"УТВЕРЖДАЮ"
Технический директор ОАО "ТМТП"
_____ /М.В. Шпитальный/
"10" июня 2016г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ: «**Восстановление антикоррозийного покрытия трубопроводов пожаротушения причалов №№ 1, 2 расположенных на территории нефтерайона ОАО «ТМТП»**».

№ пп	Объект	Характеристика дефектов	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Трубопроводы водяного и пенного пожаротушения ØØ 50,100, 159, 219	Растрескивание и отслоение антикоррозийного покрытия трубопроводов пожаротушения. Нарушение антикоррозийного покрытия вследствие воздействия окружающей среды.	**Раздел 1. Причал № 1**			
			Пескоструйная очистка кварцевым песком трубопроводов и м/конструкций для снятия старого покрытия, ржавчины и придания шероховатости	м2	**461**	
			Обезжиривание поверхности трубопроводов и м/конструкций химическими составами	м2	**461**	
			Покрытие поверхности трубопроводов и м/конструкций грунтом (Jotamstic 80 AI) в 1 слой тл. 60 мкм	м2	**461**	
			Покрытие поверхности трубопроводов и м/конструкций грунтом (Jotamstic 80 AI, верхний слой) в 1 слой тл. 120 мкм	м3	**461**	
			Покрытие трубопроводов ØØ 50,100, 159, 219, 273 полеуретановым отделочный слоем (Hardtop XP) тл. 60 мкм	м4	**282**	
			Покрытие лафетных вышек (h - 14,5м) полеуретановым отделочный слоем (Hardtop XP) тл. 60 мкм	м2	**161**	
			Покрытие опорных стоек трубопроводов полеуретановым отделочный слоем (Hardtop XP) тл. 60 мкм	м2	**18**	
			Установка и раборка лесов	м2 в.п.	**24**	
2			**Раздел 2. Причал 2**			
			Пескоструйная очистка кварцевым песком трубопроводов и м/конструкций для снятия старого покрытия, ржавчины и придания шероховатости	м2	**427**	
			Обезжиривание поверхности трубопроводов и м/конструкций химическими составами	м2	**427**	
			Покрытие поверхности трубопроводов и м/конструкций грунтом (Jotamstic 80 AI) в 1 слой тл. 60 мкм	м2	**427**	
			Покрытие поверхности трубопроводов и м/конструкций грунтом (Jotamstic 80 AI, верхний слой) в 1 слой тл. 120 мкм	м3	**427**	
			Покрытие трубопроводов ØØ 50,100, 159, 219, 273 полеуретановым отделочный слоем (Hardtop XP) тл. 60 мкм	м4	**282**	
			Покрытие лафетных вышек (h - 9,5м) полеуретановым отделочный слоем (Hardtop XP) тл. 60 мкм	м2	**134**	
			Покрытие опорных стоек трубопроводов полеуретановым отделочный слоем (Hardtop XP) тл. 60 мкм	м2	**11**	
			Установка и раборка лесов лесов	м2 в.п.	**14**	
			Вывоз и утилизация строительных отходов	т	**6**	

Составил: Зам. начальника ОКС Шиляев В.Б

Согласовано: И.о. начальника нефтерайона Гордиенко В.Н.