Утверждаю:
Директор по КРСиР ОАО «ТМТП»

_____ Д.А. Горюхин
«17» августа 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 56

Объемов работ на выполнение работы: **«Ремонт покрытия складской площадки №1 (инв. номер арендодателя 00984), Широкого мола ОАО «ТМПТ»».**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	ДЕМОНТАЖ: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	м3	12,29	
2	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза (на площадку временного хранения)	1 т груза	30,725	
3	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (на площадке временного хранения)	1 т груза	30,725	
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (на площадке временного хранения)	1 т груза	28,425	
5	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза (с площадки временного хранения)	1 т груза	28,425	
6	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (в зоне производства работ)	1 т груза	28,425	
7	Резка бетонного покрытия глубиной: до 10 см	100 м шва	0,5	
8	Резка бетонного покрытия глубиной: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 71-02-004-1	100 м шва	0,5	
9	Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)	100 м3	0,319	
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: бетонного боя	1 т груза	79,75	
11	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	58,75	
12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 (погрузка щебня)	м3	58,75	
13	Устройство оснований толщиной 25 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	м2	0,235	

1	2	3	4	5
14	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-10 мм	м3	3,525	
15	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	59,23	
16	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	м2	138	
17	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	144,9	
18	МОНТАЖ: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	м3	11,37	
19	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 22 см	м2	15,4	
20	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	0,265	
21	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	0,26496	
22	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,15752	
23	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,04488	
24	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0,2024	
25	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий	т	0,024	
26	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2	м3	3,031	
27	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м3	3,031	
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза	1 т груза	167,5	

Составил:
Старший инженер ОКС ОАО «ТМТП» Н.А. Филатова

Согласовано:
И.о. начальника ОКС ОАО «ТМТП» В.Б. Шиляев