УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «ТМТП»

_____М.В.Шпитальный
«04» 12 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
на выполнение работ по монтажу системы вентиляции в гардеробе и душевых помещениях
здания-душевой ПКМ (инв № 10054) ОАО «ТМТП».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Гардероб и душевые помещения здания-душевой ПКМ ОАО «ТМТП».
2	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»).
3	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, д.2
4	Вид работ, услуг	Монтаж системы вентиляции в гардеробе и душевых помещениях здания-душевой ПКМ (инв № 10054) ОАО «ТМТП»: Технические характеристики системы вентиляции: - мощность калорифера – 12,7 кВт - необходимая производительность вытяжной системы – 1230 м3/час; - необходимая производительность приточной системы – 1230 м3/час;
5	Перечень работ на объекте в рамках выполнения работ (услуг).	1.Вентиляционная система (приточно-вытяжная) гардероба и душевых помещений ПКМ: • Демонтаж существующей системы вентиляции (вентилятор центробежный№5.5 -1 шт; воздуховод 400*300-1м/0,12м2; воздуховод 200*200-20м/0,8м2; воздуховод 150*100-10м/0,15м2;) • Установка приточной камеры,(производительность – до10тысм3/час) -1 шт; • Установка радиальных вентиляторов– 2 шт; • Установка калорифера – 1шт; • Установка ячейковых фильтров – 1шт • Установка блок управления – 1 шт • Установка датчика перепада давления-1 шт; • Установка симистрного регулятора температуры – 1 шт; • Установка датчика температуры – 1 шт; • Установка жалюзийных стальных решеток (200х100) – 8 шт • Установка жалюзийных стальных решеток (400х150) – 5 шт • Установка жалюзийных стальных переточных решеток (400х200) – 5 шт • Установка диффузоров – 4 шт • Прокладка воздуховода размером 300х300 – 8,4 м2 • Прокладка воздуховода размером 300х200 – 2,0 м2 • Прокладка воздуховода размером 200х200 –3,2 м2 • Прокладка воздуховода размером 200х150 – 2,8 м2

		• Прокладка воздуховода размером 150х100 – 4,0 м2 • Прокладка воздуховода размером Д=250 – 1,57 м2 • Прокладка воздуховода размером Д=125 – 2,35 м2 • Установка дроссель-клапанов (150х100) – 4 шт • Прокладка эл.кабеля ВВГ нг 3х2,5 – 60м; • Прокладка эл.кабеля ВВГ нг 5х4 – 15м; 2.Строительные работы: • Устройство отверстий в стенах d=125mm б=500mm-1шт • Устройство отверстий в стенах S=0,09м2 б=500mm-1шт • Устройство отверстий в стенах S=0,08м2 б=300mm-5шт • Заделка отверстий в стенах огнеупорной монтажной пеной d=125mm t =500mm-1шт; S=0,09м2 t=500mm-1шт; Устройство отверстий в стенах S=0,08м2 t=300mm-5шт 3.Отделочные работы • Ремонт штукатурки стен внутри здания по камню S=1,2м2 • Улучшенная окраска водно-дисперсионной составом по штукатурке стен S=1,2м2. 4.Прочие работы • Уборка и вывоз мусора, образовавшегося в процессе работы 5.Пуско-наладочные работы;
6	Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком в рамках договора.	Подрядчик выполняет все работы по настоящему договору с использованием собственных материалов и оборудования. Материалы и оборудование должны иметь сертификат соответствия РФ.
7	Сроки выполнения работ, услуг (максимальный срок)	Начало работ с даты подписания договора, окончание работ в течение 60 рабочих дней.
8	Срок гарантии на выполненные работы (минимальный срок)	Минимальный срок гарантии устанавливается 36 месяцев с момента подписания окончательного акта выполненных работ.
9	Общие требования к выполнению работ.	Выполнение работ производить в условиях действующего рабочего процесса предприятия, без остановки и нарушения технологического режима работы ОАО «ТМТП», в существующих зданиях и стесненных условиях с наличием в зоне производства работ оборудования и мебели. Соблюдать требования нормативных документов ОАО»ТМТП» по пропускному и внутриобъектовому режиму.
10	Требования к температурному режиму	Температура в помещении должна быть в пределах от +22° до +25°С.
11	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам оборудования	Согласованные материалы и технологии выполнения ремонтных работ должны соответствовать действующим нормам и стандартам. Любые замены, возникающие на стадии комплектации и выполнения работ согласовывать с Заказчиком. Оборудование должно соответствовать действующим нормативно-техническим документам (ГОСТам, паспортным

		данным, санитарно-гигиеническим нормам) и отвечать экологическим нормам и требованиям, быть серийным, заводской сборки, свободно распространяться на территории РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.
12	Требования к технологии, режиму на объекте	Проектом производства работ (ППР) предусмотреть мероприятия по защите участков от воздействий работ.
13	Требования к архитектурно-строительным, и конс труктивным решениям	В соответствии с функциональным назначением объекта и требованиями действующих норм и правил.
14	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве работ учесть требования действующего законодательства и соблюдение требований в условиях ограниченной территории на объекте.
15	Требования к расчету стоимости лота	**Локальные сметные расчеты выполнить по ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г**.Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы выполнить в двух уровнях цен: базовом и текущем. Сводный сметный расчет выполнить в двух уровнях цен: базовом и текущем в формате «Гранд-смета».
16	Особые условия	Работа в условиях действующего объекта и работающего оборудования. Вывоз (утилизация) отходов осуществляется силами Подрядчика.
17	Дополнительные требования	Предоставить Заказчику исполнительную документацию на русском языке в 2-х экземплярах на бумажном носителе, паспорт вентсистемы. Электронную версию выполнить в программах Microsoft Office (Word, Excel), рисунки - в программе Acrobat , чертежи – AutoCAD.Монтаж и пуско-наладочные работы системы вентиляции в присутствии представителей СГЭ ОАО «ТМТП».
18	Требования о необходимости согласований	Основные технические решения предварительно согласовать с СГЭ Заказчика.

Составил:

Инженер 1 категории ОКС _____ Е.И. Микулайнина

Согласовано:

Главный энергетик _____ С.А. Татаркин