Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. технического директора ОАО "ТМТП"

_____Ю.Г. Погнаев

"29" 07 2015 г.

Комплекс Ро-Ро

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 38

(локальная смета)

на **выполнение ремонтных работ помещения склада временной зоны таможенного контроля в пролете №6 блока цехов №1, инв. № арендодателя 00648**

Основание: ТЗ № 58 от 29.07.15г; ДВ№38 от 18.05.15

Сметная стоимость строительных работ 150405 руб.

Средства на оплату труда 27936 руб.

Сметная трудоемкость 221,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 205г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1.												
1	ТЕР10-05-009-02	**Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом**	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**	**0,805** *(71,3+9,2) / 100*	44122,12	77,47	32309,82	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	35518	9447	62	26009	92,46	74,43
					11734,83									
		На единицу в ценах 2001г.			7185,59	7,04	6690,79							
					487,76									
		Коэффициенты к позиции:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7260,51	8,8	6690,79							
					560,92									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					7374,45	10,56	6690,79							
					673,1									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					44122,12	77,47	32309,82							
					11734,83									
ВСЕГО на физобъем (0,805)					35518	62	26009							
					9447									
Накладные расходы 100% = 118%*0.85 ФОТ (от 9 447)					9447									
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 447)					4062									
Итого с накладными и см. прибылью					49027									
2	**ТЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен**	**100 м2 покрытия**	**0,805** *80,5 / 100*	**1232,58**	**15,04**	**0,82**	**1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**992**	**979**	**12**	**1**	**9,04**	**7,28**
					1216,72	**2,27**					**2**		**0,01**	**0,01**
На единицу в ценах 2001г.					52,11	1,37	0,17							
					50,57	0,09								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					60,04	1,71	0,17							
					58,16	0,11								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					72,01	2,05	0,17							
					69,79	0,13								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					1232,58	15,04	0,82							
					1216,72	2,27								
ВСЕГО на физобъем (0,805)					992	12	1							
					979	2								
Накладные расходы 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 981)					873									
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 981)					363									
Итого с накладными и см. прибылью					2228									
3	**ФССЦ-101-2416**	**Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ**	**кг**	**10,5**	**72,87**		**72,87**	**1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**765**			**765**		
На единицу в ценах 2001г.					15,09		15,09							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					72,87		72,87							
ВСЕГО на физобъем (10,5)					765		765							
4	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,805 *80,5 / 100*	4667,29	39,69	2206,71	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	3757	1949	32	1776	18,2	14,65
					2420,89	2,79					2		0,01	0,01
На единицу в ценах 2001г.					551,73	3,28	456,97							
					91,48	0,09								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "3.20_Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"					561,21	3,61	456,97							
					100,63	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					577,2	4,51	456,97							
					115,72	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					601,24	5,41	456,97							
					138,86	0,16								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					4667,29	39,69	2206,71							
					2420,89	2,79								
ВСЕГО на физобъем (0,805)					3757	32	1776							
					1949	2								
Накладные расходы 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 1 951)					1736									
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 951)					722									
Итого с накладными и см. прибылью					6215									
5	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,855 *(80,5+5) / 100*	12219,64	120,68	7257,02	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	10448	4140	103	6205	38,57	32,98
					4841,94	2,79					2		0,01	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1695,72	9,97	1502,8							
					182,95	0,09								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "3.20_Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"					1715,02	10,97	1502,8							
					201,25	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1747,95	13,71	1502,8							
					231,44	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству					1796,98	16,45	1502,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					277,73	0,16								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					12219,64	120,68	7257,02							
					4841,94	2,79								
ВСЕГО на физобъем (0,855)					10448	103	6205							
					4140	2								
Накладные расходы 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 4 142)					3686									
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 142)					1533									
Итого с накладными и см. прибылью					15667									
6	**ТЕРр62-10-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,048** *(2*2,4) / 100*	18162,62	86,64	4192,59	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	872	666	4	202	114,91	5,52
					13883,39	18,65					1		0,12	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1541,67	9,84	868,21							
					663,62	0,89								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					1676,36	11,81	868,21							
					796,34	1,07								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					18162,62	86,64	4192,59							
					13883,39	18,65								
ВСЕГО на физобъем (0,048)					872	4	202							
					666	1								
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 667)					454									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 667)					267									
Итого с накладными и см. прибылью					1593									
7	**ТЕРр62-35-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,205** *20,5 / 100*	13181,55	8,44	1468,79	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	2702	2399	2	301	96,88	19,86
					11704,32									
На единицу в ценах 2001г.					864,58	0,96	304,16							
					559,46									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					976,66	1,15	304,16							
					671,35									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					13181,55	8,44	1468,79							
					11704,32									
ВСЕГО на физобъем (0,205)					2702	2	301							
					2399									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 399)					1631									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 399)					960									
Итого с накладными и см. прибылью					5293									
8	**ТЕРр62-34-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов: за 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,205** *20,5 / 100*	13360,86	8,44	2227,96	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	2739	2281	2	456	93,29	19,12
					11124,46									
На единицу в ценах 2001г.					994,07	0,96	461,37							
					531,74									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					1100,61	1,15	461,37							
					638,09									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					13360,86	8,44	2227,96							
					11124,46									
ВСЕГО на физобъем (0,205)					2739	2	456							
					2281									
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 281)					1551									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 281)					912									
Итого с накладными и см. прибылью					5202									
9	**ТЕРр62-31-4**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,375** *37,5 / 100*	4912,66	9,98	1894,27	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1842	1128	4	710	24,9	9,34
					3008,41									
На единицу в ценах 2001г.					537,2	1,13	392,27							
					143,8									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					566,19	1,36	392,27							
					172,56									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					4912,66	9,98	1894,27							
					3008,41									
ВСЕГО на физобъем (0,375)					1842	4	710							
					1128									
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 128)					767									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 128)					451									
Итого с накладными и см. прибылью					3060									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ТЕРр62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,068** *6,8 / 100*	**13100,75**	**8,44**	**2148,81**	**1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**891**	**744**	**1**	**146**	**96,72**	**6,58**
					10943,5									
На единицу в ценах 2001г.					969,03	0,96	444,98							
					523,09									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					1073,84	1,15	444,98							
					627,71									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					13100,75	8,44	2148,81							
					10943,5									
ВСЕГО на физобъем (0,068)					891	1	146							
					744									
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 744)					506									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 744)					298									
Итого с накладными и см. прибылью					1695									
11	**ТЕР08-07-002-01**	**Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м**	**100 м2 горизонтальной проекции**	**0,267** *26,7 / 100*	**14405,83**	**189,27**	**2512,24**	**1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**3846**	**3125**	**51**	**670**	**96,88**	**25,87**
					11704,32									
На единицу в ценах 2001г.					1023,93	17,2	520,24							
					486,49									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1101,2	21,5	520,24							
					559,46									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					1217,39	25,8	520,24							
					671,35									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					14405,83	189,27	2512,24							
					11704,32									
ВСЕГО на физобъем (0,267)					3846	51	670							
					3125									
Накладные расходы 104% = 122%*0.85 ФОТ (от 3 125)					3250									
Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 125)					1688									
Итого с накладными и см. прибылью					8784									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ФЕР20-06-018-03	**Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт**	1 сплит-система	1	1653,78 1045,17	158,02	450,59	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1654	1045	158	451	5,41	5,41
На единицу в ценах 2001г.					150,26 42,59	14,36	93,31							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Прил.20.1 п.3.7_Установка сплит-систем на высоте от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02"					151,11 43,44	14,36	93,31							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					161,22 49,96	17,95	93,31							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					174,8 59,95	21,54	93,31							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					1653,78 1045,17	158,02	450,59							
ВСЕГО на физобъем (1)					1654 1045	158	451							
Накладные расходы 109% = 128%*0.85 ФОТ (от 1 045)					1139									
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 045)					585									
Итого с накладными и см. прибылью					3378									
14	ФССЦ-301-9030	**Блок сплит-системы (внешний и внутренний настенного типа) S до 30 м2**	компл.	1	21186,44		21186,44		21186			21186		
На единицу в текущих ценах					21186,44		21186,44							
ВСЕГО на физобъем (1)					21186		21186							
15	ТСЦ-104-0340	**Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 22 мм**	м	2	19,94		19,94	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	40			40		
На единицу в ценах 2001г.					4,13		4,13							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					19,94		19,94							
ВСЕГО на физобъем (2)					40		40							
16	ФССЦ-507-4163	**Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 9,52 мм**	м	2	138,54		138,54	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	277			277		
На единицу в ценах 2001г.					28,69		28,69							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					138,54		138,54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (2)					277		277							
17	ФССЦ-301-1349	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм	м	3	46,46		46,46	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	139			139		
На единицу в ценах 2001г.					9,62		9,62							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					46,46		46,46							
ВСЕГО на физобъем (3)					139		139							
18	ФССЦ-101-8059	Пена монтажная MAKROFLEX PRO	л	1	282,88		282,88	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	283			283		
На единицу в ценах 2001г.					58,58		58,58							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					282,88		282,88							
ВСЕГО на физобъем (1)					283		283							
19	СЦП2-1-37	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции	1 т груза	0,14	187,94			1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	26	26				
На единицу в ценах 2001г.					10,78									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					187,94									
ВСЕГО на физобъем (0,14)					26									
Накладные расходы 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 26)					22									
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 26)					12									
Итого с накладными и см. прибылью					60									
20	СЦП3-3-45-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 45 км: класс груза 1, среднее	1 т груза	0,14	321,98	321,98		1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	45		45			
На единицу в ценах 2001г.					43,89	43,89								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					321,98	321,98								
ВСЕГО на физобъем (0,14)					45	45								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									88022	27929	476	59617		221,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											7			0,04
Накладные расходы									25063					
Сметная прибыль									11852					
Итоги по смете:														
Деревянные конструкции									49027					74,43
Отделочные работы									24110					54,91
														0,03
Материалы									22690					
Малярные работы (ремонтно-строительные)									16843					60,42
														0,01
Конструкции из кирпича и блоков									8784					25,87
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									3378					5,41
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									60					
Перевозка грузов автотранспортом									45					
Итого									124937					221,04
														0,04
В том числе:														
Материалы									59617					
Машины и механизмы									476					
ФОТ									27936					
Накладные расходы									25063					
Сметная прибыль									11852					
Непредвиденные затраты 2%									2499					
Итого с непредвиденными									**127436**					
Утилизация 0,14*188,86									26					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**127462**					
НДС 18%									22943					
ВСЕГО по смете									**150405**					**221,04**
														0,04

Объемы проверил: Заместитель начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Юрченко Н.И.

Расценки и ценообразование проверил:

Старший инженер сметчик ОКС ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласовано:

И.о. зам.технического директора по КСРиР ОАО "ТМТП" _____ Артюх Э.В.