УТВЕРЖДАЮ
Директор по КСР и Р ОАО "ТМТП"
_____ /Д.А. Горюхин/
"03" 02 2016г.

Дефектная ведомость №08
на выполнение работы: «Ремонт здания конторы портового флота с проходной и ТП-53, инв. № 10220».

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Окна			
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1188	
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1188	
3	Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стекло-пакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	11,88	
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,086	
5	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	8,6	
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,037	
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,024	
8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,013	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,055	
10	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	0,7	
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,055	
	Раздел 2. Кабинет гл.инженера (в плане помещение 5)			
12	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,369	
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,369	
14	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	4,8	
15	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2	0,369	
16	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,369	
17	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	0,369	
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,091	
19	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	1,2	

1	2	3	4	5
20	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков	100 м2	0,091	
21	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,091	
22	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2	0,091	
23	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,091	
24	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,091	
25	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ ZENITH" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность В2, РП1, Д2, Т2)	м2	9,282	
26	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,122	
27	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,122	
Раздел 3. Кабинет гл.механика (в плане помещение 7)				
28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,05	
29	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	0,7	
30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2	0,05	
31	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,05	
32	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	0,05	
33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,133	
34	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	1,7	
35	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков	100 м2	0,133	
36	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,133	
37	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2	0,133	
Раздел 4. Общий кабинет, 2 коридора (в плане помещение 6,8,9)				
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,2903	
39	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	3,8	
40	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2	0,2903	

1	2	3	4	5
41	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2903	
42	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	0,2903	
43	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,204	
44	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	2,7	
45	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков	100 м2	0,204	
46	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,204	
47	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2	0,204	
48	Смена дверных приборов: замки накладные	1 шт.	1	
49	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
	Раздел 5. Фасад			
50	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,868	
51	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,01	
52	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01	
53	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,8745	
54	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,8745	
55	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,8745	
56	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0655	
57	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	
58	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,58	
59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,58	

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано:

Гл. инженер по судоремонту СУФ В.М. Прохоров

Начальник ОКС ОАО «ТМТП» И.В. Лисянский