УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному
строительству,
ремонту и развитию ОАО "ТМТП"
_____ /Д.А.Горюхин/
"04 " декабря 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

объемов работ работ по монтажу системы вентиляции здания-душевой ПКМ (инв.№ 10054)

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Демонтажные работы			
1	Демонтаж вентилятора центробежного №5.5	шт	1	
2	Демонтаж воздуховода 400*300	м/м2	1/0,12	
3	Демонтаж воздуховода 200*200	м/м2	20/0,8	
4	Демонтаж воздуховода 150*100	м/м2	10/0,15	
	Монтажные работы			
5	Установка приточной вентиляционной установки Shuft CAU 2000/1-12,0/3	шт	1	
6	Установка радиального центробежного вентилятора, низкого давления ВР86-77 №4, Р=0,55кВт	шт	1	
7	Установка центробежного канального вентилятора, CFk125 MAX	шт	1	
8	Установка шкафа управления ВМ-mini-17	шт	1	
9	Установка блок управления АБК-7-ПП	шт	1	
10	Установка эл.калорифера ЕНК 12/1,8	шт	1	
11	Установка регулятора оборотов SRE-2.5	шт	1	
12	Установка Частотного регулятора E2-MINI-001H	шт	1	
13	Установка диффузоров ДПУ-М125	шт	4	
14	Установка ячейковых фильтров FBCr125 из оцинкованной стали	шт	1	
15	Установка датчика перепада давления PS-B	шт	1	
16	Установка регулятора температуры AQVAPROFF	шт	1	
17	Установка датчика температуры ETF	шт	1	
18	Установка алюминиевых жалюзийных решеток АПН 200х100 t=0,5мм	шт	8	
19	Установка алюминиевых жалюзийных решеток АПН 400х150 t=0,5мм	шт	5	
20	Установка переточных алюминиевых вентиляционных решеток АП 400х200	шт	5	

21	Прокладка воздуховода размером 300х300 из оцинкованной стали t =0,5мм	м2	**8,4**	
22	Прокладка воздуховода размером 300х200 из оцинкованной стали t =0,5мм	м2	**2**	
23	Прокладка воздуховода размером 200х200 из оцинкованной стали t =0,5мм	м2	**3,2**	
24	Прокладка воздуховода размером 200х150 из оцинкованной стали t =0,5мм	м2	**2,8**	
25	Прокладка воздуховода размером 150х100 из оцинкованной стали t =0,5мм	м2	**4**	
26	Прокладка воздуховода размером Д=250 из оцинкованной стали t =0,5мм	м2	**1,57**	
27	Прокладка воздуховода размером Д=125 из оцинкованной стали t =0,5мм	м2	**2,35**	
28	Установка дроссель-клапанов (150х100) из оцинкованной стали	шт	**4**	
29	Прокладка эл.кабеля ВВГнг 3х2,5	м	60	
30	Прокладка эл.кабеля ВВГнг 5х4 – 15м	м	15	
	Строительные работы			
31	Устройство отверстий в стенах d=125mm б=500mm	шт	1	
32	Устройство отверстий в стенах S=0,09м2 б=500mm	шт	1	
33	Устройство отверстий в стенах S=0,08м2 б=300mm	шт	5	
34	Заделка отверстий в стенах огнеупорной монтажной пеной d=125mm t =500mm	шт	1	
35	Заделка отверстий в стенах огнеупорной монтажной пеной S=0,09м2 t=500mm	шт	1	
36	Заделка отверстий в стенах огнеупорной монтажной пеной отверстий в стенах S=0,08м2 t=300mm	шт	5	
	Отделочные работы			
37	Ремонт штукатурки стен внутри здания по камню	м2	1,2	
38	Улучшенная окраска водно-дисперсионной составом по штукатурке стен	м2	1,2	
	Прочие работы			
39	Уборка и вывоз мусора, образовавшегося в процессе работы	т	1	
	Пуско-наладочные работы			
40	Пуско-наладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха	систем	1	

Составил:

Инженер 1 категории ОКС ОАО "ТМТП" Микулайнина Е.И.

Согласовано:

Главный энергетик ОАО "ТМТП" Татаркин С.А.

Начальник ПКМ Карелов С.А.