УТВЕРЖДАЮ:
Директор по капитальному строительству,
ремонту и развитию ОАО «ТМТП»

_____ Д. А. Горюхин

«_10_» _августа_ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ 59
на выполнение работы:
«Перекладка ж/б плит покрытия складской площадки инв. №20288(в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого мола ОАО «ТМТП»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование объекта	Перекладка ж/б плит покрытия складской площадки инв. №20288(в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого мола ОАО «ТМТП»
2.	Основание для выполнения работ, услуг	Договор на выполнение работ от _____№_____
3.	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»)
4.	Генподрядная организация	Определяется по результатам запроса предложений
5.	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, порт, территория Широкого мола ОАО «ТМТП»
6.	Вид работ, услуг	Перекладка ж/б плит покрытия складской площадки инв. №20288(в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого мола ОАО «ТМТП», согласно дефектной ведомости № 59 от 10.08.15г. (Приложение №1)
7.	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, но не более 45 рабочих дней, с учетом доставки материалов на объект, со дня передачи строительной площадки.
8.	Общие требования к выполнению работ, материалы, оборудования	До начала строительно-монтажных работ разработать, оформить и согласовать с заинтересованными службами ОАО «ТМТП»: - акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия. - наряд-допуск на работы в зоне действующих опасных производственных факторов. - проект производства работ (ППР). - разрешение по организации безопасного проведения

		огневых работ. Производство огневых работ производить в соответствии с правилами ВППБ-01-01-94 и инструкцией №96 «По организации безопасного проведения огневых работ на опасном производственном объекте» по оформленному наряд – допуску. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком. Все работы должны выполняться современными материалами и инструментом и соответствовать действующему природоохранному законодательству. Все используемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и предоставляться Заказчику по его требованию. Ответственность за качество материалов, оборудования, работ несет Подрядчик.
9.	Требования к технологии, режиму на объекте	Технология выполнения работ в соответствии с согласованным ППР на действующем предприятии по наряд - допуску и акту передачи строительной площадки для выполнения работ. Строительные леса, подмости и другие приспособления должны соответствовать требованиям СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве», ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания». Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Работы выполнить в условиях действующего предприятия при обеспечении доступа к месту производства работ, без нарушения и остановки технологического процесса. Соблюдать требования нормативных документов ОАО «ТМТП» по пропускному и внутриобъектовому режиму.
10.	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве строительно-монтажных работ выполнение требований действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия.
11.	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнять по ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. (приказ Департамента строительства Краснодарского края от 05.10.2010 г. № 305). Перевод в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов по статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на дату предоставления сметной документации. Нормативы накладных расходов, сметной прибыли, прочих

		лимитированных затрат принять в соответствии с действующими законодательными документами (МДС, Постановление и приказы Правительства РФ, Министерства регионального развития).
12.	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97)).
13.	Дополнительные требования	- Все материалы и оборудования предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость договора. Предоставить Заказчику исполнительную документацию на русском языке в 2 экземплярах на бумажном носителе. Подрядная организация вправе привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ, предварительно согласовав их с Заказчиком. Ответственность за соответствие требований нормативных документов субподрядными организациями несёт Генподрядная организация.
14.	Исходные данные	Указаны в дефектной ведомости № 59 от 10.08.15г. (Приложение №1), схема ремонта (Приложение №2)

Составил:

Ст. инженер ОКС ОАО «ТМТП» Н.А. Филатова

Согласовано:

И.о. начальника ОКС ОАО «ТМТП» В.Б. Шиляев