Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор ОАО "ТМТП"
_____ М.В.Шпитальный
"20" мая 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на **ПКМ. Ремонт кровли цеха по ремонту оборудования, инв.№10218**

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 825,311 тыс. руб.
Средства на оплату труда 133,241 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1124,89 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	**ТЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов**	**100 м2 покрытия**	**4,55**	**1902,93**	**143,84**		**1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868**	**8658**	**8004**	**654**		**15,9**	**72,35**
					1759,09									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР10-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	ДЕМОНТАЖ: элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	3,06	2367,1	226,07		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	7243	6552	691		18	55,08
					2141,03									
3	ТЕР10-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	3,06	13470,24	282,59	10511,28	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	41219	8190	865	32164	22,5	68,85
					2676,37									
4	ТЕРр58-18-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4,55	10198,67	135,6	4909,86	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	46404	23447	617	22340	45,7	207,94
					5153,21									
5	ТЕР12-01-023-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	4,55	7636,22	1068,61	1848,48	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	34745	21472	4862	8411	38,53	175,31
					4719,13	145,1					660		0,79	3,59
6	ТССЦ-101-4567 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7	м2	500,5	380		380	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	190190			190190		
7	ТССЦМ 4-2015, п.100-396	Дополнительные элементы металлической кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер: конек прямоугольный	м	35	170,61		170,61		5971			5971		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТССЦМ 4-2015, п.100-398	Дополнительные элементы металлической кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер: планка торцевая	м	26	127,55		127,55		3316			3316		
9	ТССЦМ 4-2015, п.100-344	Дополнительные элементы металлической кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер: планка угла со стороной 75 мм	м	50	105,79		105,79		5290			5290		
10	ТЕРр53-1-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,204	1780,42	463		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	363	269	94		12,3	2,51
					1317,42	82,71					17		0,45	0,09
11	ТЕР10-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,25	13470,24	282,59	10511,28	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	3368	669	71	2628	22,5	5,63
					2676,37									
12	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,204	47106,07	231,54	33244,16	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	9610	2781	47	6782	112,75	23
					13630,37	36,76					7		0,2	0,04
13	ТССЦ-101-1875 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1595	41658,98		41658,98	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	-6645			-6645		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТССЦ-101-4567 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7	м2	22,44	380		380	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	8527			8527		
15	ТЕРр58-18-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,704	31015,41	585,97	19639,46	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	21835	7596	413	13826	95,69	67,37
					10789,98									
16	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,704	47106,07	231,54	33244,16	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	33163	9596	163	23404	112,75	79,38
					13630,37	36,76					26		0,2	0,14
17	ТССЦ-101-1875 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,5505	41658,98		41658,98	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	-22933			-22933		
18	ТССЦ-101-4567 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7	м2	77,44	380		380	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	29427			29427		
19	ТЕР10-01-093-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,884	1434,57	357,05	9,3	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	15614	11627	3886	101	8,98	97,74
					1068,22	9,37					102		0,06	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТССЦ-113-8066 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	150,2	194,53		194,53	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	29218			29218		
21	ТЕРр58-19-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	100 м покрытия	0,35	30245,2	108,49	16540,1	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	10586	4759	38	5789	117,45	41,11
					13596,61	33,05					12		0,18	0,06
24	ТЕРр58-10-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,125	30368,54	95,71	25824,11	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	3796	556	12	3228	36,8	4,6
					4448,72									
25	ТЕРр58-10-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,04	21676,65	58,91	13892,79	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	867	309	2	556	63,9	2,56
					7724,95									
26	ТЕРр58-10-6 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,02	33533,97	58,91	27055,86	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	671	128	1	542	53,1	1,06
					6419,2									
27	ТЕРр58-22-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,1	7414,46	7,39	3031,16	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	741	438	1	302	37,8	3,78
					4375,91									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	**ТЕР15-05-021-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 2 м2**	**100 м2 стеклопакетов**	**0,0182**	**96470,32**	**1385,62**	**81150,87**	**1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868**	**1756**	**254**	**25**	**1477**	**115,26**	**2,1**
					13933,83	**133,97**					**2**		**0,73**	**0,01**
29	**ТССЦпг01-01-01-045** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)**	**1 т груза**	**12**	**147,76**	**147,76**		**1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868**	**1773**		**1773**			
30	**ТССЦпг03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	**1 т груза**	**12**	**113,73**	**113,73**		**1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868**	**1365**		**1365**			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									486138	106647	15580	363911		910,37
											826			4,58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									516271	132061	20299	363911		1124,89
											1180			6,53
В том числе, справочно:														
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 11, 19-20, 5, 12-13, 16-17, 28)									10668	8188	2480			67,8015
											199			1,1075
МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 11, 19-20, 4, 15, 21, 24-27, 5, 12-13, 16-17, 10, 28)									19465	17225	2238			146,7255
											154			0,852
Накладные расходы									121057					
В том числе, справочно:														
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 42832) (Поз. 4, 15, 21, 24-27)									30411					
73% = 86%*0.85 ФОТ (от 329) (Поз. 10)									240					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 339) (Поз. 28)									302					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 9205) (Поз. 1)									8653					
100% = 118%*0.85 ФОТ (от 34775) (Поз. 2-3, 11, 19-20)									34775					
102% = 120%*0.85 ФОТ (от 45761) (Поз. 5, 12-13, 16-17)									46676					
Сметная прибыль									62088					
Итоги по смете:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23028					83,2
Деревянные конструкции									156194					291,1
														0,93
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									143332					377,68
														0,07
Кровли									127886					367,24
														5,42
Малярные работы (ремонтно-строительные)									242721					
Стены (ремонтно-строительные)									841					2,89
														0,1
Отделочные работы									2276					2,78
														0,01
Погрузо-разгрузочные работы									1773					
Перевозка грузов автотранспортом									1365					
Итого									699416					1124,89
														6,53
В том числе:														
Материалы									363911					
Машины и механизмы									20299					
ФОТ									133241					
Накладные расходы									121057					
Сметная прибыль									62088					
НДС 18%									125895					
ВСЕГО по смете									**825311**					**1124,89**
														6,53

Составил: _____

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" _____ Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласовано: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Юрченко Н.И.