ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

ТМТП

JOINT-STOCK COMPANY
TUAPSE COMMERCIAL SEA PORT

Морской бульвар,2, г.Туапсе, Краснодарский край, 352800, тел. 8 (86167) 71-0-30,
Факс 8 (86167) 2-18-35, port_tuapse@tuapse.ru

Технические условия № 15-11-397 от 28.08.2015г.

на выполнение проектных работ на установку и монтаж электрического индукционного котла отопления объектов «Здание административное управление Нефтерайона» и «Здания Краснодарской таможни», расположенные по адресу: г. Туапсе ул. Гагарина, 25.

Настоящие технические условия выданы для проектирования и изменения системы отопления зданий Управления Нефтерайона и служебных помещений контейнерного типа принадлежащих Краснодарской таможне.

1. Для выполнения проектной части руководствоваться следующими данными:

- Напряжение электроснабжения – 380 В.
- Установленная электрическая мощность – на менее100 кВт.
- Частота тока – 50Гц.
- Число фаз – 3.
- Категория энергоснабжения – Ш.
- Установленная тепловая мощность – 0,0842 Гкал/час.
- Диаметр подающего трубопровода на отопление – 50 мм.
- Диаметр обратного трубопровода на отопление – 50 мм.
- Температурный график на выходе из котла - 82°С.
- Температурный график на входе в котел - 62°С.

2. Для выполнения технической части руководствоваться следующими данными:

- Монтаж выполнить в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной действующим законодательством.
- В точке подключения установить запорно-регулирующую арматуру.
- При проектировании предусмотреть необходимое количество запорной арматуры (спускные устройства, воздушники).
- Точку подключения определить на вводе существующей отопительной сети.
- Котел расположить в автомобильном боксе нефтерайона, оборудовать необходимым количеством насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и приборов.
- В тепловом пункте установить прибор учета тепловой энергии в соответствии с нормативно-технической документацией.
- Представить для согласования в ОСГЭ рабочий проект на тепловые сети и тепловой пункт.

- В проектных решениях предусмотреть: по окончанию выполнения работ проведение приемо-сдаточных испытаний с последующим принятием от монтажной организации выполненных работ с оформлением соответствующих актов.

Технический директор М.В. Шпитальный

Исполнитель: Татаркин С.А
Главный энергетик
Телефон: (861-67) 70-060