УТВЕРЖДАЮ

Директор по капитальному строительству,

ремонту и развитию ОАО «ТМТП»

_____ Д. А. Горюхин

«28» января 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №06

на выполнение ремонтных работ:

«Складской площадки для открытого хранения № 2» инв. № аренд. 01002.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	выполнение ремонтных работ: «Складской площадки для открытого хранения № 2» инв. № аренд. 01002.
2	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»)
3	Подрядчик	Определяется по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений.
4	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, 2, производственная территория ППК ОАО «ТМТП».
5	Вид работ, услуг	выполнение ремонтных работ: «Складской площадки для открытого хранения № 2» инв. № аренд. 01002: 1. Демонтаж ж/бетонных плит, размером (м) 1,2х1,6х0,16 – 8шт; 2. Разборка покрытий из щебня, механизированная, h=200mm – 12,3м3; 3. Разработка грунта 3группы вручную, h=50mm – 3,07м3; 4. Погрузка, вывоз, прием грунта и бетонного боя 5 класса – 26,13тн; 5. Устройство выравнивающего слоя толщ. 25 см из щебня: марка 1200, фракция 20-40 мм с уплотнением – 61,4м2; 6. Монтаж демонтированных плит, размером (м) 1,2х1,6х0,16 – 2шт; 7. Устройство покрытий из сборных ж/б плит, размером (м) 1,2х3,2х0,16 – 15шт. Прим. плита с люком (тип Т) – 1шт. (Расход материалов на плиту представлен в приложении 1к Техническому заданию).
	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, но не более 28 рабочих дней с учетом доставки механизмов на объект, со дня передачи строительной площадки.
7	Общие требования к выполнению работ	Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг	Ремонтно-строительные работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству. Применяемые в работе материалы должны иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их

		качество. Ответственность за качество материалов, оборудования и работ несет Подрядчик.
9	Требования к работам и режиму на объекте	Выполнение ремонтно-строительных работ , производить в условиях действующего рабочего процесса предприятия, без остановки и нарушения технологического режима работы ОАО «ТМТП».
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Согласованные материалы и технология выполнения ремонтных работ должны соответствовать действующим нормам и стандартам, любые замены, возникающие на стадии выполнения работ согласовывать с Заказчиком.
11	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия.
12	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы в текущем уровне цен. Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен.
13	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97).
14	Дополнительные требования	По окончании выполнения ремонтных работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика.
15	Исходные данные	Указаны в пункте 5. В приложении 1 к Техническому заданию.

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано: И.о. начальника ППК А.Д. Александров

Начальник ОКС ОАО «ТМТП» И.В. Лисянский