Центр ГРАНД
СОГЛАСОВАНО:

_____
"___" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин
"24" августа 2015 г.

_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 56

(локальная смета)

на Ремонт покрытия складской площадки №1 (инв. номер арендодателя 00984), Широкого мола ОАО «ТМПТ».

Основание: Дефектная ведомость №56 от 17.08.2015г.
Сметная стоимость строительных работ _____ 399603 руб.
Средства на оплату труда _____ 16618 руб.
Сметная трудоемкость _____ 69,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-ой квартал 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ДЕМОНТАЖ: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2**	**100 м3 сборных железобетонных плит**	**0,1229** *12,29 / 100*	**85353,46**	**70405,72**		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	**10490**	**1837**	**8653**		**125,35**	**15,41**
					14947,74	**9901,99**					**1217**		**56,91**	**6,99**
На единицу в ценах 2001г.					16387,18	10431,84	5023,39							
					931,95	617,36								
Коэффициенты к позиции:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					9091,03	8345,47								
					745,56	493,89								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					10454,68	9597,29								
					857,39	567,97								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					85353,46	70405,72								
					14947,74	9901,99								
ВСЕГО на физобъем (0,1229)					10490	8653								
					1837	1217								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 054)					3695									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 3 054)					2321									
Итого с накладными и см. прибылью					16506									
2	**ТССЦпг03-01-01-001** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза (на площадку временного хранения)**	**1 т груза**	**30,725** *12,29*2,5*	**52,31**	**52,31**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**1607**		**1607**			
На единицу в ценах 2001г.					7,13	7,13								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					52,31	52,31								
ВСЕГО на физобъем (30,725)					1607	1607								
3	**ТССЦпг01-01-02-003** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (на площадке временного хранения)**	**1 т груза**	**30,725** *12,29*2,5*	**78,94**	**78,94**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**2425**		**2425**			
На единицу в ценах 2001г.					10,76	10,76								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					78,94	78,94								
ВСЕГО на физобъем (30,725)					2425	2425								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**ТССЦпг01-01-01-003** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (на площадке временного хранения)**	**1 т груза**	**28,425** *11,37*2,5*	78,94	78,94		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	2244		2244			
На единицу в ценах 2001г.					10,76	10,76								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					78,94	78,94								
ВСЕГО на физобъем (28,425)					2244	2244								
5	**ТССЦпг03-01-01-001** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза (с площадки временного хранения)**	**1 т груза**	**28,425** *11,37*2,5*	52,31	52,31		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	1487		1487			
На единицу в ценах 2001г.					7,13	7,13								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					52,31	52,31								
ВСЕГО на физобъем (28,425)					1487	1487								
6	**ТССЦпг01-01-02-003** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (в зоне производства работ)**	**1 т груза**	**28,425** *11,37*2,5*	78,94	78,94		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	2244		2244			
На единицу в ценах 2001г.					10,76	10,76								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					78,94	78,94								
ВСЕГО на физобъем (28,425)					2244	2244								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**ИЕРр_кн4_71-02-004-1**	**Резка бетонного покрытия глубиной: до 10 см**	**100 м шва**	**0,5** *50 / 100*	**2276,29**	**1485,76**	**0,77**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**1138**	**395**	**743**		**5,18**	**2,59**
					789,76									
	На единицу в ценах 2001г.				225,02	181,56	0,17							
					43,29									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"				215,66	176,11	0,16							
					39,39									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				247,99	202,53	0,16							
					45,3									
	Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"				2276,29	1485,76	0,77							
					789,76									
	ВСЕГО на физобъем (0,5)				1138	743								
					395									
	Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 395)				478									
	Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 395)				300									
	Итого с накладными и см. прибылью				1916									
8	**ИЕРр_кн4_71-02-004-2**	**Резка бетонного покрытия глубиной: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 71-02-004-1**	**100 м шва**	**0,5** *50 / 100*	**223,4**	**149,65**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**112**	**37**	**75**		**0,48**	**0,24**
					73,75									
	На единицу в ценах 2001г.				22,33	18,29								
					4,04									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"				21,42	17,74								
					3,68									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				24,63	20,4								
					4,23									
	Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"				223,4	149,65								
					73,75									
	ВСЕГО на физобъем (0,5)				112	75								
					37									
	Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 37)				45									
	Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 37)				28									
	Итого с накладными и см. прибылью				185									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	**ФССЦ-101-2810** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94*	**Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон**	**шт.**	**0,11**	**5290,7**		**5290,7**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**582**			**582**		
	На единицу в ценах 2001г.				1136,52		1136,52							
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "Перевод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,911; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,911; МАТ=0,964"				1095,61		1095,61							
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				1095,61		1095,61							
	Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"				5290,7		5290,7							
	ВСЕГО на физобъем (0,11)				582		582							
10	**ТЕР01-02-094-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)**	**100 м3**	**0,319** *31,9 / 100*	**69419,1**	**69419,1**		**1-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**22145**		**22145**			
	На единицу в ценах 2001г.				8228,52	8228,52					1320		18,78	5,99
	Коэффициенты к позиции:					206,41								
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				9462,8	9462,8								
	Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"				69419,1	237,37								
	ВСЕГО на физобъем (0,319)				22145	69419,1								
	Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 320)				898	4138,31								
	Сметная прибыль 36% = 45%*0.8 ФОТ (от 1 320)				475	22145								
	Итого с накладными и см. прибылью				23518	1320								
11	**ТССЦпг01-01-01-034** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: бетонного боя**	**1 т груза**	**79,75** *31,9*2,5*	**27,14**	**27,14**		**1-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**2164**		**2164**			
	На единицу в ценах 2001г.				3,7	3,7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					27,14	27,14								
ВСЕГО на физобъем (79,75)					2164	2164								
12	**ТЕР27-03-008-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка покрытий и оснований: щебеночных**	**100 м3 конструкций**	**0,5875** *58,75 / 100*	**5526,36**	**3867,17**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**3247**	**975**	**2272**		**15,2**	**8,93**
					1659,19	**775,99**					**456**		**4,36**	**2,56**
На единицу в ценах 2001г.					541,15	458,39								
					82,76	38,7								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					622,32	527,15								
					95,17	44,51								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					5526,36	3867,17								
					1659,19	775,99								
ВСЕГО на физобъем (0,5875)					3247	2272								
					975	456								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 1 431)					1732									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 1 431)					1088									
Итого с накладными и см. прибылью					6067									
13	**ТЕР01-01-014-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 (погрузка щебня)**	**1000 м3 грунта**	**0,05875** *58,75 / 1000*	**76005,93**	**72456,87**	**39,94**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**4465**	**206**	**4257**	**2**	**32,15**	**1,89**
					3509,12	**16304,45**					**958**		**93,24**	**5,48**
На единицу в ценах 2001г.					8771,9	8588,6	8,27							
					175,03	813,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					10086,44	9876,89	8,27							
					201,28	935,21								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					76005,93	72456,87	39,94							
					3509,12	16304,45								
ВСЕГО на физобъем (0,05875)					4465	4257	2							
					206	958								
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 164)					943									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 164)					466									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					5874									
14	ТЕР27-04-005-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных**	1000 м2 основания	0,235 *235 / 1000*	45915,99	41018,95		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	10790	1151	9639		42,88	10,08
					4897,04	10108,58					2376		57,41	13,49
На единицу в ценах 2001г.					37995,21	4862,14	32888,82							
					244,25	504,19								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					5106,39	4862,14								
					244,25	504,19								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5872,35	5591,46								
					280,89	579,82								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					45915,99	41018,95								
					4897,04	10108,58								
ВСЕГО на физобъем (0,235)					10790	9639								
					1151	2376								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 527)					4268									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 3 527)					2681									
Итого с накладными и см. прибылью					17739									
15	ТЕР27-04-005-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03**	1000 м2 основания	0,235 *235 / 1000*	10615,12	10615,12		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	2495		2495			
						2319,77					545		14,43	3,39
На единицу в ценах 2001г.					2225,82	251,65	1974,17							
						23,14								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					251,65	251,65								
						23,14								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)"					1258,25	1258,25								
						115,7								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,99	1446,99								
						133,06								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					10615,12	10615,12								
						2319,77								
ВСЕГО на физобъем (0,235)					2495	2495								
						545								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 545)					659									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 545)					414									
Итого с накладными и см. прибылью					3568									
16	**ССЦ1-2015, п.408-0005** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-10 мм**	м3	3,525	1070,69		1070,69		3774			3774		
На единицу в текущих ценах					1070,69		1070,69							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1070,69		1070,69							
ВСЕГО на физобъем (3,525)					3774		3774							
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					3774									
17	**ССЦ1-2015, п.408-0008** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм**	м3	59,23 *44,42+14,81*	942,68		942,68		55835			55835		
На единицу в текущих ценах					942,68		942,68							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					942,68		942,68							
ВСЕГО на физобъем (59,23)					55835		55835							
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					55835									
18	**ТЕР27-04-016-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной**	1000 м2 поверхности	0,138 *138 / 1000*	5557,51	241,87	4,2	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	767	733	33	1	47,38	6,54
					5311,44									
На единицу в ценах 2001г.					294,46	28,67	0,87							
					264,92									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					338,5	32,97	0,87							
					304,66									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					5557,51	241,87	4,2							
ВСЕГО на физобъем (0,138)					5311,44									
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 733)					767	33	1							
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 733)					733									
Итого с накладными и см. прибылью					887									
19	**ТССЦ-113-0324** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм**	**м2**	144,9 *138*1,05*	557									
					2211									
					33,85		**33,85**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**4905**			**4905**		
На единицу в ценах 2001г.					7,01		7,01							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7,01		7,01							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					33,85		33,85							
ВСЕГО на физобъем (144,9)					4905		4905							
20	**ТЕР27-06-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**МОНТАЖ: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2**	**100 м3 сборных железобетонных плит**	0,1137 *11,37 / 100*	**130949,87**	**88007,2**	**24257,95**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**14889**	**2124**	**10006**	**2759**	**156,69**	**17,82**
					18684,72	**12377,44**					**1407**		**71,14**	**8,09**
На единицу в ценах 2001г.					16387,18	10431,84	5023,39							
Коэффициенты к позиции:					931,95	617,36								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18091,75	11996,62	5023,39							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					1071,74	709,96								
ВСЕГО на физобъем (0,1137)					130949,87	88007,2	24257,95							
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 531)					18684,72	12377,44								
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 3 531)					14889	10006	2759							
Итого с накладными и см. прибылью					2124	1407								
					4273									
					2684									
					21846									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	**ТЕР27-06-002-17** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см**	**1000 м2 покрытия**	**0,0154** *15,4 / 1000*	**933740,55**	**33238,1**	**853634,45**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**14380**	**722**	**512**	**13146**	**395,92**	**6,1**
					46868	**8553,12**					**132**		**55,37**	**0,85**
	На единицу в ценах 2001г.				192087,25	3939,84	185809,75							
					2337,66	426,61								
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				183050,01	3939,84	176772,51							
					2337,66	426,61								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				183991,64	4530,82	176772,51							
					2688,31	490,6								
	Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"				933740,55	33238,1	853634,45							
					46868	8553,12								
	ВСЕГО на физобъем (0,0154)				14380	512	13146							
					722	132								
	Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 854)				1033									
	Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 854)				649									
	Итого с накладными и см. прибылью				16062									
22	**ТЕР27-06-002-18** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17**	**1000 м2 покрытия**	**-0,0154** *-15,4 / 1000*	**172832,7**	**1466,61**	**168049,97**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**-2662**	**-51**	**-23**	**-2588**	**28,01**	**-0,43**
					3316,12	**868,56**					**-13**		**5,57**	**-0,09**
	На единицу в ценах 2001г.				8784,85	43,46	8700,04							
					41,35	10,83								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"				35139,4	173,84	34800,16							
					165,4	43,32								
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				35190,29	199,92	34800,16							
					190,21	49,82								
	Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"				172832,7	1466,61	168049,97							
					3316,12	868,56								
	ВСЕГО на физобъем (-0,0154)				-2662	-23	-2588							
					-51	-13								
	Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от -64)				-77									
	Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от -64)				-49									
	Итого с накладными и см. прибылью				-2788									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	**ССЦ1-2015, п.204-0024** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм**	т	0,265 *33,12*8/1000*	32600,55		32600,55		8639			8639		
На единицу в текущих ценах					32600,55		32600,55							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32600,55		32600,55							
ВСЕГО на физобъем (0,265)					8639		8639							
24	**ТССЦ-204-0039** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм**	т	0,26496 *33,12*8/1000*	6426,34		6426,34	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1703			1703		
На единицу в ценах 2001г.					1330,78		1330,78							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1330,78		1330,78							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					6426,34		6426,34							
ВСЕГО на физобъем (0,26496)					1703		1703							
25	**ССЦ1-2015, п.204-0022** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм**	т	0,15752 *19,69*8/1000*	32946,32		32946,32		5190			5190		
На единицу в текущих ценах					32946,32		32946,32							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32946,32		32946,32							
ВСЕГО на физобъем (0,15752)					5190		5190							
26	**ССЦ1-2015, п.204-0004** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм**	т	0,04488 *5,61*8/1000*	31433,6		31433,6		1411			1411		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в текущих ценах					31433,6		31433,6							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					31433,6		31433,6							
ВСЕГО на физобъем (0,04488)					1411		1411							
27	**ТССЦ-204-0036** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм**	**т**	**0,2024** *19,69*8/1000+5,61*8/1000*	**7480,94**		**7480,94**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**1514**			**1514**		
На единицу в ценах 2001г.					1549,17		1549,17							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1549,17		1549,17							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					7480,94		7480,94							
ВСЕГО на физобъем (0,2024)					1514		1514							
28	**ССЦ 1-2015, п.204-0064** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно**	**т**	**0,024** *2,96*8/1000*	**42606,02**		**42606,02**		**1023**			**1023**		
На единицу в текущих ценах					42606,02		42606,02							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					42606,02		42606,02							
ВСЕГО на физобъем (0,024)					1023		1023							
29	**ТЕР27-06-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2**	**100 м3 сборных железобетонных плит**	**0,003031** *(2,8*4,8*0,22*10/100+1,2*2,8*0,22*1/100) / 100*	**115412,71**	**63134,28**	**31940,45**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**350**	**62**	**191**	**97**	**158,29**	**0,48**
На единицу в ценах 2001г.					**20337,98**	**9568,65**					**29**		**56,29**	**0,17**
Коэффициенты к позиции:					15112,27	7483,56	6614,3							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;					1014,41	477,26								
					16386,96	8606,09	6614,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1166,57	548,85								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					115412,71	63134,28	31940,45							
ВСЕГО на физобъем (0,003031)					20337,98	9568,65								
					350	191	97							
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 91)					62	29								
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 91)					110									
Итого с накладными и см. прибылью					69									
30	**ССЦ1-2015, п.403-6010** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог**	**м3**	**3,031**	529									
					11792,37		**11792,37**		**35743**			**35743**		
На единицу в текущих ценах					11792,37		11792,37							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					11792,37		11792,37							
ВСЕГО на физобъем (3,031)					35743		35743							
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					35743									
31	**ТССЦпг03-21-01-045** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза**	**1 т груза**	**167,5** *85,25+82,25*	**239,15**	**239,15**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**40058**		**40058**			
На единицу в ценах 2001г.					32,6	32,6								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					239,15	239,15								
ВСЕГО на физобъем (167,5)					40058	40058								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									255154	8191	113227	133736		69,65
Накладные расходы											8427			46,92
В том числе, справочно:									18943					
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1320) (Поз. 10)									898					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1164) (Поз. 13)									943					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 14134) (Поз. 1, 7-8, 12, 14-18, 20-22, 29-30)									17102					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									11683					
В том числе, справочно:														
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 1320) (Поз. 10)									475					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1164) (Поз. 13)									466					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 14134) (Поз. 1, 7-8, 12, 14-18, 20-22, 29-30)									10742					
Итоги по смете:														
Автомобильные дороги									179192					67,76
Перевозка грузов автотранспортом									43152					35,45
Погрузо-разгрузочные работы									9077					
Материалы									24967					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									23518					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									5874					5,99
Итого									285780					1,89
В том числе:														5,48
Материалы									133736					69,65
Машины и механизмы									113227					46,92
ФОТ									16618					
Накладные расходы									18943					
Сметная прибыль									11683					
Непредвиденные затраты 2%									5716					
Итого с непредвиденными									**291496**					
Утилизация 163,23*288,86									47151					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**338647**					
НДС 18%									60956					
ВСЕГО по смете									**399603**					**69,65**
														46,92

Составил:

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" _____ Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласовано: И.о. начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Шиляев В.Б.