УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному
строительству,
ремонту и развитию ОАО "ТМТП"
_____ /Д.А.Горюхин/
"01" 02 2016г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

объемов работ на « Ремонт опор кабельных линий 6кВ Туапсе(гор)-ЦРП-6кВ».Инв.№ 4230.

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Подготовительные работы			
1	Валка деревьев	шт	**4**	
2	Разделка древесины, полученной от валки деревьев	шт	**4**	
3	Расчистка трассы от кустарника и веток	га	**0,027**	
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	1т	**2,4**	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км	1т	**2,4**	
	Устройство проездов			
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	м3	**24**	
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	**30**	
	Опоры- 15шт			
8	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3	м3	**15**	
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	**4,52**	
10	Восстановление железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	**9,6**	
11	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15	м3	**9,7**	
	Кабельная эстакада			
8	Установка прогонов из швеллера №12 на высоте до 5 м с креплением к опорным конструкциям сваркой	м/тн	**430/4,472**	
9	Сборка кабельных стоек К1151цУТ1,5 L=600мм на высоте до 5м	шт	**215**	
10	Сборка кабельных полок К1162 цУТ1,5 на высоте до 5м	шт	**215**	
	Перекладка кабеля			
11	Разборка крышек кабельных коробов 100х150 L=2000мм	шт	**110**	
12	Разборка плоских кабельных коробов 100х150 L=2000мм	шт	**110**	

13	Сборка ранее разобранных плоских кабельных коробов 100х150 L=2000мм	шт	**100**	
14	Сборка ранее разобранных крышек кабельных коробов 100х150 L=2000мм	шт	**100**	
15	Замена плоских кабельных коробов на новые 100х150 L=1000мм	шт	**20**	
16	Замена крышек кабельных коробов на новые 100х150 L=1000мм	шт	**20**	
17	Перекладка существующего кабеля ЦАСБУ-10 3Х240 в кабельных коробах на высоте до 5м	м	**220**	
Антикоррозийная защита				
18	Огрунтовка металлоконструкций за один раз: грунтовка ГФ-021(прогоны)	м2	**193**	
19	Масляная окраска металлоконструкций (эмаль ХВ-124) в два слоя (прогоны)	м2	**193**	
Заземление опор				
20	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м. Гр.грунтов-3.	**м3**	**0,735**	
21	Обратная засыпка вручную траншей, гр.грунтов -2	**м3**	**0,735**	
22	Прокладка вертикальных заземлителей из угловой стали размером: сталь Ст3сп, размером 45х45мм	шт	**6**	
23	Прокладка горизонтальных заземлителей из стали полосовой сечением 160 мм2, сталь полосовая 40х4мм	м	**15**	

Составил:
Инженер 1 категории ОКС ОАО "ТМТП" Микулайнина Е.И.

Согласовано:
Главный энергетик, начальник службы ОАО "ТМТП" Татаркин С.А.