УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КСРиР АО "ТМТП"
_____ В.А.Захаров
по доверенности №Д-ТМТП-30.08.16-У/0029-1
"___" _____ 2017 г.

Ремонт жб покрытий ППК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-2
(локальная смета)

на **Подъездной путь к складу генгрузов инв.№20028**

Основание: Дефектная ведомость №01 от 28.02.2017г.
Сметная стоимость строительных работ 3035361 руб.
Средства на оплату труда 90955 руб.
Сметная трудоемкость 496,01 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ИЕРр_кн4_71-02-004-1	Резка бетонного покрытия глубиной: до 10 см	100 м шва	2,6 *260 / 100*	2096,02 713,47	1381,76	0,79	4-2016 ТЕР(2014)	6267	2133	4132	2	4,5	13,46
2	ИЕРр_кн4_71-02-004-2	Резка бетонного покрытия глубиной: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 71-02-004-1	100 м шва	2,6 *260 / 100*	2058,44 666,56	1391,88		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846;	6155	1993	4162		4,2	12,56
3	ФССЦ-101-2810 *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94*	Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон	шт.	2,444 *0,364+2,08*	5396,97		5396,97	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	13190			13190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР01-02-094-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)	100 м3	2,278 *227,8 / 100*	64560,97	64560,97		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	169131		169131			
						3738,7					9795		16,33	42,78
5	ТЕР27-03-008-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,67 *67 / 100*	5095,56	3596,53		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	3927	1155	2772		13,22	10,19
					1499,03	700,97					541		3,79	2,92
6	ТССЦпг01-01-01-045 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	693,45	150,56	150,56		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	104406		104406			
7	ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	693,45 *мус*	115,89	115,89		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	80364		80364			
8	тариф	Утилизация строительного мусора	т	693,45 *мус*	288,81				200275					
9	ТЕР27-04-012-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	1000 м2 покрытия	0,67	65298,72	54722,4	2538,86	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	50058	6193	42164	1701	66,53	51,27
		6 697,31 = 40 925,73 - 10 x 185,50 - 15 x 184,06 - 189 x 156,68			8037,46	12453,59					9596		69,24	53,35
10	ТЕР27-04-012-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03	1000 м2 покрытия	-0,67	11846,68	11846,68		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	-9128		-9128			
		251,65 = 2 225,82 - 12,6 x 156,68				2514,81					-1938		15,06	-11,6
11	ССЦ 4-2016,п.408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм	м3	6,7	1140,63		1140,63		7642			7642		
12	ССЦ 4-2016,п.408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	84,39 *126,6-42,21*	1007,07		1007,07		84987			84987		
13	ТЕР27-04-012-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	1000 м2 покрытия	0,67	38349,06	32256,48	1692,57	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	29378	3390	24854	1134	38,44	29,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3 972,03 = 33 584,55 - 189 x 156,68			4400,01	7538,09		МАТ=4,926			5809		41,87	32,26
14	ТЕР27-04-012-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03	1000 м2 покрытия	-0,67	11846,68	11846,68		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	-9128		-9128			
		251,65 = 2 225,82 - 12,6 x 156,68				2514,81					-1938		15,06	-11,6
15	ССЦ 4-2016,п.408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	84,39 *126,6-42,21*	1007,07		1007,07		84987			84987		
16	ТЕР27-04-016-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	1000 м2 поверхности	0,67 *670 / 1000*	6032,31	269,9	4,29	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	4648	4437	208	3	49,44	38,09
					5758,12									
17	ТССЦ-113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	703,5 *670*1,05*	23		23	4-2016 ТЕР(2014)	16181			16181		
18	ТЕР27-06-002-17 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,67 *670 / 1000*	136885,56	37094,4	48980,75	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	100547	39149	28581	32817	413,14	318,32
		16 220,81 = 192 087,25 - 204 x 847,10 - 178 x 17,18			50810,41	9272,59					7145		57,78	44,52
19	ТЕР27-06-002-18 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	0,67 *670 / 1000*	6406,57	1636,75	1174,75	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	4818	2770	1262	786	29,23	22,52
		144,43 = 8 784,85 - 10,2 x 847,10			3595,07	941,51					726		5,81	4,47
20	СЦМ 4-2016, п.401-0231	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400)	м3	164,07 *136,7+27,37*	4536,93		4536,93		744374			744374		
21	ССЦ 4-2016, п.204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	11,213 *11213/1000*	28748,72		28748,72		322359			322359		
22	ССЦ 4-2016, п.204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	11,213 *11213/1000*	7777,52		7777,52		87209			87209		
23	ССЦ 4-2016, п.204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	7,438 *(6297,7+1140,6)/1000*	31298,72		31298,72		232800			232800		
24	ССЦ 4-2016, п.204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	7,438 *(6297,7+1140,6)/1000*	8916,72		8916,72		66323			66323		
25	ТССЦ-204-0030	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм	т	0,014 *14/1000*	35577,54		35577,54		498			498		
Итого по разделу 1									2572340					496,01
														157,09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2360498	53235	409995	1696993		431,31
											25856			136,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									2402267	61220	443779	1696993		496,01
											29735			157,09
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 5, 9-10, 13-14, 16, 18-19, 4)									41769	7985	33784			64,6965
Накладные расходы											3878			20,49
В том числе, справочно:									104865					
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 9795) (Поз. 4)									6661					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 81160) (Поз. 1-2, 5, 9-10, 13-14, 16, 18-19)									98204					
Сметная прибыль									65208					
В том числе, справочно:														
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 9795) (Поз. 4)									3526					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 81160) (Поз. 1-2, 5, 9-10, 13-14, 16, 18-19)									61682					
Итоги по смете:														
Автомобильные дороги									347427					496,01
														114,31
Материалы									1660550					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									179318					
														42,78
Погрузо-разгрузочные работы									104406					
Перевозка грузов автотранспортом									280639					
Итого									2572340					496,01
														157,09
В том числе:														
Материалы									1696993					
Машины и механизмы									443779					
ФОТ									90955					
Накладные расходы									104865					
Сметная прибыль									65208					
НДС 18%									463021					
ВСЕГО по смете									**3035361**					**496,01**
														157,09

Составил: _____ ст.инженер-сметчик ОУПиР Хандруга Е.И.

Проверил: _____ ев. инженер ОКС Филатова Н.А.

Согласовано: _____ начальник ОКС Винокуров А.Б.