
УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному
строительству, ремонту и развитию
ОАО «ТМТП»



_____ Д.А. Горюхин
08. 10. 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 76

на выполнение работ: Устройство ж/бетонного покрытия после демонтажа боксов гаражных, лит. Ж1, Ж2, инв.№№10205, 10206, 10207 ОАО «ТМТП».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Устройство ж/бетонного покрытия после демонтажа боксов гаражных, лит. Ж1, Ж2, инв.№№10205, 10206, 10207»
2	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»)
3	Подрядчик	Определяется по запросу предложений
4	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, Порт, территория ПКМ.
5	Вид работ, услуг	1. Механизированная разработка грунта – 19,24м3; 2. Доработка грунта вручную – 1,24м3; 3. Погрузка и вывоз грунта на свалку – 38,9тн; 4. Механизированная планировка площадей, – 102,4м2; 5. Устройство оснований толщиной 15 см из щебня марка 800, фракция 20-40мм с уплотнением – 102,4м2; 6. Устройство цементобетонных покрытий, толщ. 150мм бетон В-15 F100 W4, с армированием сеткой Вр - 6мм, ячейка 150х150 мм – 102,4м2.
6	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, но не более 30 календарных дней с учетом доставки механизмов на объект, со дня передачи строительной площадки.
7	Общие требования к выполнению работ	Все оборудование, необходимое для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком. Все работы должны выполняться современными механизмами, инструментом и соответствовать действующему природоохранному законодательству. Коэффициент стесненности предусматривает наличие в зоне производства работ существующих подземных коммуникаций и стесненных условий для

		складирования строительного мусора от разборки здания.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг	Работы должны выполняться современными технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству.
9	Требования к работам и режиму на объекте	Выполнение работ производить в условиях действующего рабочего процесса предприятия, без остановки и нарушения технологического режима работы ОАО «ТМТП», в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ существующих подземных коммуникаций и стесненных условий для складирования строительного мусора от разборки здания. Соблюдать требования нормативных документов ОАО «ТМТП» по пропускному и внутриобъектовому режиму.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Согласованные технологии выполнения работ должны соответствовать действующим нормам и стандартам, любые замены, возникающие на стадии выполнения работ согласовывать с Заказчиком.
11	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия.
12	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы в текущем уровне цен. Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен.
13	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97).

14	Дополнительные требования	По окончании выполнения работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика.
15	Исходные данные	Указаны в п. 5 .

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано: Зам. начальника ОКС Н.И. Юрченко