Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин
"07" октября 2015 г.

ОАО «ТМТП»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 75
(локальная смета)

на выполнение работ по сносу: **«Нежилое здание – боксы гаражные, лит. Ж1, Ж2, инв.№№10205, 10206, 10207».**

Основание: Техническое задание №75
Сметная стоимость строительных работ _____ 287429 руб.
Средства на оплату труда _____ 66042 руб.
Сметная трудоемкость _____ 441,31 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	**ТЕР46-06-001-05** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных**	**10 м3 строительного объема**	**16,784**	**2369,13**	**884,36**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**45727**	**28658**	**17069**		**12,29**	**237,22**
		*НР (30623 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (32578 руб.) СП (15637 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (32578 руб.)*			**1484,77**	**203,09**					**3920**		**1,39**	**26,83**
2	**ТЕР46-04-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка: железобетонных фундаментов**	**1 м3**	**1,34**	**4916,43**	**2824**	**131,57**	**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**7550**	**3022**	**4352**	**176**	**15,45**	**23,81**
		*НР (3940 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (4192 руб.) СП (2012 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4192 руб.)*			**1960,86**	**758,68**					**1170**		**5,63**	**8,67**

					оплата труда	в т.ч. оплата труда	мат-ы		всего	труда	в т.ч. оплата труда	мат-ы	на ед-цу	всего
3	ТЕР46-04-009-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка бетонных оснований под полы: на гравии**	**1 м3**	**6,37**	**2258,15**	**1124,83**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**16542**	**8302**	**8240**		**8,93**	**65,41**
		*НР (9901 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (10533 руб.) СП (5056 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10533 руб.)*			**1133,32**	**304,55**					**2231**		**2,26**	**16,56**
4	ТЕР01-02-094-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.Разбивка железобетонных изделий на части для размещения на свалке)**	**100 м3**	**0,193**	**61146,13**	**61146,13**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**13571**		**13571**			
		*НР (543 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (798 руб.) СП (247 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (798 руб.)*				**3598,35**					**798**		**16,33**	**3,62**
5	ТССЦпг01-01-01-043 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1 т груза**	**83,07**	**27,49**	**27,49**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**2284**		**2284**			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
6	ТССЦпг03-21-01-008 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза**	**1 т груза**	**83,07**	**91,62**	**91,62**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**7611**		**7611**			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
7		**Прием строительного мусора от разборки зданий (бетон, ж/бетон, керамзитобетон, кирпич, металл и др.)**	**т**	**83,07**	**288,81**			**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**23991**					
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
8	ТЕР09-01-005-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Демонтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения**	**1 т конструкций**	**3,6**	**5785**	**3370,18**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**23950**	**9997**	**13953**		**17,4**	**72,04**
		*НР (9149 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (11882 руб.) СП (6892 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (11882 руб.)*			**2414,82**	**455,18**					**1885**		**2,51**	**10,4**
9	ТЕР09-04-011-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	**1 т конструкций**	**0,362**	**14751,65**	**10185,08**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**6141**	**1901**	**4240**		**32,46**	**13,51**
		*НР (1830 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (2376 руб.) СП (1378 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2376 руб.)*			**4566,57**	**1141,86**					**475**		**6,08**	**2,53**
10	ТЕР09-05-006-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Резка стальных конструкций**	**1 м реза**	**75**	**46,8**	**4,09**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**4036**	**3683**	**353**		**0,34**	**29,33**
		*НР (2836 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (3683 руб.) СП (2136 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3683 руб.)*			**42,71**									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									136098	48316	63615	176		383,75
											9112			59,66

					оплата труда	в т.ч. оплата труда	мат-ы		всего	труда	в т.ч. оплата труда	мат-ы	на ед-цу	всего
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									151403	55563	71673	176		441,31
											10479			68,61
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 8-10)									15305	7247	8058			57,5625
											1367			8,949
Накладные расходы									58823					
В том числе, справочно:														
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 798) (Поз. 4)									543					
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 17941) (Поз. 8-10)									13815					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 47303) (Поз. 1-3)									44465					
Сметная прибыль									33358					
В том числе, справочно:														
31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 798) (Поз. 4)									247					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47303) (Поз. 1-3)									22705					
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17941) (Поз. 8-10)									10406					
Итоги по смете:														
Итого									243584					441,31
														68,61
В том числе:														
Материалы									176					
Машины и механизмы									71673					
ФОТ									66042					
Накладные расходы									58823					
Сметная прибыль									33358					
НДС 18%									43845					
ВСЕГО по смете									**287429**					**441,31**
														68,61

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" _____ Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласовано: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Юрченко Н.И.