УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО "ТМТП"
_____Шпитальный М.В.
"__" _____2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на **Модернизация освещения АО "ТМТП"**

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ 5866703 руб.
Средства на оплату труда 360660 руб.
Сметная трудоемкость 1903,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Территория Широкого мола: ПМ № 6,7,8,10														
ДЕМОНТАЖ														
1.1	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт**	**100 шт.**	**0,08**	**42224,68**	**26125,34**			**3378**	**1288**	**2090**		**112,33**	**8,99**
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			**16099,34**	**7056,1**					**564**		**37,72**	**3,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	ТЕРм08-03-595-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на мостиках	100 шт.	0,16	21303,38	8101,39			3409	2113	1296		92,12	14,74
					13201,99	4720,5					755		33,79	5,41
1.3	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,72	677,85	154,61			488	377	111		3,77	2,71
					523,24	12,83					9		0,07	0,05
	МОНТАЖ													
1.4	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт	100 шт.	0,07	145018,41	87084,41	4269,25		10151	3757	6096	298	374,44	26,21
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			53664,75	23520,49					1646		125,73	8,8
1.5	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт	100 шт.	0,06	145018,41	87084,41	4269,25		8701	3220	5225	256	374,44	22,47
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			53664,75	23520,49					1411		125,73	7,54
1.6	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,21	2681,42	515,43	183,83		563	416	108	39	14,26	2,99
					1982,16	43,07					9		0,23	0,05
1.7	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,18	2443,51	515,43	183,83		440	314	93	33	12,55	2,26
					1744,25	43,07					8		0,23	0,04
	МАТЕРИАЛЫ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.8	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	39	36		36		1404			1404		
1.9	прайс лист	Сжим винтовой	шт	39	18		18		702			702		
1.10	прайс лист	Распаячная коробка	шт	13	200		200		2600			2600		
1.11	прайс лист	Кронштейн К1	шт	13	590		590		7670			7670		
1.12	прайс лист	BVP283 LED355CW 350W 220-240V SWB	шт	7	32811,1		32811,1		229678			229678		
1.13	прайс лист	СДУ 01-090-001 ARGUS	шт	5	14406,78		14406,78		72034			72034		
1.14	прайс лист	СКУ 01-070-001 ALFA	шт	1	9745,76		9745,76		9746			9746		
		Раздел 2. Территория Широкого мола: Весовая № 1,2,3												
		ДЕМОНТАЖ												
2.1	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	6	155,94	79,53			936	458	478		0,51	3,06
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			76,41	20,08					120		0,1	0,6
2.2	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	6	390,6	257,67			2344	798	1546		0,94	5,64
					132,93	69,78					419		0,37	2,22
2.3	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,06	630,22	154,61			38	29	9		3,43	0,21
					475,61	12,83					1		0,07	
		МОНТАЖ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	**6**	**525,81**	**265,16**	**6,18**		**3155**	**1527**	**1591**	**37**	**1,68**	**10,08**
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			**254,47**	**66,68**					**400**		**0,36**	**2,16**
2.5	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	**6**	**1369,37**	**858,96**	**67,3**		**8216**	**2659**	**5154**	**403**	**3,14**	**18,84**
					443,11	**232,32**					**1394**		**1,24**	**7,44**
2.6	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,06**	**2284,9**	**515,43**	**183,83**		**137**	**95**	**31**	**11**	**11,41**	**0,68**
					1585,64	**43,07**					**3**		**0,23**	**0,01**
	МАТЕРИАЛЫ													
2.7	**прайс лист**	**ВВГнг кабель сечением 3х2,5**	**м**	**6**	**36**		**36**		**216**			**216**		
2.8	**прайс лист**	**Сжим винтовой**	**шт**	**18**	**18**		**18**		**324**			**324**		
2.9	**прайс лист**	**Распаячная коробка**	**шт**	**6**	**200**		**200**		**1200**			**1200**		
2.10	**прайс лист**	**Кронштейн К1**	**шт**	**6**	**590**		**590**		**3540**			**3540**		
2.11	**прайс лист**	**СКУ 01-045-001 ALFA**	**шт**	**6**	**7627,12**		**7627,12**		**45763**			**45763**		
	Раздел 3. Территория Широкого мола: Электроцех ПКМ													
	ДЕМОНТАЖ													
3.1	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт**	**100 шт.**	**0,02**	**42224,68**	**26125,34**			**844**	**322**	**522**		**112,33**	**2,25**
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			**16099,34**	**7056,1**					**141**		**37,72**	**0,75**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2	ТЕРм08-03-593-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды**	**100 шт.**	**0,01**	**1937,8**	**31,21**			**19**	**19**			**13,31**	**0,13**
					1906,59	**3,31**							**0,02**	
3.3	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах**	**100 шт.**	**0,02**	**19658,53**	**8147,58**			**393**	**230**	**163**		**80,32**	**1,61**
					11510,95	**4723,81**					**94**		**33,81**	**0,68**
3.4	ТЕРм08-03-598-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Конструкция, устанавливаемая на потолке**	**1 т**	**0,004** *2*2/1000*	**7864,84**	**744,75**			**31**	**28**	**3**		**49,68**	**0,2**
					7120,09	**69,78**							**0,37**	
3.5	ТЕРм08-03-594-09 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник на кронштейнах**	**100 шт.**	**0,04**	**7126,09**	**124,65**			**285**	**280**	**5**		**48,85**	**1,95**
					7001,44	**12,83**					**1**		**0,07**	
3.6	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**100 м**	**0,27**	**2125**	**189,01**			**574**	**523**	**51**		**14,24**	**3,84**
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			**1935,99**	**12,83**					**3**		**0,07**	**0,02**
	МОНТАЖ													
3.7	ТЕРм08-03-594-09 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник на кронштейнах**	**100 шт.**	**0,08**	**24471,41**	**415,48**	**717,65**		**1958**	**1867**	**33**	**58**	**162,84**	**13,03**
					23338,28	**43,07**					**3**		**0,23**	**0,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.8	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,36	7640,6	630,18	557,26		2751	2323	227	201	47,47	17,09
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			6453,16	43,07					16		0,23	0,08
	МАТЕРИАЛЫ													
3.9	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	36	36		36		1296			1296		
3.10	прайс лист	Сжим винтовой	шт	24	18		18		432			432		
3.11	прайс лист	Распаячная коробка	шт	8	200		200		1600			1600		
3.12	прайс лист	Кронштейн К2/троссовка	шт	8	190		190		1520			1520		
3.13	прайс лист	СДУ06-065-001	шт	8	3450		3450		27600			27600		
	Раздел 4. Территория Широкого мола: Механический цех ПКМ													
	ДЕМОНТАЖ													
4.1	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,16	19658,53	8147,58			3145	1842	1303		80,32	12,85
					11510,95	4723,81					756		33,81	5,41
4.2	ТЕРм08-03-598-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Конструкция, устанавливаемая на потолке	1 т	0,032 *16*2/1000*	7864,84	744,75			252	228	24		49,68	1,59
					7120,09	69,78					2		0,37	0,01
4.3	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,48	2125	189,01			1020	929	91		14,24	6,84
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			1935,99	12,83					6		0,07	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		МОНТАЖ												
4.4	ТЕРм08-03-594-09 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник на кронштейнах**	**100 шт.**	**0,29**	**24471,41**	**415,48**	**717,65**		**7097**	**6768**	**120**	**209**	**162,84**	**47,22**
					23338,28	**43,07**					**12**		**0,23**	**0,07**
4.5	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**100 м**	**1,26**	**7640,6**	**630,18**	**557,26**		**9627**	**8131**	**794**	**702**	**47,47**	**59,81**
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			**6453,16**	**43,07**					**54**		**0,23**	**0,29**
		МАТЕРИАЛЫ												
4.6	**прайс лист**	**ВВГнг кабель сечением 3х2,5**	**м**	**126**	**36**		**36**		**4536**			**4536**		
4.7	**прайс лист**	**Сжим винтовой**	**шт**	**87**	**18**		**18**		**1566**			**1566**		
4.8	**прайс лист**	**Распаячная коробка**	**шт**	**29**	**200**		**200**		**5800**			**5800**		
4.9	**прайс лист**	**Кронштейн К2/троссовка**	**шт**	**29**	**190**		**190**		**5510**			**5510**		
4.10	**прайс лист**	**СДУ06-065-001**	**шт**	**29**	**3450**		**3450**		**100050**			**100050**		
		Раздел 5. Территория Широкого мола: Крановая слесарная ПКМ												
		ДЕМОНТАЖ												
5.1	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт**	**100 шт.**	**0,01**	**42224,68**	**26125,34**			**422**	**161**	**261**		**112,33**	**1,12**
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			**16099,34**	**7056,1**					**71**		**37,72**	**0,38**
5.2	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах**	**100 шт.**	**0,03**	**65871,93**	**27158,43**	**343,88**		**1976**	**1151**	**815**	**10**	**267,72**	**8,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					38369,62	15746,31					472		112,7	3,38
5.3	ТЕРм08-03-598-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Конструкция, устанавливаемая на стене или колонне	1 т	0,0195 *3*6,5/1000*	6106,42	726,65			119	105	14		37,54	0,73
					5379,77	69,78					1		0,37	0,01
5.4	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,12	2125	189,01			255	232	23		14,24	1,71
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			1935,99	12,83					2		0,07	0,01
	МОНТАЖ													
5.5	ТЕРм08-03-594-09 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник на кронштейнах	100 шт.	0,04	24471,41	415,48	717,65		979	934	17	28	162,84	6,51
					23338,28	43,07					2		0,23	0,01
5.6	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,446	7640,6	630,18	557,26		3408	2878	281	249	47,47	21,17
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			6453,16	43,07					19		0,23	0,1
	МАТЕРИАЛЫ													
5.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	45	36		36		1620			1620		
5.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	12	18		18		216			216		
5.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	4	200		200		800			800		
5.10	прайс лист	Кронштейн К2/троссовка	шт	4	190		190		760			760		
5.11	прайс лист	СДУ06-065-001	шт	4	3450		3450		13800			13800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 6. Территория Широкого мола: Котельно-корпусный цех ПКМ														
ДЕМОНТАЖ														
6.1	**ТЕРм08-03-595-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах**	**100 шт.**	**0,19**	**19658,53**	**8147,58**			**3735**	**2187**	**1548**		**80,32**	**15,26**
					11510,95	**4723,81**					**898**		**33,81**	**6,42**
6.2	**ТЕРм08-03-598-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Конструкция, устанавливаемая на потолке**	**1 т**	**0,02** *10*2/1000*	**7864,84**	**744,75**			**157**	**142**	**15**		**49,68**	**0,99**
					7120,09	**69,78**					**1**		**0,37**	**0,01**
6.3	**ТЕРм08-03-598-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Конструкция, устанавливаемая на стене или колонне**	**1 т**	**0,0585** *9*6,5/1000*	**6106,42**	**726,65**			**357**	**315**	**42**		**37,54**	**2,2**
					5379,77	**69,78**					**4**		**0,37**	**0,02**
6.4	**ТЕРм08-02-401-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**100 м**	**0,57**	**2221,9**	**189,01**			**1266**	**1159**	**107**		**14,95**	**8,52**
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			**2032,89**	**12,83**					**7**		**0,07**	**0,04**
МОНТАЖ														
6.5	**ТЕРм08-03-596-07** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт**	**100 шт.**	**0,1**	**136409,9**	**81655,57**	**4254,25**		**13641**	**5050**	**8166**	**425**	**352,36**	**35,24**
		12 465,17 = 12 949,31 - 1,02 x 474,65			**50500,08**	**22005,86**					**2201**		**117,63**	**11,76**
6.6	**ТЕРм08-02-401-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**100 м**	**0,3**	**7963,19**	**630,18**	**557,26**		**2389**	**2033**	**189**	**167**	**49,84**	**14,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			6775,75	43,07					13		0,23	0,07
	МАТЕРИАЛЫ													
6.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	30	36		36		1080			1080		
6.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	30	18		18		540			540		
6.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	10	200		200		2000			2000		
6.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	10	590		590		5900			5900		
6.11	прайс лист	СДУ06-120-001	шт	10	12690		12690		126900			126900		
	Раздел 8. Территория Широкого мола: Ремонтный участок электроцеха													
	ДЕМОНТАЖ													
8.1	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,02	19658,53	8147,58			393	230	163		80,32	1,61
					11510,95	4723,81					94		33,81	0,68
8.2	ТЕРм08-03-598-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Конструкция, устанавливаемая на стене или колонне	1 т	0,013 *2*6,5/1000*	6106,42	726,65			79	70	9		37,54	0,49
					5379,77	69,78					1		0,37	
8.3	ТЕРм08-03-594-09 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник на кронштейнах	100 шт.	0,02	7126,09	124,65			143	141	2		48,85	0,98
					7001,44	12,83							0,07	
8.4	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,18	2125	189,01			383	349	34		14,24	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			1935,99	12,83					2		0,07	0,01
	МОНТАЖ													
8.5	ТЕРм08-03-596-07 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт**	**100 шт.**	**0,02**	**136409,9**	**81655,57**	**4254,25**		**2728**	**1010**	**1633**	**85**	**352,36**	**7,05**
		12 465,17 = 12 949,31 - 1,02 x 474,65			**50500,08**	**22005,86**					**440**		**117,63**	**2,35**
8.6	ТЕРм08-03-594-09 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник на кронштейнах**	**100 шт.**	**0,02**	**24471,41**	**415,48**	**717,65**		**489**	**467**	**8**	**14**	**162,84**	**3,26**
					23338,28	**43,07**					**1**		**0,23**	
8.7	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**100 м**	**0,12**	**7640,6**	**630,18**	**557,26**		**917**	**774**	**76**	**67**	**47,47**	**5,7**
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			**6453,16**	**43,07**					**5**		**0,23**	**0,03**
	МАТЕРИАЛЫ													
8.8	прайс лист	**ВВГнг кабель сечением 3х2,5**	**м**	**12**	**36**		**36**		**432**			**432**		
8.9	прайс лист	**Сжим винтовой**	**шт**	**12**	**18**		**18**		**216**			**216**		
8.10	прайс лист	**Распаячная коробка**	**шт**	**4**	**200**		**200**		**800**			**800**		
8.11	прайс лист	**Кронштейн К1**	**шт**	**2**	**590**		**590**		**1180**			**1180**		
8.12	прайс лист	**Кронштейн К2/троссовка**	**шт**	**2**	**190**		**190**		**380**			**380**		
8.13	прайс лист	**СДУ06-120-001**	**шт**	**2**	**12690**		**12690**		**25380**			**25380**		
8.14	прайс лист	**СДУ 06-065-001**	**шт**	**2**	**3450**		**3450**		**6900**			**6900**		

Раздел 9. Территория Широкого мола: Ремонтный цех ПКМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ДЕМОНТАЖ												
9.1	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах**	**100 шт.**	**0,13**	**19658,53**	**8147,58**			**2556**	**1497**	**1059**		**80,32**	**10,44**
					11510,95	**4723,81**					**614**		**33,81**	**4,4**
9.2	ТЕРм08-03-598-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Конструкция, устанавливаемая на потолке**	**1 т**	**0,02** *10*2/1000*	**7864,84**	**744,75**			**157**	**142**	**15**		**49,68**	**0,99**
					7120,09	**69,78**					**1**		**0,37**	**0,01**
9.3	ТЕРм08-03-598-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Конструкция, устанавливаемая на стене или колонне**	**1 т**	**0,0195** *3*6,5/1000*	**6106,42**	**726,65**			**119**	**105**	**14**		**37,54**	**0,73**
					5379,77	**69,78**					**1**		**0,37**	**0,01**
9.4	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**100 м**	**0,39**	**2221,9**	**189,01**			**867**	**793**	**74**		**14,95**	**5,83**
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			**2032,89**	**12,83**					**5**		**0,07**	**0,03**
		МОНТАЖ												
9.5	ТЕРм08-03-596-07 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт**	**100 шт.**	**0,07**	**136409,9**	**81655,57**	**4254,25**		**9549**	**3535**	**5716**	**298**	**352,36**	**24,67**
		12 465,17 = 12 949,31 - 1,02 x 474,65			**50500,08**	**22005,86**					**1540**		**117,63**	**8,23**
9.6	ТЕРм08-02-401-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**100 м**	**0,21**	**7963,19**	**630,18**	**557,26**		**1672**	**1423**	**132**	**117**	**49,84**	**10,47**
		496,02 = 610,47 - 5 x 22,89			**6775,75**	**43,07**					**9**		**0,23**	**0,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		МАТЕРИАЛЫ												
9.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	21	36		36		756			756		
9.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	21	18		18		378			378		
9.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	7	200		200		1400			1400		
9.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	7	590		590		4130			4130		
9.11	прайс лист	СДУ06-120-001	шт	7	12690		12690		88830			88830		
		Раздел 10. Территория Широкого мола: Наружное освещение зданий ПКМ												
		ДЕМОНТАЖ												
10.1	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	6	159,66	79,53			958	481	477		0,53	3,18
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			80,13	20,08					120		0,1	0,6
10.2	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	6	390,6	257,67			2344	798	1546		0,94	5,64
					132,93	69,78					419		0,37	2,22
10.3	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,12	654,03	154,61			78	60	18		3,6	0,43
					499,42	12,83					2		0,07	0,01
		МОНТАЖ												
10.4	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	6	538,44	265,16	6,18		3231	1603	1591	37	1,76	10,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			267,1	66,68					400		0,36	2,16
10.5	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	1 шт.	6	1369,37	858,96	67,3		8216	2659	5154	403	3,14	18,84
					443,11	232,32					1394		1,24	7,44
10.6	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	100 м кабеля	0,12	2364,21	515,43	183,83		284	200	62	22	11,98	1,44
					1664,95	43,07					5		0,23	0,03
	МАТЕРИАЛЫ													
10.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	12	36		36		432			432		
10.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	18	18		18		324			324		
10.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	6	200		200		1200			1200		
10.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	6	590		590		3540			3540		
10.11	прайс лист	СКУ 01-045-001 ALFA	шт	6	7627,12		7627,12		45763			45763		
	Раздел 11. Территория Широкого мола: Здание склада Генгрузов													
	ДЕМОНТАЖ													
11.1	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах**	100 шт.	1,59	20809,56	8147,58			33087	20133	12954		88,34	140,46
					12661,98	4723,81					7511		33,81	53,76
11.2	ТЕРм08-03-598-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Конструкция, устанавливаемая на потолке**	1 т	0,318 *159*2/1000*	7864,84	744,75			2501	2264	237		49,68	15,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					7120,09	69,78					22		0,37	0,12
11.3	ТЕРм08-02-147-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	4,77	597,08	152,11			2848	2123	725		3,2	15,26
					444,97	12,83					61		0,07	0,33
МОНТАЖ														
11.4	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,34	69708,91	27158,43	343,88		23701	14350	9234	117	294,49	100,13
					42206,6	15746,31					5354		112,7	38,32
11.5	ТЕРм08-03-598-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Конструкция, устанавливаемая на потолке	1 т	0,34	26645,88	2482,56	429,56		9060	8069	844	147	165,6	56,3
					23733,76	232,32					79		1,24	0,42
11.6	ТЕРм08-02-147-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	1,7	2283,42	507,05	144,76		3882	2774	862	246	11,74	19,96
					1631,61	43,07					73		0,23	0,39
МАТЕРИАЛЫ														
11.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	170	36		36		6120			6120		
11.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	102	18		18		1836			1836		
11.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	34	200		200		6800			6800		
11.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	34	590		590		20060			20060		
11.11	прайс лист	BY688P LED140 WB /4153K	шт	34	13461,88		13461,88		457704			457704		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 12. Территория Широкого мола: Наружное освещение здания склада Генгрузов														
ДЕМОНТАЖ														
12.1	**ТЕРм08-02-369-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	**23**	**155,94**	**79,53**			**3587**	**1757**	**1830**		**0,51**	**11,73**
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			**76,41**	**20,08**					**462**		**0,1**	**2,3**
12.2	**ТЕРм08-02-363-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	**23**	**390,6**	**257,67**			**8984**	**3057**	**5927**		**0,94**	**21,62**
					132,93	**69,78**					**1605**		**0,37**	**8,51**
12.3	**ТЕРм08-02-149-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,69**	**3269,58**	**2613,62**			**2256**	**453**	**1803**		**4,72**	**3,26**
					655,96	**699,65**					**483**		**3,74**	**2,58**
МОНТАЖ														
12.4	**ТЕРм08-02-369-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	**24**	**525,81**	**265,16**	**6,18**		**12619**	**6107**	**6364**	**148**	**1,68**	**40,32**
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			**254,47**	**66,68**					**1600**		**0,36**	**8,64**
12.5	**ТЕРм08-02-363-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	**24**	**1369,37**	**858,96**	**67,3**		**32865**	**10635**	**20615**	**1615**	**3,14**	**75,36**
					443,11	**232,32**					**5576**		**1,24**	**29,76**
12.6	**ТЕРм08-02-149-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,72**	**12370,9**	**8712,04**	**1472,12**		**8907**	**1574**	**6273**	**1060**	**15,73**	**11,33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2186,74	2332,09					1679		12,47	8,98
МАТЕРИАЛЫ														
12.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	72	36		36		2592			2592		
12.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	72	18		18		1296			1296		
12.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	24	200		200		4800			4800		
12.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	24	590		590		14160			14160		
12.11	прайс лист	СКУ 01-045-001 ALFA	шт	14	7627,12		7627,12		106780			106780		
12.12	прайс лист	СКУ 01-070-001 ALFA	шт	10	9745,76		9745,76		97458			97458		
Раздел 13. Территория Широкого мола: Здание проходной Широкого мола														
ДЕМОНТАЖ														
13.1	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт	100 шт.	0,07	42224,68	26125,34			2956	1127	1829		112,33	7,86
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			16099,34	7056,1					494		37,72	2,64
13.2	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,21	630,22	154,61			132	100	32		3,43	0,72
					475,61	12,83					3		0,07	0,01
МОНТАЖ														
13.3	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	6	525,81	265,16	6,18		3155	1527	1591	37	1,68	10,08
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			254,47	66,68					400		0,36	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.4	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт	100 шт.	0,01	145018,41	87084,41	4269,25		1450	537	871	42	374,44	3,74
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			53664,75	23520,49					235		125,73	1,26
13.5	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	6	1369,37	858,96	67,3		8216	2659	5154	403	3,14	18,84
					443,11	232,32					1394		1,24	7,44
13.6	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,21	2284,9	515,43	183,83		480	333	108	39	11,41	2,4
					1585,64	43,07					9		0,23	0,05
	МАТЕРИАЛЫ													
13.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	21	36		36		756			756		
13.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	21	18		18		378			378		
13.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	7	200		200		1400			1400		
13.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	7	590		590		4130			4130		
13.11	прайс лист	СКУ 01-070-001 ALFA	шт	6	9745,76		9745,76		58475			58475		
13.12	прайс лист	СДУ06-120-001	шт	1	12690		12690		12690			12690		
	Раздел 14. Наружное освещение периметра территории площадки размещения техники ППК (Восточная проходная)													
	ДЕМОНТАЖ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.1	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	**12**	**159,66**	**79,53**			**1916**	**962**	**954**		**0,53**	**6,36**
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			**80,13**	**20,08**					**241**		**0,1**	**1,2**
14.2	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт**	**100 шт.**	**0,01**	**42224,68**	**26125,34**			**422**	**161**	**261**		**112,33**	**1,12**
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			**16099,34**	**7056,1**					**71**		**37,72**	**0,38**
14.3	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	**12**	**390,6**	**257,67**			**4687**	**1595**	**3092**		**0,94**	**11,28**
					132,93	**69,78**					**837**		**0,37**	**4,44**
14.4	ТЕРм08-02-149-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,39**	**3302,3**	**2613,62**			**1288**	**269**	**1019**		**4,96**	**1,93**
					688,68	**699,65**					**273**		**3,74**	**1,46**
	МОНТАЖ													
14.5	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	**12**	**538,44**	**265,16**	**6,18**		**6461**	**3205**	**3182**	**74**	**1,76**	**21,12**
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			**267,1**	**66,68**					**800**		**0,36**	**4,32**
14.6	ТЕРм08-03-596-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт**	**100 шт.**	**0,01**	**122624,75**	**72771,99**	**4231,16**		**1226**	**456**	**728**	**42**	**318,32**	**3,18**
		11 228,48 = 11 712,62 - 1,02 x 474,65			**45621,6**	**19527,6**					**195**		**104,39**	**1,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.7	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	12	1369,37	858,96	67,3		16432	5317	10308	807	3,14	37,68
					443,11	232,32					2788		1,24	14,88
14.8	ТЕРм08-02-149-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,39	12480,22	8712,04	1472,12		4867	895	3398	574	16,51	6,44
					2296,06	2332,09					910		12,47	4,86
	МАТЕРИАЛЫ													
14.9	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	39	36		36		1404			1404		
14.10	прайс лист	Сжим винтовой	шт	39	18		18		702			702		
14.11	прайс лист	Распаячная коробка	шт	13	200		200		2600			2600		
14.12	прайс лист	Кронштейн К1	шт	13	590		590		7670			7670		
14.13	прайс лист	СКУ 01-045-001 ALFA	шт	12	7627,12		7627,12		91525			91525		
14.14	прайс лист	СДУ06-120-001	шт	1	12690		12690		12690			12690		
	Раздел 15. Территория по ул. Морской бульвар и ул. Гагарина: Наружное освещение территории Ковша отстоя судов портового флота													
	ДЕМОНТАЖ													
15.1	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт	100 шт.	0,01	42224,68	26125,34			422	161	261		112,33	1,12
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			16099,34	7056,1					71		37,72	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.2	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	**17**	**159,66**	**79,53**			**2714**	**1362**	**1352**		**0,53**	**9,01**
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			**80,13**	**20,08**					**341**		**0,1**	**1,7**
15.3	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	**17**	**390,6**	**257,67**			**6640**	**2260**	**4380**		**0,94**	**15,98**
					132,93	**69,78**					**1186**		**0,37**	**6,29**
15.4	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,54**	**654,03**	**154,61**			**353**	**270**	**83**		**3,6**	**1,94**
					499,42	**12,83**					**7**		**0,07**	**0,04**
	МОНТАЖ													
15.5	ТЕРм08-03-596-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт**	**100 шт.**	**0,06**	**122624,75**	**72771,99**	**4231,16**		**7357**	**2737**	**4366**	**254**	**318,32**	**19,1**
		11 228,48 = 11 712,62 - 1,02 x 474,65			**45621,6**	**19527,6**					**1172**		**104,39**	**6,26**
15.6	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	**10**	**538,44**	**265,16**	**6,18**		**5384**	**2671**	**2652**	**61**	**1,76**	**17,6**
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			**267,1**	**66,68**					**667**		**0,36**	**3,6**
15.7	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	**10**	**1369,37**	**858,96**	**67,3**		**13694**	**4431**	**8590**	**673**	**3,14**	**31,4**
					443,11	**232,32**					**2323**		**1,24**	**12,4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.8	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,48	2364,21	515,43	183,83		1135	799	247	89	11,98	5,75
					1664,95	43,07					21		0,23	0,11
	МАТЕРИАЛЫ													
15.9	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	48	36		36		1728			1728		
15.10	прайс лист	Сжим винтовой	шт	48	18		18		864			864		
15.11	прайс лист	Распаячная коробка	шт	16	200		200		3200			3200		
15.12	прайс лист	Кронштейн К1	шт	16	590		590		9440			9440		
15.13	прайс лист	СДУ06-120-001	шт	1	12690		12690		12690			12690		
15.14	прайс лист	СКУ 01-045-001 ALFA	шт	6	7627,12		7627,12		45763			45763		
15.15	прайс лист	СКУ 01-070-001 ALFA	шт	4	9745,76		9745,76		38983			38983		
15.16	прайс лист	СДУ 01-090-001 ARGUS	шт	5	14406,78		14406,78		72034			72034		
	Раздел 16. Территория по ул. Морской бульвар и ул. Гагарина: Энергоцех. Помещение персонала участка ТВК													
	ДЕМОНТАЖ													
16.1	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,06	19658,53	8147,58			1180	691	489		80,32	4,82
					11510,95	4723,81					283		33,81	2,03
16.2	ТЕРм08-03-598-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Конструкция, устанавливаемая на потолке	1 т	0,012 *6*2/1000*	7864,84	744,75			94	85	9		49,68	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					7120,09	69,78					1		0,37	
16.3	ТЕРм08-03-594-09 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник на кронштейнах	100 шт.	0,05	7126,09	124,65			356	350	6		48,85	2,44
					7001,44	12,83					1		0,07	
16.4	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,3	630,22	154,61			189	143	46		3,43	1,03
					475,61	12,83					4		0,07	0,02
	МОНТАЖ													
16.5	ТЕРм08-03-594-09 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник на кронштейнах	100 шт.	0,11	24471,41	415,48	717,65		2692	2567	46	79	162,84	17,91
					23338,28	43,07					5		0,23	0,03
16.6	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,33	2284,9	515,43	183,83		754	523	170	61	11,41	3,77
					1585,64	43,07					14		0,23	0,08
	МАТЕРИАЛЫ													
16.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	33	36		36		1188			1188		
16.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	33	18		18		594			594		
16.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	11	200		200		2200			2200		
16.10	прайс лист	Кронштейн К2/троссовка	шт	11	190		190		2090			2090		
16.11	прайс лист	СДУ 06-065-001	шт	11	3450		3450		37950			37950		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 17. Территория по ул. Морской бульвар и ул. Гагарина: Наружное освещение территории энергоцеха и автогаража, территории пожарного депо, здания по ул.Гагарина, 25, склада ГСМ Южного мола														
ДЕМОНТАЖ														
17.1	**ТЕРм08-02-369-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	**14**	**155,94**	**79,53**			**2183**	**1070**	**1113**		**0,51**	**7,14**
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			**76,41**	**20,08**					**281**		**0,1**	**1,4**
17.2	**ТЕРм08-02-363-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	**14**	**390,6**	**257,67**			**5468**	**1861**	**3607**		**0,94**	**13,16**
					132,93	**69,78**					**977**		**0,37**	**5,18**
17.3	**ТЕРм08-02-148-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,42**	**630,22**	**154,61**			**265**	**200**	**65**		**3,43**	**1,44**
					475,61	**12,83**					**5**		**0,07**	**0,03**
МОНТАЖ														
17.4	**ТЕРм08-02-369-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	**14**	**525,81**	**265,16**	**6,18**		**7361**	**3563**	**3712**	**86**	**1,68**	**23,52**
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			**254,47**	**66,68**					**934**		**0,36**	**5,04**
17.5	**ТЕРм08-02-363-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	**14**	**1369,37**	**858,96**	**67,3**		**19171**	**6204**	**12025**	**942**	**3,14**	**43,96**
					443,11	**232,32**					**3252**		**1,24**	**17,36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.6	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,42	2284,9	515,43	183,83		960	666	216	78	11,41	4,79
					1585,64	43,07					18		0,23	0,1
	МАТЕРИАЛЫ													
17.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	42	36		36		1512			1512		
17.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	42	18		18		756			756		
17.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	14	200		200		2800			2800		
17.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	14	590		590		8260			8260		
17.11	прайс лист	СКУ 01-045-001 ALFA	шт	14	7627,12		7627,12		106780			106780		
	Раздел 18. Территория Нефтепирса: Наружное освещение дороги к Нефтепирсу													
	ДЕМОНТАЖ													
18.1	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	6	159,66	79,53			958	481	477		0,53	3,18
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			80,13	20,08					120		0,1	0,6
18.2	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	6	390,6	257,67			2344	798	1546		0,94	5,64
					132,93	69,78					419		0,37	2,22
18.3	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,18	654,03	154,61			118	90	28		3,6	0,65
					499,42	12,83					2		0,07	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МОНТАЖ													
18.4	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	6	538,44	265,16	6,18		3231	1603	1591	37	1,76	10,56
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			267,1	66,68					400		0,36	2,16
18.5	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	6	1369,37	858,96	67,3		8216	2659	5154	403	3,14	18,84
					443,11	232,32					1394		1,24	7,44
18.6	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	0,18	2364,21	515,43	183,83		426	300	93	33	11,98	2,16
					1664,95	43,07					8		0,23	0,04
	МАТЕРИАЛЫ													
18.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	18	36		36		648			648		
18.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	18	18		18		324			324		
18.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	6	200		200		1200			1200		
18.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	6	590		590		3540			3540		
18.11	прайс лист	СКУ 01-070-001 ALFA	шт	6	9745,76		9745,76		58475			58475		
	Раздел 19. Территория Нефтепирса: Проходная Нефтепирса													
	ДЕМОНТАЖ													
19.1	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	2	155,94	79,53			312	153	159		0,51	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			76,41	20,08					40		0,1	0,2
19.2	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	1 шт.	2	390,6	257,67			781	266	515		0,94	1,88
					132,93	69,78					140		0,37	0,74
19.3	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	100 м кабеля	0,06	630,22	154,61			38	29	9		3,43	0,21
					475,61	12,83					1		0,07	
	МОНТАЖ													
19.4	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	1 шт.	2	525,81	265,16	6,18		1052	509	530	13	1,68	3,36
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			254,47	66,68					133		0,36	0,72
19.5	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	1 шт.	2	1369,37	858,96	67,3		2739	886	1718	135	3,14	6,28
					443,11	232,32					465		1,24	2,48
19.6	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	100 м кабеля	0,06	2284,9	515,43	183,83		137	95	31	11	11,41	0,68
					1585,64	43,07					3		0,23	0,01
	МАТЕРИАЛЫ													
19.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	6	36		36		216			216		
19.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	6	18		18		108			108		
19.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	2	200		200		400			400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	2	590		590		1180			1180		
19.11	прайс лист	СКУ 01-045-001 ALFA	шт	2	7627,12		7627,12		15254			15254		
		Раздел 20. Территория Нефтепирса: ПМ № 17,18,19,20												
		ДЕМОНТАЖ												
20.1	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт	100 шт.	0,23	43834,56	26125,34			10082	4073	6009		123,57	28,42
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			17709,22	7056,1					1623		37,72	8,68
20.2	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,69	677,85	154,61			468	361	107		3,77	2,6
					523,24	12,83					9		0,07	0,05
		МОНТАЖ												
20.3	ТЕРм08-03-596-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0,19	127186,85	72771,99	4231,16		24166	9535	13827	804	350,15	66,53
		11 228,48 = 11 712,62 - 1,02 x 474,65			50183,7	19527,6					3710		104,39	19,83
20.4	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,57	2443,51	515,43	183,83		1393	994	294	105	12,55	7,15
					1744,25	43,07					25		0,23	0,13
		МАТЕРИАЛЫ												
20.5	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	57	36		36		2052			2052		
20.6	прайс лист	Сжим винтовой	шт	57	18		18		1026			1026		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.7	прайс лист	Распаячная коробка	шт	19	200		200		3800			3800		
20.8	прайс лист	Кронштейн К1	шт	19	590		590		11210			11210		
20.9	прайс лист	BVP283 LED355CW 350W 220-240V NB	шт	7	32811,1		32811,1		229678			229678		
20.10	прайс лист	BVP283 LED355CW 350W 220-240V SWB	шт	12	32811,1		32811,1		393733			393733		
		Раздел 21. Территория Нефтепирса: Проходная Южного мола												
		ДЕМОНТАЖ												
21.1	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	3	159,66	79,53			479	240	239		0,53	1,59
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			80,13	20,08					60		0,1	0,3
21.2	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	3	390,6	257,67			1172	399	773		0,94	2,82
					132,93	69,78					209		0,37	1,11
21.3	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,09	654,03	154,61			59	45	14		3,6	0,32
					499,42	12,83					1		0,07	0,01
		МОНТАЖ												
21.4	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	3	538,44	265,16	6,18		1615	801	795	19	1,76	5,28
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			267,1	66,68					200		0,36	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.5	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	3	1369,37	858,96	67,3		4108	1329	2577	202	3,14	9,42
					443,11	232,32					697		1,24	3,72
21.6	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,09	2364,21	515,43	183,83		213	150	46	17	11,98	1,08
					1664,95	43,07					4		0,23	0,02
	МАТЕРИАЛЫ													
21.7	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	9	36		36		324			324		
21.8	прайс лист	Сжим винтовой	шт	9	18		18		162			162		
21.9	прайс лист	Распаячная коробка	шт	3	200		200		600			600		
21.10	прайс лист	Кронштейн К1	шт	3	590		590		1770			1770		
21.11	прайс лист	СКУ 01-045-001 ALFA	шт	3	7627,12		7627,12		22881			22881		
	Раздел 22. Территория Нефтепирса: Дорожное освещение Южного мола													
	ДЕМОНТАЖ													
22.1	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	32	159,66	79,53			5109	2564	2545		0,53	16,96
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			80,13	20,08					643		0,1	3,2
22.2	ТЕРм08-02-147-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,96	619,23	152,11			594	448	146		3,36	3,23
					467,12	12,83					12		0,07	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		МОНТАЖ												
22.3	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными**	**1 шт.**	32	538,44	265,16	6,18		17230	8547	8485	198	1,76	56,32
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			267,1	66,68					2134		0,36	11,52
22.4	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1**	**1 шт.**	32	1369,37	858,96	67,3		43820	14180	27487	2153	3,14	100,48
					443,11	232,32					7434		1,24	39,68
22.5	ТЕРм08-02-147-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	0,96	2209,3	507,05	144,76		2121	1495	487	139	11,2	10,75
					1557,49	43,07					41		0,23	0,22
		МАТЕРИАЛЫ												
22.6	прайс лист	**ВВГнг кабель сечением 3х2,5**	**м**	96	36		36		3456			3456		
22.7	прайс лист	**Сжим винтовой**	**шт**	96	18		18		1728			1728		
22.8	прайс лист	**Распаячная коробка**	**шт**	32	200		200		6400			6400		
22.9	прайс лист	**Кронштейн К1**	**шт**	32	590		590		18880			18880		
22.10	прайс лист	**СКУ 01-070-001 ALFA**	**шт**	32	9745,76		9745,76		311864			311864		
		Раздел 23. Территория Нефтепирса: ПМ № 21,22,23,24 Южного мола												
		ДЕМОНТАЖ												
23.1	ТЕРм08-03-596-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт**	**100 шт.**	0,16	42224,68	26125,34			6756	2576	4180		112,33	17,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		13 229,96 = 13 714,10 - 1,02 x 474,65			16099,34	7056,1					1129		37,72	6,04
23.2	ТЕРм08-02-146-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м кабеля	0,48	1638,01	1017,67			786	298	488		4,46	2,14
					620,34	252,4					121		1,35	0,65
	МОНТАЖ													
23.3	ТЕРм08-03-596-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0,14	122624,75	72771,99	4231,16		17167	6387	10188	592	318,32	44,56
		11 228,48 = 11 712,62 - 1,02 x 474,65			45621,6	19527,6					2734		104,39	14,61
23.4	ТЕРм08-02-146-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м кабеля	0,42	5767,16	3392,17	307,11		2422	869	1425	128	14,88	6,25
					2067,88	841,06					353		4,5	1,89
	МАТЕРИАЛЫ													
23.5	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	42	36		36		1512			1512		
23.6	прайс лист	Сжим винтовой	шт	42	18		18		756			756		
23.7	прайс лист	Распаячная коробка	шт	14	200		200		2800			2800		
23.8	прайс лист	Кронштейн К1	шт	14	590		590		8260			8260		
23.9	прайс лист	BVP283 LED355CW 350W 220-240V NB	шт	4	32811,1		32811,1		131244			131244		
23.10	прайс лист	BVP283 LED355CW 350W 220-240V SWB	шт	10	32811,1		32811,1		328111			328111		
	Раздел 24. Центральный склад													
	ДЕМОНТАЖ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.1	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,06	20234,15	8147,58			1214	725	489		84,33	5,06
					12086,57	4723,81					283		33,81	2,03
24.2	ТЕРм08-03-598-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Конструкция, устанавливаемая на потолке	1 т	0,012 *6*2/1000*	7864,84	744,75			94	85	9		49,68	0,6
					7120,09	69,78					1		0,37	
24.3	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными	1 шт.	3	159,66	79,53			479	240	239		0,53	1,59
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			80,13	20,08					60		0,1	0,3
24.4	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,27	654,03	154,61			177	135	42		3,6	0,97
					499,42	12,83					3		0,07	0,02
	МОНТАЖ													
24.5	ТЕРм08-03-595-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,1	67790,32	27158,43	343,88		6779	4029	2716	34	281,11	28,11
					40288,01	15746,31					1575		112,7	11,27
24.6	ТЕРм08-03-598-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Конструкция, устанавливаемая на потолке	1 т	0,1	26645,88	2482,56	429,56		2665	2373	248	44	165,6	16,56
					23733,76	232,32					23		1,24	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.7	ТЕРм08-02-369-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	3	538,44	265,16	6,18		1615	801	795	19	1,76	5,28
		43,29 = 90,23 - 0,0005 x 93 882,97			267,1	66,68					200		0,36	1,08
24.8	ТЕРм08-02-363-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	3	1369,37	858,96	67,3		4108	1329	2577	202	3,14	9,42
					443,11	232,32					697		1,24	3,72
24.9	ТЕРм08-02-148-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,65	2364,21	515,43	183,83		1537	1082	335	120	11,98	7,79
					1664,95	43,07					28		0,23	0,15
	МАТЕРИАЛЫ													
24.10	прайс лист	ВВГнг кабель сечением 3х2,5	м	65	36		36		2340			2340		
24.11	прайс лист	Сжим винтовой	шт	65	18		18		1170			1170		
24.12	прайс лист	Распаячная коробка	шт	13	200		200		2600			2600		
24.13	прайс лист	Кронштейн К1	шт	13	590		590		7670			7670		
24.14	прайс лист	BY689P LED90 WB /4031K	шт	10	9857,35		9857,35		98574			98574		
24.15	прайс лист	СКУ 01-045-001 ALFA	шт	3	7627,12		7627,12		22881			22881		
	Раздел 25. Запасные светотехнические устройства													
25.1	прайс лист	СКУ 01-070-001 ALFA	шт	2	9745,76		9745,76		19492			19492		
25.2	прайс лист	СКУ 01-045-001 ALFA	шт	2	7627,12		7627,12		15254			15254		
25.3	прайс лист	BVP283 LED355CW 350W 220-240V NB	шт	1	32811,1		32811,1		32811			32811		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.4	**прайс лист**	**BY688P LED140 WB /4153K**	**шт**	**1**	**13461,88**		**13461,88**		**13462**			**13462**		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									4492104	272237	299468	3920399		1903,06
											88423			505,59
Накладные расходы									292134					
В том числе, справочно:														
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 360660) (Поз. 1.1-1.7, 2.1-2.6, 3.1-3.8, 4.1-4.5, 5.1-5.6, 6.1-6.6, 8.1-8.7, 9.1-9.6, 10.1-10.6, 11.1-11.6, 12.1-12.6, 13.1-13.6, 14.1-14.8, 15.1-15.8, 16.1-16.6, 17.1-17.6, 18.1-18.6, 19.1-19.6, 20.1-20.4, 21.1-21.6, 22.1-22.5, 23.1-23.4, 24.1-24.9)									292134					
Сметная прибыль									187544					
В том числе, справочно:														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 360660) (Поз. 1.1-1.7, 2.1-2.6, 3.1-3.8, 4.1-4.5, 5.1-5.6, 6.1-6.6, 8.1-8.7, 9.1-9.6, 10.1-10.6, 11.1-11.6, 12.1-12.6, 13.1-13.6, 14.1-14.8, 15.1-15.8, 16.1-16.6, 17.1-17.6, 18.1-18.6, 19.1-19.6, 20.1-20.4, 21.1-21.6, 22.1-22.5, 23.1-23.4, 24.1-24.9)									187544					
Итоги по смете:														
Итого по разделу 1 Территория Широкого мола: ПМ № 6,7,8,10									372093					80,37
														24,91
Итого по разделу 2 Территория Широкого мола: Весовая № 1,2,3									76380					38,51
														12,43
Итого по разделу 3 Территория Широкого мола: Электроцех ПКМ									47084					40,1
														1,55
Итого по разделу 4 Территория Широкого мола: Механический цех ПКМ									163512					128,31
														5,81
Итого по разделу 5 Территория Широкого мола: Крановая слесарная ПКМ									32373					39,27
														3,89
Итого по разделу 6 Территория Широкого мола: Котельно-корпусный цех ПКМ									176598					77,16
														18,32
Итого по разделу 8 Территория Широкого мола: Ремонтный участок электроцеха									45187					21,65
														3,07
Итого по разделу 9 Территория Широкого мола: Ремонтный цех ПКМ									123269					53,13
														12,73
Итого по разделу 10 Территория Широкого мола: Наружное освещение зданий ПКМ									77197					40,09
														12,46
Итого по разделу 11 Территория Широкого мола: Здание склада Генгрузов									651141					347,91
														93,34
Итого по разделу 12 Территория Широкого мола: Наружное освещение здания склада Генгрузов									342838					163,62
														60,77
Итого по разделу 13 Территория Широкого мола: Здание проходной Широкого мола									105946					43,64
														13,56
Итого по разделу 14 Наружное освещение периметра территории площадки размещения техники ППК (Восточная проходная)									179127					89,11
														32,58
Итого по разделу 15 Территория по ул. Морской бульвар и ул. Гагарина: Наружное освещение территории Ковша отстоя судов портового флота									249638					101,9
														30,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 16 Территория по ул. Морской бульвар и ул. Гагарина: Энергоцех. Помещение персонала участка ТВК									55494					30,57
														2,16
Итого по разделу 17 Территория по ул. Морской бульвар и ул. Гагарина: Наружное освещение территории энергоцеха и автогаража, территории пожарного депо, здания по ул.Гагарина, 25, склада ГСМ Южного мола									180827					94,01
														29,11
Итого по разделу 18 Территория Нефтепирса: Наружное освещение дороги к Нефтепирсу									90484					41,03
														12,47
Итого по разделу 19 Территория Нефтепирса: Проходная Нефтепирса									25834					13,43
														4,15
Итого по разделу 20 Территория Нефтепирса: ПМ № 17,18,19,20									704647					104,7
														28,69
Итого по разделу 21 Территория Нефтепирса: Проходная Южного мола									38882					20,51
														6,24
Итого по разделу 22 Территория Нефтепирса: Дорожное освещение Южного мола									461074					187,74
														54,69
Итого по разделу 23 Территория Нефтепирса: ПМ № 21,22,23,24 Южного мола									519055					70,92
														23,19
Итого по разделу 24 Центральный склад									172083					75,38
														18,69
Итого по разделу 25 Запасные светотехнические устройства									81019					
Итого									4971782					1903,06
														505,59
В том числе:														
Материалы									3920399					
Машины и механизмы									299468					
ФОТ									360660					
Накладные расходы									292134					
Сметная прибыль									187544					
НДС 18%									894921					
ВСЕГО по смете									**5866703**					**1903,06**
														505,59

Составил: ст. инженер-сметчик ОУПиР Е.М. Хандруга

Объем работ проверил: начальник ОСГ В.Ю Воронин

Согласовано: главный энергетик С.А. Татаркин