Центр ГРАНД

**СОГЛАСОВАНО:**

_____

"___" _____ 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**
Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин

"02" февраля 2016 г.

_____

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на ремонт диспетчерской зернового терминала, инв. № 04222

Основание: ТЗ №02, ДВ № 02 от 01.02.16г.
Сметная стоимость строительных работ 141,913 тыс. руб.
Средства на оплату труда 24,291 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 197,94 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв. 2016г.

| № пп | Обосно-вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда | | | | | в т.ч. оплата труда | | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. Кровля** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР12-01-023-01 | ДЕМОНТАЖ: кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,14 | 3998,97 | 740,57 | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 644 | 524 | 120 | | 26,97 | 4,35 |
| | | | | | 3258,4 | 100,24 | | | | | 16 | | 0,55 | 0,09 |
| 2 | ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля (монтаж демонтированного профилированного листа) | 100 м2 кровли | 0,14 | 7558,91 | 1057,92 | 1846,2 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 1334 | 863 | 213 | 258 | 38,53 | 7,13 |
| | | | | | 4654,79 | 143,12 | | | | | 29 | | 0,79 | 0,16 |
| 3 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 0,09 | 10775,66 | 214,51 | 6815,84 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 1088 | 446 | 28 | 614 | 31,41 | 3,74 |
| | | | | | 3745,31 | 28,94 | | | | | 5 | | 0,16 | 0,01 |
| 4 | СЦМ 3-2015, п.301-5842 | Желоб водосточный оцинкованный с полимерным покрытием, диа-метр 150х3000 мм | шт | 3 | 651,12 | | 651,12 | | 1953 | | | 1953 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | СЦМ 3-2015, п.301-5827 | Держатель желоба | шт | 10 | 95,85 | | 95,85 | | 959 | | | 959 | | |
| 6 | СЦМ 3-2015, п.301-5829 | Заглушка желоба оцинкованная с полимерным покрытием | шт | 2 | 71,76 | | 71,76 | | 144 | | | 144 | | |
| 7 | ТЕРр58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,18 | 4494,33 | 94,75 | 11,52 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 931 | 909 | 20 | 2 | 36,8 | 7,61 |
| | | | | | 4388,06 | | | | | | | | | |
| 8 | СЦМ 3-2015, п.301-5865 | Труба водосточная оцинкованная с полимерным покрытием, диаметр 150х3000 мм | шт | 7 | 890,62 | | 890,62 | | 6234 | | | 6234 | | |
| 9 | СЦМ 3-2015, п.301-5873 | Держатель трубы водосточной | шт | 6 | 174,6 | | 174,6 | | 1048 | | | 1048 | | |
| 10 | ТЕРр58-10-3 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,04 | 7687,18 | 58,32 | 9,24 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 353 | 351 | 2 | | 63,9 | 2,94 |
| | | | | | 7619,62 | | | | | | | | | |
| 11 | СЦМ 3-2015, п.301-5875 | Колено трубы водосточной оцинкованное с полимерным покрытием, диаметр 150 мм | шт | 4 | 264,88 | | 264,88 | | 1060 | | | 1060 | | |
| 12 | ТЕРр58-10-6 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,02 | 6399,23 | 58,32 | 9,24 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 147 | 146 | 1 | | 53,1 | 1,22 |
| | | | | | 6331,67 | | | | | | | | | |
| 13 | СЦМ 3-2015, п.301-5860 | Воронка выпускная оцинкованная с полимерным покрытием | шт | 2 | 344,82 | | 344,82 | | 690 | | | 690 | | |
| 14 | ТЕРр58-18-2 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,14 | 16142,51 | 209,33 | 8690,29 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 2416 | 1166 | 33 | 1217 | 65,12 | 10,49 |
| | | | | | 7242,89 | | | | | | | | | |
| 15 | ТЕР15-01-060-02 | ДЕМОНТАЖ : Наружной облицовки поверхности стени по металлическому каркасу: фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» | 100 м2 поверхности облицовки | 0,065 | 10388,57 | 864,22 | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 776 | 712 | 64 | | 74,13 | 5,54 |
| | | | | | 9524,35 | 36,78 | | | | | 2 | | 0,2 | 0,01 |
| 16 | ТЕР15-01-060-02 | Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу: фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» | 100 м2 поверхности облицовки | 0,065 | 19940,97 | 1234,62 | 5100,24 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 1617 | 1170 | 115 | 332 | 105,9 | 9,1 |
| | | | | | 13606,11 | 52,47 | | | | | 5 | | 0,29 | 0,03 |
| 17 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в наружной облицовке) | 1 м реза | 1 | 46,9 | 4,19 | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 62 | 56 | 6 | | 0,34 | 0,45 |
| | | | | | 42,71 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,54 | 7633,25 | 51 | 2326,9 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 4552 | 3264 | 32 | 1256 | 43,5 | 27,01 |
| | | | | | 5255,35 | | | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Кабинет оператора ЗТ | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРр63-11-2 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,13 | 20821,94 | 202,09 | 16876,29 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 2784 | 560 | 30 | 2194 | 30,59 | 4,58 |
| | | | | | 3743,56 | 32,6 | | | | | 5 | | 0,18 | 0,02 |
| 20 | ТЕРр63-12-2 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,05 | 21514,73 | 202,09 | 16876,29 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 1111 | 255 | 12 | 844 | 36,25 | 2,08 |
| | | | | | 4436,35 | 32,6 | | | | | 2 | | 0,18 | 0,01 |
| 21 | ТЕРр62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,68 | 8230,49 | 75,01 | 5728,46 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 5853 | 1898 | 59 | 3896 | 20,09 | 15,71 |
| | | | | | 2427,02 | 18,13 | | | | | 14 | | 0,1 | 0,08 |
| 22 | ТЕРр62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,335 | 9039,62 | 75,01 | 5811,5 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 3190 | 1214 | 29 | 1947 | 26,1 | 10,05 |
| | | | | | 3153,11 | 18,13 | | | | | 7 | | 0,1 | 0,03 |
| | | Раздел 3. Кабинет инженеров ПКМ | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ТЕРр62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,425 | 8230,49 | 75,01 | 5728,46 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 3658 | 1186 | 37 | 2435 | 20,09 | 9,82 |
| | | | | | 2427,02 | 18,13 | | | | | 9 | | 0,1 | 0,05 |
| 24 | ТЕРр62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,175 | 9039,62 | 75,01 | 5811,5 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 1667 | 635 | 15 | 1017 | 26,1 | 5,26 |
| | | | | | 3153,11 | 18,13 | | | | | 3 | | 0,1 | 0,02 |
| 25 | ТЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,175 | 1811,53 | 46,96 | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 364 | 355 | 9 | | 16,17 | 3,25 |
| | | | | | 1764,57 | 27,2 | | | | | 6 | | 0,15 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,175 | 13541,15 | 504,26 | 8642,55 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 2657 | 1017 | 127 | 1513 | 39,51 | 9,14 |
| | | | | | 4394,34 | 230,12 | | | | | 58 | | 1,27 | 0,32 |
| 27 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,175 | 2236,16 | 93 | 2087,55 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 402 | 14 | 23 | 365 | 0,5 | 0,12 |
| | | | | | 55,61 | 38 | | | | | 10 | | 0,21 | 0,06 |
| 28 | ТЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,175 | 6362,77 | 87,13 | 2904,8 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 1311 | 781 | 22 | 508 | 25,61 | 5,92 |
| | | | | | 3370,84 | | | | | | | | | |
| 29 | ССЦ1-2015, п.101-4664 | Ламинированное напольное покрытие"Tarkett", 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм | м2 | 17,94 | 630,57 | | 630,57 | | 11312 | | | 11312 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,165 | 411,42 | | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 78 | 78 | | | 3,77 | 0,71 |
| | | | | | 411,42 | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,165 | 5064,03 | 67,84 | 4140,58 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 886 | 186 | 16 | 684 | 6,66 | 1,46 |
| | | | | | 855,61 | | | | | | | | | |
| | | Раздел 4. Кабинет начальника смены | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕРр62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 | 8594,49 | 75,01 | 5728,46 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 2076 | 738 | 20 | 1318 | 23,1 | 6,11 |
| | | | | | 2791,02 | 18,13 | | | | | 5 | | 0,1 | 0,02 |
| 33 | ТЕРр62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 | 9512,57 | 75,01 | 5811,5 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 452 | 187 | 3 | 262 | 30,02 | 1,55 |
| | | | | | 3626,06 | 18,13 | | | | | 1 | | 0,1 | |
| | | Раздел 5. Коридор, тамбур | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,046 | 1811,53 | 46,96 | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 95 | 93 | 2 | | 16,17 | 0,85 |
| | | | | | 1764,57 | 27,2 | | | | | 1 | | 0,15 | 0,01 |
| 35 | ТЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,046 | 56826,04 | 1363,14 | 40804,19 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 2859 | 891 | 91 | 1877 | 119,78 | 7,29 |
| | | | | | 14658,71 | 675,35 | | | | | 45 | | 4,22 | 0,28 |
| 36 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,063 | 411,42 | | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; | 30 | 30 | | | 3,77 | 0,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 411,42 | | | МАТ=4,862 | | | | | | |
| 37 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,063 | 5064,03 | 67,84 | 4140,58 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 338 | 71 | 6 | 261 | 6,66 | 0,55 |
| | | | | | 855,61 | | | | | | | | | |
| 38 | ТЕРр62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,325 | 8594,49 | 75,01 | 5728,46 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 2933 | 1043 | 28 | 1862 | 23,1 | 8,64 |
| | | | | | 2791,02 | 18,13 | | | | | 7 | | 0,1 | 0,03 |
| 39 | ТЕРр62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,086 | 9512,57 | 75,01 | 5811,5 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 866 | 359 | 7 | 500 | 30,02 | 2,97 |
| | | | | | 3626,06 | 18,13 | | | | | 2 | | 0,1 | 0,01 |
| | Раздел 6. Туалет | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕРр63-11-2 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,05 | 20821,94 | 202,09 | 16876,29 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 1071 | 215 | 12 | 844 | 30,59 | 1,76 |
| | | | | | 3743,56 | 32,6 | | | | | 2 | | 0,18 | 0,01 |
| 41 | ТЕРр62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,105 | 8594,49 | 75,01 | 5728,46 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 947 | 337 | 9 | 601 | 23,1 | 2,79 |
| | | | | | 2791,02 | 18,13 | | | | | 2 | | 0,1 | 0,01 |
| 42 | ТЕРр62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 9512,57 | 75,01 | 5811,5 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 403 | 167 | 3 | 233 | 30,02 | 1,38 |
| | | | | | 3626,06 | 18,13 | | | | | 1 | | 0,1 | |
| 43 | ТЕРр57-15-1 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 0,1 | 1561,74 | 52,07 | 43,03 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 179 | 169 | 6 | 4 | 12,3 | 1,41 |
| | | | | | 1466,64 | 9,07 | | | | | 1 | | 0,05 | 0,01 |
| 44 | ТССЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 1 | 391 | | 391 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 391 | | | 391 | | |
| 45 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0045 | 21744,88 | | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 113 | 113 | | | 214,32 | 1,1 |
| | | | | | 21744,88 | | | | | | | | | |
| 46 | ТССЦпг03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза | 1 т груза | 0,45 | 93,99 | 93,99 | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 42 | | 42 | | | |
| | Раздел 7. Входная дверь | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ТЕР10-01-047-01 | ДЕМОНТАЖ: блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 | 23084,3 | 3153,33 | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 502 | 434 | 68 | | 160,8 | 3,5 |
| | | | | | 19930,97 | 152,19 | | | | | 3 | | 0,84 | 0,02 |
| 48 | ТЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1,89 | 605,01 | 146,21 | 125,83 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 1466 | 831 | 397 | 238 | 2,4 | 6 |
| | | | | | 332,97 | | | | | | | | | |
| 49 | ТССЦ-203-8146 | Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) | м2 | 1,89 | 5335,95 | | 5335,95 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 10085 | | | 10085 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ИЕР_кн3_10-01-047-01 | Установка дверных доводчиков во внутренних дверях | 100 шт. | 0,01 | 20329,74 | 186,08 | | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 269 | 266 | 3 | | 114,6 | 1,52 |
| | | | | | 20143,66 | | | | | | | | | |
| 51 | ФССЦ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 | 1978,15 | | 1978,15 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 1978 | | | 1978 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ТЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0055 | 62146,28 | 363,31 | 13702,23 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 382 | 304 | 2 | 76 | 383,06 | 2,43 |
| | | | | | 48080,74 | 210,07 | | | | | 1 | | 1,16 | 0,01 |
| 53 | ТЕРр62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0055 | 8230,49 | 75,01 | 5728,46 | 4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862 | 47 | 15 | | 32 | 20,09 | 0,13 |
| | | | | | 2427,02 | 18,13 | | | | | | | 0,1 | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 84516 | 20163 | 1309 | 63044 | | 166,18 |
| | | | | | | | | | | | 184 | | | 1,03 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 88802 | 24049 | 1709 | 63044 | | 197,94 |
| | | | | | | | | | | | 242 | | | 1,35 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-6, 8-9, 11, 13, 16-17, 26-29, 31, 35, 37, 50-51, 48-49) | | | | | | | | | 930 | 748 | 182 | | | 5,946 |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | 0,1475 |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-6, 8-9, 11, 13, 7, 10, 12, 14-25, 30, 26-29, 31-34, 36, 35, 37-45, 47, 50-51, 48-49, 52-53) | | | | | | | | | 3356 | 3137 | 218 | | | 25,818 |
| | | | | | | | | | | | 32 | | | 0,1785 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 20210 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 1039) (Поз. 19-20, 40) | | | | | | | | | 675 | | | | | |
| 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 113) (Поз. 45) | | | | | | | | | 75 | | | | | |
| 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 305) (Поз. 52) | | | | | | | | | 204 | | | | | |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 8565) (Поз. 21-25, 30, 32-34, 36, 38-39, 41-44, 53) | | | | | | | | | 5823 | | | | | |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 2571) (Поз. 7, 10, 12, 14) | | | | | | | | | 1825 | | | | | |
| 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 887) (Поз. 17, 48-49) | | | | | | | | | 683 | | | | | |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 1889) (Поз. 15-16) | | | | | | | | | 1681 | | | | | |
| 100% = 118%*0.85 ФОТ (от 703) (Поз. 47, 50-51) | | | | | | | | | 703 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102% = 120%*0.85 ФОТ (от 1881) (Поз. 1-6, 8-9, 11, 13) | | | | | | | | | 1919 | | | | | |
| 104% = 122%*0.85 ФОТ (от 3264) (Поз. 18) | | | | | | | | | 3395 | | | | | |
| 105% = 123%*0.85 ФОТ (от 3074) (Поз. 26-29, 31, 35, 37) | | | | | | | | | 3227 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 11123 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 9288) (Поз. 19-24, 32-33, 38-42, 45, 52-53) | | | | | | | | | 3715 | | | | | |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1889) (Поз. 15-16) | | | | | | | | | 699 | | | | | |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 703) (Поз. 47, 50-51) | | | | | | | | | 302 | | | | | |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1881) (Поз. 1-6, 8-9, 11, 13) | | | | | | | | | 828 | | | | | |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2571) (Поз. 7, 10, 12, 14) | | | | | | | | | 1337 | | | | | |
| 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 734) (Поз. 25, 30, 34, 36, 43-44) | | | | | | | | | 397 | | | | | |
| 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3074) (Поз. 26-29, 31, 35, 37) | | | | | | | | | 1568 | | | | | |
| 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3264) (Поз. 18) | | | | | | | | | 1763 | | | | | |
| 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 887) (Поз. 17, 48-49) | | | | | | | | | 514 | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Кровля | | | | | | | | | 39527 | | | | | 79,58 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,3 |
| Итого по разделу 2 Кабинет оператора ПДС | | | | | | | | | 17182 | | | | | 32,42 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| Итого по разделу 3 Кабинет инженеров ПКМ | | | | | | | | | 28073 | | | | | 35,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,48 |
| Итого по разделу 4 Кабинет начальника смены | | | | | | | | | 3536 | | | | | 7,66 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,02 |
| Итого по разделу 5 Коридор, тамбур | | | | | | | | | 10368 | | | | | 20,57 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,34 |
| Итого по разделу 6 Туалет | | | | | | | | | 4251 | | | | | 8,44 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,03 |
| Итого по разделу 7 Входная дверь | | | | | | | | | 17198 | | | | | 13,58 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,03 |
| Итого | | | | | | | | | 120135 | | | | | 197,94 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 63044 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 1709 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 24291 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 20210 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 11123 | | | | | |
| Утилизация отходов 5 класса, образовавшихся в процессе ремонтных работ 0,45*288,81 | | | | | | | | | 130 | | | | | |
| **Итого с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | | **120265** | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 21648 | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **141913** | | | | | **197,94** |
| | | | | | | | | | | | | | | **1,35** |

Объёмы работ проверил: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" Юрченко Н. И.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" Хандруга Е.И.

Согласовано: Начальник ОКС ОАО "ТМТП" Лисянский И.В.