Приложение № 3.

К Договору №_____ от _____

Состав основных работ по текущему содержанию подъездных железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов и подкрановых путей ОАО «ТМТП»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

1. Выправка пути на щебеночном балласте с подбивкой шпал ЭШП в отдельных местах.
2. Выправка пути и стрелочных переводов в местах отдельных просадок и отклонений по уровню.
3. Регулировка отдельных звеньев рельсошпальной решетки в плане гидравлическими приборами.
4. Выборочная регулировка зазоров в стыках.
5. Смазка стыковых, закладных и клеммных болтов при выполнении работ по выправке и подбивке пути.
6. Подтяжка клеммных и закладных болтов при выправке вручную отдельных участков пути.
7. Планировка балластной призмы при производстве работ по выправке отдельных участков пути вручную.
8. Одиночная смена подрельсовых прокладок.
9. Одиночная смена подкладок и/или прокладок под подкладками.
10. Одиночная смена шурупов и/или пружинных шайб.
11. Одиночная смена клеммных, закладных и/или стыковых болтов.
12. Проверка состояния пути Заказчика наружным осмотром с периодичностью 2 (два) раза в месяц.
13. Проверка пути Заказчика инструментальными средствами и оценка его технического состояния с периодичностью 2 (два) раза в месяц.
14. Перешивка отдельных участков пути с рельсами Р50, Р 65 по шаблону с применением стяжного прибора
15. Планирование планово-предупредительных работ по содержанию пути.

ПОДКРАНОВЫЙ ПУТЬ

10.Проверка подкранового пути наружным осмотром с периодичностью 2 (два) раза в месяц.

очистка от мусора и грязи опорных элементов, путевого оборудования и контуров заземления;

подтяжка ослабленных путевых шурупов или подбивка костылей;

подтяжка и крепление ослабленных болтовых соединений и их смазка (смазывать рекомендуется не меньше двух раз в год);

обеспечение правильности установки тупиковых упоров и отключающих устройств;

замена составных частей кранового пути (тупиковых упоров, концевых выключателей и т.п.);

восстановление земляного полотна и профиля балластной призмы до проектных значений по ширине и высоте, в том числе очистка водоотводящих устройств от мусора и посторонних предметов.

1. Выправка пути на щебеночном балласте с подбивкой шпал ЭШП в отдельных местах.
2. Выправка пути в местах отдельных просадок и отклонений по уровню.
3. Регулировка отдельных звеньев подкранового пути в плане гидравлическими приборами.
4. Подтяжка клеммных и закладных болтов при выправке вручную отдельных участков пути.
5. Планировка шпальных ящиков щебнем при выправке вручную отдельных участков пути.
6. Одиночная смена клеммных, закладных и/или стыковых болтов.
7. Одиночная смена прокладок и/или прокладок под подкладками.
8. Одиночная смена подрельсовых прокладок.
9. Одиночная регулировка рельсовой колеи.

Заказчик:

Исполнитель: