УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор ОАО "ТМТП"
_____ М.В.Шпитальный
"02" июня 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №24
(локальная смета)

на **Ремонт кровли ПКМ. Производственно-бытовое здание ТВК инв.№10153. Здание-душевая инв.№10054**

Основание: дефектная ведомость №24
Сметная стоимость строительных работ 737,703 тыс. руб.
Средства на оплату труда 91,125 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 730,36 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР12-01-007-13	**ДЕМОНТАЖ: кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки: при уклоне кровли более 10 градусов**	100 м2 кровли	6,6	3935,39	145,38		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	29870	28766	1104		30,94	234,83
					3790,01	6,01					46		0,03	0,23
2	ТЕР12-01-015-03	**Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой**	100 м2 изолируемой поверхности	6,6	1155,12	182,34		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674;	10222	8492	1730		7,84	68,43
		78,72 = 806,67 - 0,41 x 19,73 - 0,05 x 3 683,14 - 110 x 4,87			972,78	23,86					225		0,13	1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТССЦМ 4-2015, п.101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	693 *660*1,05*	18,28		18,28		12668			12668		
4	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	6,6	45161,06 5049,82	1068,61 145,1	39042,63	1-2016 ТЕР(2014)	311896	44077	10138 1378	257681	41,23 0,79	359,88 7,49
5	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-844,8 *-Ф1.р1*	281,22		281,22	1-2016 ТЕР(2014)	-237575			-237575		
6	ТССЦМ 4-2015, п.101-4567	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7	м2	726 *660*1,1*	414,41		414,41		300862			300862		
7	ТССЦМ 4-2015, п.100-344	Дополнительные элементы металлической кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер: планка угла со стороной 75 мм	м	60	105,79		105,79		6347			6347		
8	ТССЦМ 4-2015, п.100-398	Дополнительные элементы металлической кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер: планка торцевая	м	98	127,55		127,55		12500			12500		
9	ТССЦМ 4-2015, п.100-396	Дополнительные элементы металлической кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер: конек прямоугольный	м	76	170,61		170,61		12966			12966		
10	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,266 *26,6 / 100*	10320,43 6675,12	148,53	3496,78	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674;	3017	2042	46	929	53,12	16,25
11	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,98	1008,51 1006,89	1,62		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	1136	1135	1		9,1	10,26
12	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,98	29667,88 3797,08	216,68 29,34	25654,12	1-2016 ТЕР(2014)	30368	4921	305 41	25142	31,41 0,16	40,71 0,23
13	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,443 *-Ф3.р1*	41658,98		41658,98	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7;	-18455			-18455		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**ТССЦМ 4-2015, п.301-5826**	**Желоб водосточный оцинкованный с полимерным покрытием, размер 120х86х3000 мм**	**шт**	**33** *98/3*	**508,47**		**508,47**		**16780**			**16780**		
15	**ТССЦпг01-01-01-045**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)**	**1 т груза**	**2,15**	**147,76**	**147,76**		**1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868**	**318**		**318**			
16	**ТССЦпг03-21-01-010**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне**	**1 т груза**	**2,15**	**113,73**	**113,73**		**1-2016 ТЕР(2014)**	**245**		**245**			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									471125	71248	10032	389845		581,89
											1184			6,43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									493166	89434	13887	389845		730,36
											1691			9,19
В том числе, справочно:														
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5, 12-13)									8638	6521	2117			53,196
											286			1,5575
МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									13403	11665	1738			95,2635
											221			1,1985
Накладные расходы									91902					
В том числе, справочно:														
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2042) (Поз. 6-10, 14)									1389					
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1135) (Поз. 11)									806					
102% = 120%*0.85 ФОТ (от 87948) (Поз. 1-5, 12-13)									89707					
Сметная прибыль									40104					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2042) (Поз. 6-10, 14)									817					
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 87948) (Поз. 1-5, 12-13)									38697					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1135) (Поз. 11)									590					
Итоги по смете:														
Кровли									267399					703,85
														9,19
Малярные работы (ремонтно-строительные)									354678					16,25
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									2532					10,26
Погрузо-разгрузочные работы									318					
Перевозка грузов автотранспортом									245					
Итого									625172					730,36
														9,19
В том числе:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									389845					
Машины и механизмы									13887					
ФОТ									91125					
Накладные расходы									91902					
Сметная прибыль									40104					
НДС 18%									112531					
ВСЕГО по смете									**737703**					**730,36**
														9,19

Составил: ст.инженер-сметчик ОАО "ТМТП" Хандруга Е.И.

Объем работ проверил: ст.инженер ОКС Филатова Н.А.