
УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному
строительству, ремонту и развитию
ОАО «ТМТП»



Д.А. Горюхин
06. 10. 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 75

на выполнение работ по сносу: «Нежилое здание – боксы гаражные, лит. Ж1, Ж2, инв.№№10205, 10206, 10207».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	«Нежилое здание – боксы гаражные, лит. Ж1, Ж2, инв.№№10205, 10206, 10207».
2	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»)
3	Подрядчик	Определяется по запросу предложений
4	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, Порт, территория ПКМ.
5	Вид работ, услуг	1. Разборка надземной части гаража без сохранения годных материалов – 167,84м3; 2. Разборка пола бетонного – 6,37м3; 3. Разборка ленточного ж/б фундамента – 1,34м3; 4. Разбивка ж/б изделий на части для размещения на свалке – 19,3 м3; 5. Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки здания - 83,07тн; 6. Размещение на свалке строительного мусора от разборки здания - 83,07тн; 7. Демонтаж металлического каркаса гаражных навесов рамного коробчатого сечения - 3,6 тн; 8. Демонтаж металлических ворот – 0,362 тн 9. Дополнительная резка стальных конструкций на части- 75м.
6	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, но не более 30 календарных дней с учетом доставки механизмов на объект, со дня передачи строительной площадки.
7	Общие требования к	Все оборудование, необходимое для выполнения

	выполнению работ	работ, предоставляются Подрядчиком. Все работы должны выполняться современными механизмами, инструментом и соответствовать действующему природоохранному законодательству. Коэффициент стесненности предусматривает наличие в зоне производства работ существующих подземных коммуникаций и стесненных условий для складирования строительного мусора от разборки здания.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг	Работы должны выполняться современными технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству.
9	Требования к работам и режиму на объекте	Выполнение работ производить в условиях действующего рабочего процесса предприятия, без остановки и нарушения технологического режима работы ОАО «ТМТП», в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ существующих подземных коммуникаций и стесненных условий для складирования строительного мусора от разборки здания. Производство огневых работ производить в соответствии с правилами ВППБ-01-01-94 и инструкцией №96 «По организации безопасного проведения огневых работ на опасном производственном объекте» по оформленному наряд – допуску. Соблюдать требования нормативных документов ОАО «ТМТП» по пропускному и внутриобъектовому режиму.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Согласованные технологии выполнения работ должны соответствовать действующим нормам и стандартам, любые замены, возникающие на стадии выполнения работ согласовывать с Заказчиком.
11	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях

		действующего предприятия.
12	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы в текущем уровне цен. Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен.
13	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97).
14	Дополнительные требования	По окончании выполнения работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика. Металлический лом передается Подрядчиком по акту приема-передачи Заказчику.
15	Исходные данные	Указаны в п. 5 .

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано: Зам. начальника ОКС Н.И. Юрченко