Утверждаю:
Директор по КСРиР ОАО "ТМТП"
Горюхин Д.А.
"16" Ноября 2016 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22**

объемов работ по ремонту отбойных устройств на причалах №№ 1, 2, 4, 12, 13,
Берегоукрепление в корне нефтепирса (лоцманский причал)

| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Причал № 1** | **шт** | **3** | |
| Демонтаж отбойных устройств на причале | | тн | 3*1,219 = 3,657 | |
| Изготовление металлической подвески (материал заказчика на 1 отбойник - цепь 4 м, труба 108*10мм - 2 метра; материал подрядчика на 1 отбойник- сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.) | | тн | 3*0,219 = 0,657 | Давальческий материал: Труба 108х10 БШ СТ20 - 145,02 кг - стоимость уточнится после приобретения Цепь - стоимость уточнится после приобретения |
| Навеска новых отбойных устройств с причала | | шт | 3 | |
| **2** | **Причал № 2** | **шт** | **4** | |
| Демонтаж отбойных устройств на причале | | тн | 4*1,219 = 4,876 | |
| Изготовление металлической подвески (материал заказчика на 1 отбойник - цепь 4 м, труба 108*10мм - 2 метра; материал подрядчика на 1 отбойник- сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.) | | тн | 4*0,219 = 0,876 | Давальческий материал: Труба 108х10 БШ СТ20 - 193,36 кг. - стоимость уточнится после приобретения Цепь - стоимость уточнится после приобретения |
| Навеска новых отбойных устройств с причала | | шт | 4 | |
| **3** | **Причал № 12** | **шт** | **3** | |
| Демонтаж отбойных устройств на причале | | тн | 3*1,219 = 3,657 | |
| Изготовление металлической подвески (материал заказчика на 1 отбойник - цепь 4 м, труба 108*10мм - 2 метра; материал подрядчика на 1 отбойник- сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.) | | тн | 3*0,219 = 0,657 | Давальческий материал: Труба 108х10 БШ СТ20 - 145,02 кг - 6666,54 руб. Цепь б/у - стоимость не учитывается |
| Навеска новых отбойных устройств с причала | | шт | 3 | |
| **4** | **Причал № 13** | **шт** | **3** | |
| Демонтаж отбойных устройств на причале | | тн | 3*1,219 = 3,657 | |
| Изготовление металлической подвески (материал заказчика на 1 отбойник - цепь 4 м, труба 108*10мм - 2 метра; материал подрядчика на 1 отбойник- сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.) | | тн | 3*0,219 = 0,657 | Давальческий материал: Труба 108х10 БШ СТ20 - 145,02 кг - стоимость уточнится после приобретения Цепь - стоимость уточнится после приобретения |
| Навеска новых отбойных устройств с причала | | шт | 3 | |
| **5** | **Берегоукрепление в корне нефтепирса (Лоцманский причал)** | **шт** | **5** | |
| Перевозка давальческого материала (цепь) с территории Широкого мола на производственную площадку | | км | 1 | |
| Работы по погрузке отбойных цилиндров для перевозки | | кг | 230*5 = 1150 | |
| Перевозка давальческого материала (цилиндры Д400) со склада на производственную площадку | | км | 1 | |
| Работы по выгрузке отбойных цилиндров для изготовления отбойных устройств | | кг | 230*5 = 1150 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изготовление отбойных устройств (материал заказчика на 1 отбойник - цепь 66 кг; материал подрядчика на 1 отбойник - круглая сталь 40мм - 19,72 кг; металлический лист 10 мм - 3,14 кг; круглая сталь 20 мм - 2,3 кг; такелажная скоба SAK120S - 1 шт.) | шт | 91,16*5 = 455,8 | Цепь б/у - стоимость не учитывается |
| Навеска новых отбойных устройств с причала | шт | 5 | |
| **6 Причал № 4** | **шт** | **1** | |
| **Замена треснутого резинового цилиндра отбойного устройства** | | | |
| Работы по погрузке нового отбойного цилиндра для перевозки | кг | 1000 | |
| Перевозка нового отбойного цилиндра со склада на производственную площадку | км | 1 | |
| Работы по выгрузке нового отбойного цилиндра для замены | кг | 1000 | |
| Демонтаж отбойного устройства на причале | шт | 1 | |
| Навеска отбойного устройства на причале с замененным цилиндром | шт | 1 | Давальческий материал: Приспособление отбойно-причальное 1000х1500х500 - цена 115084,75 руб. |

Исп.: старший инженер ОКС Давидьян Г.З.