УТВЕРЖДАЮ
Директор по КСР и Р ОАО "ТМТП"
_____ /Д.А. Горюхин/
"15" 05 ФЕВРАЛЯ 2016г.

Дефектная ведомость №09

на выполнение работпо ремонту покрытия:
«Склада металлического импортного (ЦЕН/СКЛАД с бытовками), инв. № 10130».

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий и оснований: цементобетонных с помощью молотков отбойных, 5м2	м3	0,5	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	4	
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 3	м3	4,5	
4	Перевозка и утилизация отходов, образовавшихся в процессе ремонтных работ, расстояние перевозки 8 км	т	8,75	
5	Устройство оснований из щебня, толщиной 20 см с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа: верхнего слоя двухслойных: фр. 20-40мм, марка 800	м3	4	
6	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона на S=20м2, толщ.ср.6см	т	2,8	
7	Розлив вяжущих материалов, марки БНД 60/90	м2	150	
8	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона на S=179м2, толщ.ср.5см	т	20,6	
9	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках: раствором кладочным цементным М150	м3	0,5	

Составил: Старший инженер ОКС Филатова Н.А.
Согласовано:
Начальник складского хозяйства с в/о заведующего центральным складом Цыбуцинина О.В.

Зам. начальника ОКС ОАО «ТМТП» Юрченко Н.И.