Приложение к техническому заданию № _____

Утверждаю:
И.о.технического директора ОАО "ТМТП"
_____ Шостко М.В.
"27" 06 2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 27

объемов водолазных работ по ремонту причалов № № 9,10,13 (ремонт зазоров в массивовой кладке и между сваями)

№ пп	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Причал № 9				
Ремонт швов массивовой кладки и деформационных швов причала на глубине до 12 метров (ширина швов более 100мм)				
Очистка швов от морских отложений металлическими скребками		м2	**4,5**	
Укладка мешков с сухими цементными смесями (Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400) в очищенные швы массивовой кладки. Общая площадь зазоров 4,5 м2. Глубина заделки швов - 500 мм.		м3	4,5*0,5 = **2,25**	Общая длина швов 39,3 м
Армирование мешков отдельными стержнями (диаметр 8мм, рифл., длина стержня 500мм)		шт.	2,25*15 = **34**	
Ремонт швов массивовой кладки и деформационных швов причала на глубине до 12 метров (ширина швов менее 100мм)				
Установка деревянных клиньев "враспор" на глубину не менее 500 мм в швах массивовой кладки		м3 древесины	1,71*0,5 = **0,86**	Общая длина швов 25,9 м
Причал № 10				
Ремонт швов массивовой кладки и деформационных швов причала на глубине до 12 метров (ширина швов более 100мм)				
Очистка швов от морских отложений металлическими скребками		м2	**5,7**	
Укладка мешков с сухими цементными смесями (Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400) в очищенные швы массивовой кладки. Общая площадь зазоров 5,7 м2. Глубина заделки швов - 500 мм.		м3	5,7*0,5 = **2,85**	Общая длина швов 49,7 м
Армирование мешков отдельными стержнями (диаметр 8мм, рифл., длина стержня 500мм)		шт.	2,85*15 = **43**	
Ремонт швов массивовой кладки и деформационных швов причала на глубине до 12 метров (ширина швов менее 100мм)				
Установка деревянных клиньев "враспор" на глубину не менее 500 мм в швах массивовой кладки		м3 древесины	4,1*0,5 = **2,05**	Общая длина швов 67,3 м
Причал № 13				
Ремонт зазоров между сваями причала на глубине до 8 метров				
Очистка зазоров от морских отложений металлическими скребками		м2	**4,23**	
Укладка мешков с сухими цементными смесями (Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400) в очищенные зазоры между сваями. Общая площадь зазоров 3,35 м2. Глубина заделки - 500 мм.		м3	4,23*0,5 = **2,1**	Общая длина швов 16,6 м
Армирование мешков отдельными стержнями (диаметр 8мм, рифл., длина стержня 500мм)		шт.	2,1*15 = **32**	

Условия производства работ:
1. Радиус видимости в воде от 1 до 5 м
2. Волнение воды от 2 до 3 баллов
3. Скорость течения от 1 до 1,5 м/с
4. Стесненные условия действующего предприятия

Исп.: старший инженер ОКС Давидьян Г.З.

Согласовано: зам. начальника ОКС Шиляев В.Б.