Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____ 2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 10-15 ЛСР №1_Разборка покрытия полов в складе

Основание: 10-15-ПОД-01-Ч-001-004

Сметная стоимость строительных работ 4257235 руб.

Средства на оплату труда 513283 руб.

Сметная трудоемкость 2960,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2015 г

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Строительные работы														
захватки №1,4,8														
1	ТЕР46-04-009-01	**Разборка бетонных оснований под полы: на гравии**	1 м3	285,948 *2382,9*0,12*	2258,15	1124,83		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	742570	372682	369888		8,93	2936,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1133,32	304,55					100148		2,26	743,18
2	ТССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	686,2752 *285,948*2,4*	142,6	142,6		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	112542		112542			
	захватки №2,3,5,6,7,9,10													
3	ТЕР01-02-094-01	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ. разборка бетонных покрытий)	100 м3	6,2076 *5173*0,12/100*	61146,13	61146,13		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	436507		436507			
						3598,35					25688		16,33	116,58
4	ТЕР01-01-014-03	Погрузка бетонного боя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,621	80287,77	76586,26	39,95	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	57334	2615	54694	25	33,552	23,97
					3661,56	17012,45					12150		97,296	69,48
5	ТССЦпг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	2040,1	91,62	91,62		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	214951		214951			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1359920	326345	1033550	25		2574,36
											119987			808,03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1563904	375297	1188582	25		2960,52
											137986			929,24
В том числе, справочно:														
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5)									203984	48952	155032			386,154
											17998			121,2045
Накладные расходы									473888					
В том числе, справочно:														
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 25688) (Поз. 3)									17468					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 14765) (Поз. 4)									11960					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 472830) (Поз. 1)									444460					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									279939					
В том числе, справочно:														
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 25688) (Поз. 3)									9248					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14765) (Поз. 4)									5906					
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 472830) (Поз. 1)									264785					
Итоги по смете:														
Итого									2317731					2960,52
В том числе:														929,24
Материалы									25					
Машины и механизмы									1188582					
ФОТ									513283					
Накладные расходы									473888					
Сметная прибыль									279939					
Временные здания и сооружения 1,8%									41719					
Итого									**2359450**					
непредвиденные затраты 3%									70784					
Итого с непредвиденными									**2430234**					
Размещение бетонного боя на свалке 2041,1*576,94									1177592					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**3607826**					
НДС 18%									649409					
ВСЕГО по смете									**4257235**					**2960,52**
														929,24

Объемы работ, Давыдова Л.З.
Целесообразность проверена
Гаджиева