УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ОАО "ТМТП"

_____ /М.В. Шпитальный/
"20" мая 2016г.

Дефектная ведомость №20(б)

на выполнение работы: «ПКМ Ремонт кровли Цеха по ремонту оборудования, инв. № 10218».

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных листов	м2	455	
2	Замена каркаса: из брусьев (100*50*6000)-102шт.	м3	3,06	
3	Замена обрешетки с прозорами	м2	455	
4	Устройство кровли из профнастила с покрытием "Полиэстер" НС21-0,7 по готовым прогонам: простая кровля; конёк прямоугольный с покрытием "Полиэстер" - 35м; планка угла наружного, внутреннего 75х75 с покрытием "Полиэстер" - 50м; планка торцевая 95х120 с покрытием "Полиэстер" - 26м.	м2	455	
5	Замена обшивки фронтонов из доски толщ. 25мм на обшивку профлистом с покрытием полиэстер НС21-0,7 по каркасу из брусьев	м2/м3	20,4/0,25	
6	Замена обшивки свесов из доски толщ. 25мм на обшивку профлистом с покрытием полиэстер НС21-0,7 по обрешетки сплошной	м2/м3	70,4/1,76	
7	Антисептирование: деревянных конструкций кровли	м2	1088,4	
8	Смена желобов: настенных с полимерным покрытием	м	35	
9	Смена: прямых звеньев водосточных труб, Д150 мм с полимерным покрытием	м	12,5	
10	Смена: колен водосточных труб, Д150 мм с полимерным покрытием	шт	4	
11	Смена: воронок водосборных, Д350/150 мм с полимерным покрытием	шт	2	
12	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	10	
13	Замена стеклопакетов двойных в глухой створке (1,3*0,7) - 2шт.	м2	1,82	
14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: отходов образовавшихся в результате ремонтных работ с погрузкой	1 т груза	12	
15	Перевозка отходов образовавшихся в результате ремонтных работ, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	12	

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано:
Начальник ПКМ С.А. Карелов

Зам. начальника ОКС ОАО «ТМТП» Н.И. Юрченко