И.о.технического директора ОАО "ТМТП"
_____ Погнаев Ю.Г.
"____" _____ 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12

объемов работ по ремонту причалов нефтепирса №№ 3-6 инв. № аренд. 20235(спасательные лестницы в количестве 23 шт.)

№ пп	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	**Причалы №№ 3-6**			
Изготовление металлоконструкций лестниц (сталь угловая 45х45мм - 0,53 тн; кадратный прокат 20мм - 0,288 тн; сталь полосовая 100х10мм - 0,114 тн)		тн	0,88	
Обезжирование металлических поверхностей лестниц		м2	37,8	
Огрунтовка металлических поверхностей лестниц ВЛ-02		м2	37,8	
Окраска металлических поверхностей лестниц эмалью ХС-720		м2	75,7	
Монтаж металлических лестниц с помощью химических анкерных болтов типа HILTI (глубина 200м, диаметр стержня 20мм)		тн	0,889	

Исп.: старший инженер ОКС Давидьян Г.З.

Согласовано: И.о.начальника ОКС Шиляев В.Б.

И.о.зам.технического директора по КСРиР Артюх Э.В.