Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ:

"16" 06 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ___

(локальная смета)

на **Водолазные работы по ремонту причалов №9,10,13 (ремонт зазоров в массивовой кладке и между сваями)**

Основание: Дефектная ведомость №27

Сметная стоимость строительных работ 1751041 руб.

Средства на оплату труда 436285 руб.

Сметная трудоемкость 353,38 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ПРИЧАЛ №9														
1.1	ЕРр73-05-001-01	**Очистка морских бетонных конструкций: от обрастания**	100 м2	0,045 *4,5 / 100*	146620,94	146620,94		2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7;	7588		7588			
		12 747,14 = 18 445,97 + 49,65 x (256,74 - 371,52)				81994,16					4244		297,9	15,42
На единицу в ценах 2001г.					18445,97	18445,97								
						5314,04								
С учетом стоимости замененных ресурсов					12747,14	12747,14								
						3271,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					12364,73	12364,73								
						2977,46								
Итого на единицу с учетом "3.7_Производство водолазных работ при радиусе видимости: св. 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1"					13601,2	13601,2								
						3275,21								
Итого на единицу с учетом "3.13 Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					19041,68	19041,68								
						4585,29								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					146620,94	146620,94								
						81994,16								
ВСЕГО на физобъем (0,045)					6598	6598								
						3690								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7588	7588								
						4244								
Накладные расходы 102% = 120%*0.85 ФОТ (от 4 244)					4329									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 4 244)					2207									
Итого с накладными и см. прибылью					14124									
1.2	**ЕРр73-03-013-07**	**Подводная конопатка вертикальных щелей и пазов в "оболочке" в гидротехнических сооружениях, ширина щели: до 50 мм**	**100 м**	**0,393** *39,3 / 100*	**498197,09**	**468106,33**		**2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868**	**225160**	**13600**	**211560**		**237,08**	**107,15**
		14 963,45 = 23 624,97 + 56,61 x (256,74 - 371,52) - 208 x 9,04 - 0,0045 x 11 978,00 - 0,16 x 1 434,99			**30090,76**	**261767,62**					**118306**		**679,32**	**307,02**
На единицу в ценах 2001г.					23624,97	21032,31	2163,82							
					428,84	6058,97								
С учетом стоимости замененных и удаленных ресурсов					14963,45	14534,61								
					428,84	3730,61								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ширина шелей до 100 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)"					29926,9	29069,22								
					857,68	7461,22								
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					28977,63	28197,14								
					780,49	6789,71								
Итого на единицу с учетом "3.7_Производство водолазных работ при радиусе видимости: св. 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1"					31875,39	31016,85								
					858,54	7468,68								
Итого на единицу с учетом "3.2_Производство водолазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					44625,55	43423,59								
					1201,96	10456,15								
Итого на единицу с учетом "3.13 Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					62475,77	60793,03								
					1682,74	14638,61								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					498197,09	468106,33								
					30090,76	261767,62								
ВСЕГО на физобъем (0,393)					195791	183965								
					11826	102875								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					225160	211560								
					13600	118306								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 102% = 120%*0.85 ФОТ (от 131 906)					134544									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 131 906)					68591									
Итого с накладными и см. прибылью					428295									
1.3	**ТЕРр69-15-1**	**Затаривание цемента в мешки**	**1 т**	**2,475**	**236,68**		**130,46**	**2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882;**	**625**	**302**		**323**	**1,03**	**2,93**
					106,22									
На единицу в ценах 2001г.					32,74		26,8							
					5,94									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					236,68		130,46							
					106,22									
ВСЕГО на физобъем (2,475)					586		323							
					263									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					625		323							
					302									
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 302)					199									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 302)					121									
Итого с накладными и см. прибылью					945									
1.4	**ТССЦМ 4-2015,п.101-1320**	**Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400**	**т**	**2,475** *2,25*1,1*	**4510,33**		**4510,33**		**11163**			**11163**		
На единицу в текущих ценах					4510,33		4510,33							
ВСЕГО на физобъем (2,475)					11163		11163							
1.5	**ТССЦМ 4-2015,п.204-0020**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм**	**т**	**0,006715** *34*0,5*0,395/1000*	**27151,34**		**27151,34**		**182**			**182**		
На единицу в текущих ценах					27151,34		27151,34							
ВСЕГО на физобъем (0,006715)					182		182							
1.6	**ЕРр73-03-004-01**	**Установка деревянных прокладок в зазоры деревянных конструкций**	**100 прокладок**	**0,259**	**107961,17**	**100370,89**	**947,12**	**2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7;**	**32119**	**1979**	**29895**	**245**	**52,33**	**15,58**
		5 789,45 = 8 212,46 + 21,11 x (256,74 - 371,52)			**6643,16**	**56128,02**					**16718**		**126,66**	**37,72**
На единицу в ценах 2001г.					8212,46	7843	204,8							
					164,66	2259,4								
С учетом стоимости замененных ресурсов					5789,45	5419,99	204,8							
					164,66	1391,15								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					5601,79	5257,39	194,56							
					149,84	1265,95								
Итого на единицу с учетом "3.7_Производство водолазных работ при радиусе видимости: св. 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1"					6142,51	5783,13	194,56							
					164,82	1392,55								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "3.4 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15"					7034,7	6650,6	194,56							
					189,54	1601,43								
Итого на единицу с учетом "3.2 Производство водолазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					9770,76	9310,84	194,56							
					265,36	2242								
Итого на единицу с учетом "3.13 Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					13601,24	13035,18	194,56							
					371,5	3138,8								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					107961,17	100370,89	947,12							
					6643,16	56128,02								
ВСЕГО на физобъем (0,259)					27962	25996	245							
					1721	14537								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32119	29895	245							
					1979	16718								
Накладные расходы 102% = 120%*0.85 ФОТ (от 18 697)					19071									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 18 697)					9722									
Итого с накладными и см. прибылью					60912									
1.7	**ТССЦ-102-0288**	**Заготовки деревянные**	**м3**	**0,86**	**10064,78**		**10064,78**	**2-2016 ТЕР(2014)**	**8656**			**8656**		
На единицу в ценах 2001г.					2067,54		2067,54							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					10064,78		10064,78							
ВСЕГО на физобъем (0,86)					8656		8656							
Раздел 2. ПРИЧАЛ №10														
2.1	**ЕРр73-05-001-01**	**Очистка морских бетонных конструкций: от обрастания**	**100 м2**	**0,057** *5,7 / 100*	**146620,94**	**146620,94**		**2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7;**	**9611**		**9611**			
		12 747,14 = 18 445,97 + 49,65 x (256,74 - 371,52)				**81994,16**					**5375**		**297,9**	**19,53**
На единицу в ценах 2001г.					18445,97	18445,97								
						5314,04								
С учетом стоимости замененных ресурсов					12747,14	12747,14								
						3271,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					12364,73	12364,73								
						2977,46								
Итого на единицу с учетом "3.7_Производство водолазных работ при радиусе видимости: св. 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1"					13601,2	13601,2								
						3275,21								
Итого на единицу с учетом "3.13 Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					19041,68	19041,68								
						4585,29								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					146620,94	146620,94								
						81994,16								
ВСЕГО на физобъем (0,057)					8357	8357								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						4674								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					9611	9611								
						5375								
Накладные расходы 102% = 120%*0.85 ФОТ (от 5 375)					5483									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 5 375)					2795									
Итого с накладными и см. прибылью					17889									
2.2	**ЕРр73-03-013-07**	**Подводная конопатка вертикальных щелей и пазов в "оболочке" в гидротехнических сооружениях, ширина щели: до 50 мм**	**100 м**	**0,497** *49,7 / 100*	**498197,09**	**468106,33**		**2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868**	**284744**	**17198**	**267546**		**237,08**	**135,5**
		14 963,45 = 23 624,97 + 56,61 x (256,74 - 371,52) - 208 x 9,04 - 0,0045 x 11 978,00 - 0,16 x 1 434,99			**30090,76**	**261767,62**					**149614**		**679,32**	**388,26**
На единицу в ценах 2001г.					23624,97	21032,31	2163,82							
					428,84	6058,97								
С учетом стоимости замененных и удаленных ресурсов					14963,45	14534,61								
					428,84	3730,61								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ширина шелей до 100 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)"					29926,9	29069,22								
					857,68	7461,22								
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					28977,63	28197,14								
					780,49	6789,71								
Итого на единицу с учетом "3.7_Производство водолазных работ при радиусе видимости: св. 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1"					31875,39	31016,85								
					858,54	7468,68								
Итого на единицу с учетом "3.2_Производство водолазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					44625,55	43423,59								
					1201,96	10456,15								
Итого на единицу с учетом "3.13 Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					62475,77	60793,03								
					1682,74	14638,61								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					498197,09	468106,33								
					30090,76	261767,62								
ВСЕГО на физобъем (0,497)					247604	232649								
					14955	130099								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					284744	267546								
					17198	149614								
Накладные расходы 102% = 120%*0.85 ФОТ (от 166 812)					170148									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 166 812)					86742									
Итого с накладными и см. прибылью					541634									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	**ТЕРр69-15-1**	**Затаривание цемента в мешки**	**1 т**	**3,135**	**236,68**		**130,46**	**2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882;**	**792**	**383**		**409**	**1,03**	**3,71**
					106,22									
На единицу в ценах 2001г.					32,74		26,8							
					5,94									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					236,68		130,46							
					106,22									
ВСЕГО на физобъем (3,135)					742		409							
					333									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					792		409							
					383									
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 383)					253									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 383)					153									
Итого с накладными и см. прибылью					1198									
2.4	**ТССЦМ 4-2015,п.101-1320**	**Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400**	**т**	**3,135** *2,85*1,1*	**4510,33**		**4510,33**		**14140**			**14140**		
На единицу в текущих ценах					4510,33		4510,33							
ВСЕГО на физобъем (3,135)					14140		14140							
2.5	**ТССЦМ 4-2015,п.204-0020**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм**	**т**	**0,008493** *43*0,5*0,395/1000*	**27151,34**		**27151,34**		**231**			**231**		
На единицу в текущих ценах					27151,34		27151,34							
ВСЕГО на физобъем (0,008493)					231		231							
2.6	**ЕРр73-03-004-01**	**Установка деревянных прокладок в зазоры деревянных конструкций**	**100 прокладок**	**0,673**	**107961,17**	**100370,89**	**947,12**	**2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7;**	**83462**	**5142**	**77683**	**637**	**52,33**	**40,5**
		5 789,45 = 8 212,46 + 21,11 x (256,74 - 371,52)			**6643,16**	**56128,02**					**43440**		**126,66**	**98,03**
На единицу в ценах 2001г.					8212,46	7843	204,8							
					164,66	2259,4								
С учетом стоимости замененных ресурсов					5789,45	5419,99	204,8							
					164,66	1391,15								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					5601,79	5257,39	194,56							
					149,84	1265,95								
Итого на единицу с учетом "3.7_Производство водолазных работ при радиусе видимости: св. 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1"					6142,51	5783,13	194,56							
					164,82	1392,55								
Итого на единицу с учетом "3.4 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15"					7034,7	6650,6	194,56							
					189,54	1601,43								
Итого на единицу с учетом "3.2 Производство водолазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов					9770,76	9310,84	194,56							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					265,36	2242								
Итого на единицу с учетом "3.13 Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					13601,24	13035,18	194,56							
					371,5	3138,8								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					107961,17	100370,89	947,12							
					6643,16	56128,02								
ВСЕГО на физобъем (0,673)					72658	67550	637							
					4471	37774								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					83462	77683	637							
					5142	43440								
Накладные расходы 102% = 120%*0.85 ФОТ (от 48 582)					49554									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 48 582)					25263									
Итого с накладными и см. прибылью					158279									
2.7	**ТССЦ-102-0288**	**Заготовки деревянные**	**м3**	**2,05**	**10064,78**		**10064,78**	**2-2016 ТЕР(2014)**	**20633**			**20633**		
На единицу в ценах 2001г.					2067,54		2067,54							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					10064,78		10064,78							
ВСЕГО на физобъем (2,05)					20633		20633							
Раздел 3. ПРИЧАЛ №13														
3.1	**ЕРр73-05-001-01**	**Очистка морских бетонных конструкций: от обрастания**	**100 м2**	**0,0423** *4,23 / 100*	**146620,94**	**146620,94**		**2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7;**	**7132**		**7132**			
		12 747,14 = 18 445,97 + 49,65 x (256,74 - 371,52)				**81994,16**					**3988**		**297,9**	**14,49**
На единицу в ценах 2001г.					18445,97	18445,97								
						5314,04								
С учетом стоимости замененных ресурсов					12747,14	12747,14								
						3271,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					12364,73	12364,73								
						2977,46								
Итого на единицу с учетом "3.7_Производство водолазных работ при радиусе видимости: св. 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1"					13601,2	13601,2								
						3275,21								
Итого на единицу с учетом "3.13 Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					19041,68	19041,68								
						4585,29								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					146620,94	146620,94								
						81994,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0423)					6202	6202								
						3468								
Коэффициенты к итогам:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7132	7132								
						3988								
Накладные расходы 102% = 120%*0.85 ФОТ (от 3 988)					4068									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 3 988)					2074									
Итого с накладными и см. прибылью					13274									
3.2	**ЕРр73-03-013-07**	**Подводная конопатка вертикальных щелей и пазов в "оболочке" в гидротехнических сооружениях, ширина щели: до 50 мм**	**100 м**	**0,166** *16,6 / 100*	**498197,09**	**468106,33**		**2-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868**	**95106**	**5744**	**89362**		**237,08**	**45,26**
		14 963,45 = 23 624,97 + 56,61 x (256,74 - 371,52) - 208 x 9,04 - 0,0045 x 11 978,00 - 0,16 x 1 434,99			**30090,76**	**261767,62**					**49971**		**679,32**	**129,69**
На единицу в ценах 2001г.					23624,97	21032,31	2163,82							
					428,84	6058,97								
С учетом стоимости замененных и удаленных ресурсов					14963,45	14534,61								
					428,84	3730,61								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ширина шелей до 100 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)"					29926,9	29069,22								
					857,68	7461,22								
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					28977,63	28197,14								
					780,49	6789,71								
Итого на единицу с учетом "3.7_Производство водолазных работ при радиусе видимости: св. 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1"					31875,39	31016,85								
					858,54	7468,68								
Итого на единицу с учетом "3.2_Производство водолазных работ при волнении воды от 2 до 3 баллов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					44625,55	43423,59								
					1201,96	10456,15								
Итого на единицу с учетом "3.13 Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4"					62475,77	60793,03								
					1682,74	14638,61								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					498197,09	468106,33								
					30090,76	261767,62								
ВСЕГО на физобъем (0,166)					82701	77706								
					4995	43453								
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					95106	89362								
					5744	49971								
Накладные расходы 102% = 120%*0.85 ФОТ (от 55 715)					56829									
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 55 715)					28972									
Итого с накладными и см. прибылью					180907									
3.3	**ТЕРр69-15-1**	**Затаривание цемента в мешки**	**1 т**	**2,31**	**236,68**		**130,46**	**2-2016 ТЕР(2014)**	**584**	**282**		**302**	**1,03**	**2,74**
					106,22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					32,74		26,8							
					5,94									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868"					236,68		130,46							
					106,22									
ВСЕГО на физобъем (2,31)					547		302							
					245									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					584		302							
					282									
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 282)					186									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 282)					113									
Итого с накладными и см. прибылью					883									
3.4	**ТССЦМ 4-2015,п.101-1320**	**Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400**	**т**	**2,31** *2,1*1,1*	**4510,33**		**4510,33**		**10419**			**10419**		
На единицу в текущих ценах					4510,33		4510,33							
ВСЕГО на физобъем (2,31)					10419		10419							
3.5	**ТССЦМ 4-2015,п.204-0020**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм**	**т**	**0,00632** *32*0,5*0,395/1000*	**27151,34**		**27151,34**		**172**			**172**		
На единицу в текущих ценах					27151,34		27151,34							
ВСЕГО на физобъем (0,00632)					172		172							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									715344	38809	609023	67512		307,29
											340570			878,39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									812518	44630	700376	67512		353,38
											391655			1010,16
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1.1-1.2, 1.6, 1.3, 2.1-2.2, 2.6, 2.3, 3.1-3.3)									97174	5821	91353			46,0935
											51086			131,7585
Накладные расходы									444662					
В том числе, справочно:														
66% = 78%*0.85 ФОТ (от 967) (Поз. 1.3, 2.3, 3.3)									638					
102% = 120%*0.85 ФОТ (от 435318) (Поз. 1.1-1.2, 1.6, 2.1-2.2, 2.6, 3.1-3.2)									444024					
Сметная прибыль									226753					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 967) (Поз. 1.3, 2.3, 3.3)									387					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 435318) (Поз. 1.1-1.2, 1.6, 2.1-2.2, 2.6, 3.1-3.2)									226366					
Итоги по смете:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 ПРИЧАЛ №9									524276					125,66
														360,16
Итого по разделу 2 ПРИЧАЛ №10									754002					179,72
														505,82
Итого по разделу 3 ПРИЧАЛ №13									205655					48
														144,18
Итого									1483933					353,38
														1010,16
В том числе:														
Материалы									67512					
Машины и механизмы									700376					
ФОТ									436285					
Накладные расходы									444662					
Сметная прибыль									226753					
НДС 18%									267108					
ВСЕГО по смете									**1751041**					**353,38**
														1010,16

Составил: ст.инженер-сметчик ОУПиР Хандруга Е.И.

Проверил: ст.инженер ОКС Давидьян Г.З.