УТВЕРЖДАЮ:

Директор по КСРиР
_____ Горюхин Д.А.
"____"_____2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт отбойных устройств на причалах №9,10,11

Основание:
Сметная стоимость 581,784 тыс. руб.
строительных работ 264,535 тыс. руб.
монтажных работ 218,835 тыс. руб.
Средства на оплату труда 101,655 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 713,6 чел.час
Возврат материалов 238,883 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Причал №9														
1.1	ТЕР40-01-023-01	**Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	1 отбойное устройство	7	713,96	491,86		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4998	1555	3443		1,86	13,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		27 215,06 = 27 586,25 - 0,034 x 503,21 + 4 x (265,22 - 353,74) *НР (2132 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (2132 руб.)* *СП (1023 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2132 руб.)*			222,1	82,46		МАТ=4,83			577		0,46	3,22
1.2	ТССЦпг03-21-01-001	**ПЕРЕВОЗКА от ТМТП до ремонтной площадки: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	8,533 *1,219*7*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	239		239			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
1.3	ЕНиР25-24-01-А	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист**	1 шт груза	7	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2798		2798			
		46,77 = 0,00 + 0,35 x 133,62 *НР (509 руб.): 100% от ФОТ (509 руб.)* *СП (305 руб.): 60% от ФОТ (509 руб.)*				72,7					509		0,4	2,8
1.4	ЕНиР25-24-01-Б	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники**	1 шт груза	7	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	816	816			0,81	5,67
		5,82 = 0,00 + 0,35 x 8,31 + 0,35 x 8,31 *НР (816 руб.): 100% от ФОТ (816 руб.)* *СП (490 руб.): 60% от ФОТ (816 руб.)*			116,63									
1.5	ТЕРм38-01-006-08	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.**	1 т конструкций	1,533 *0,219*7*	31614,93	13425,66	1078,78	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	48466	26230	20582	1654	130	199,29
		3 011,56 = 8 651,54 - 1,06 x 5 320,74 *НР (17512 руб.): 66% от ФОТ (26534 руб.)* *СП (10614 руб.): 40% от ФОТ (26534 руб.)*			17110,49	198,39					304		1,3	1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	ТССЦ-101-3769	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм	т	0,683 *0,092*1,06*7*	29749,18		29749,18	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	20319			20319		
1.7 В	*Материал Заказчика*	*Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм*	*м*	*14* *2*7*	*1111,09*		*1111,09*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	15555			15555		
1.8	ТССЦ-509-1721	Скоба концевая диаметром 40 мм	шт.	28 *4*7*	1281,01		1281,01	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	35868			35868		
1.9 В	*Материал Заказчика*	*Смычка промежуточная 31-2/2А*	*м*	*28* *4*7*	*2430,5*		*2430,5*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	68054			68054		
1.10	ЕНиР25-24-01-А	ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадки: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	7	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2798		2798			
		НР (509 руб.): 100% от ФОТ (509 руб.) *СП (305 руб.): 60% от ФОТ (509 руб.)*				72,7					509		0,4	2,8
1.11	ЕНиР25-24-01-Б	ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	7	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	816	816			0,81	5,67
		НР (816 руб.): 100% от ФОТ (816 руб.) *СП (490 руб.): 60% от ФОТ (816 руб.)*			116,63									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.12	ТССЦпг03-21-01-001	**ПЕРЕВОЗКА с территории ремонтной площадки до ТМТП: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	8,533 *1,219*7*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	239		239			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
1.13	ТЕР40-01-023-01	**Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	1 отбойное устройство	7	1427,93	983,79	-0,05	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	9996	3109	6887		3,73	26,11
		137,27 = 27 586,25 - 953 x 25,95 - 0,034 x 11 616,38 - 0,113 x 8 041,65 - 4 x 353,74 *НР (4261 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (4261 руб.)* *СП (2045 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4261 руб.)*			444,19	164,57					1152		0,91	6,37
		Раздел 2. Причал №10												
2.1	ТЕР40-01-023-01	**Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	1 отбойное устройство	8	713,96	491,86		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5712	1777	3935		1,86	14,88
		27 215,06 = 27 586,25 - 0,034 x 503,21 + 4 x (265,22 - 353,74) *НР (2437 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (2437 руб.)* *СП (1170 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2437 руб.)*			222,1	82,46					660		0,46	3,68
2.2	ТССЦпг03-21-01-001	**ПЕРЕВОЗКА от ТМТП до ремонтной площадки: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	9,752 *1,219*8*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	273		273			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	ЕНиР25-24-01-А	ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	8	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3198		3198			
		46,77 = 0,00 + 0,35 x 133,62 *НР (582 руб.): 100% от ФОТ (582 руб.)* *СП (349 руб.): 60% от ФОТ (582 руб.)*				72,7					582		0,4	3,2
2.4	ЕНиР25-24-01-Б	ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	8	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	933	933			0,81	6,48
		5,82 = 0,00 + 0,35 x 8,31 + 0,35 x 8,31 *НР (933 руб.): 100% от ФОТ (933 руб.)* *СП (560 руб.): 60% от ФОТ (933 руб.)*			116,63									
2.5	ТЕРм38-01-006-08	ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	1,752 *0,219*8*	31614,93	13425,66	1078,78	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	55389	29978	23522	1889	130	227,76
		3 011,56 = 8 651,54 - 1,06 x 5 320,74 *НР (20015 руб.): 66% от ФОТ (30326 руб.)* *СП (12130 руб.): 40% от ФОТ (30326 руб.)*			17110,49	198,39					348		1,3	2,28
2.6	ТССЦ-101-3769	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм	т	0,78 *0,092*1,06*8*	29749,18		29749,18	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	23204			23204		
2.7 В	*Материал Заказчика*	*Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм*	*м*	*16* *2*8*	*1111,09*		*1111,09*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	17777			17777		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.8	ТССЦ-509-1721	Скоба концевая диаметром 40 мм	шт.	32 4*8	1281,01		1281,01	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	40992			40992		
2.9 В	*Материал Заказчика*	*Смычка промежуточная 31-2/2А*	*м*	*32* *4*8*	*2430,5*		*2430,5*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	77776			77776		
2.10	ЕНиР25-24-01-А	ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадки: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист	1 шт груза	8	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3198		3198			
		НР (582 руб.): 100% от ФОТ (582 руб.) *СП (349 руб.): 60% от ФОТ (582 руб.)*				72,7					582		0,4	3,2
2.11	ЕНиР25-24-01-Б	ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники	1 шт груза	8	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	933	933			0,81	6,48
		НР (933 руб.): 100% от ФОТ (933 руб.) *СП (560 руб.): 60% от ФОТ (933 руб.)*			116,63									
2.12	ТССЦпг03-21-01-001	ПЕРЕВОЗКА с территории ремонтной площадки до ТМТП: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	9,752 *1,219*8*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	273		273			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
2.13	ТЕР40-01-023-01	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	8	1427,93	983,79	-0,05	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11423	3554	7869		3,73	29,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		137,27 = 27 586,25 - 953 x 25,95 - 0,034 x 11 616,38 - 0,113 x 8 041,65 - 4 x 353,74 *НР (4871 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (4871 руб.)* *СП (2338 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4871 руб.)*			444,19	164,57		МАТ=4,83			1317		0,91	7,28
		Раздел 3. Причал №11												
3.1	ТЕР40-01-023-01	**Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	1 отбойное устройство	5	713,96	491,86		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3570	1111	2459		1,86	9,3
		27 215,06 = 27 586,25 - 0,034 x 503,21 + 4 x (265,22 - 353,74) *НР (1523 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (1523 руб.)* *СП (731 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1523 руб.)*			222,1	82,46					412		0,46	2,3
3.2	ТССЦпг03-21-01-001	**ПЕРЕВОЗКА от ТМТП до ремонтной площадки: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	6,095 *1,219*5*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	171		171			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
3.3	ЕНиР25-24-01-А	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист**	1 шт груза	5	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1999		1999			
		46,77 = 0,00 + 0,35 x 133,62 *НР (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.)* *СП (218 руб.): 60% от ФОТ (364 руб.)*				72,7					364		0,4	2
3.4	ЕНиР25-24-01-Б	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники**	1 шт груза	5	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	583	583			0,81	4,05
		5,82 = 0,00 + 0,35 x 8,31 + 0,35 x 8,31 *НР (583 руб.): 100% от ФОТ (583 руб.)* *СП (350 руб.): 60% от ФОТ (583 руб.)*			116,63									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.5	ТЕРм38-01-006-08	ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	1,095 *0,219*5*	31614,93	13425,66	1078,78	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	34618	18736	14701	1181	130	142,35
		3 011,56 = 8 651,54 - 1,06 х 5 320,74 *НР (12509 руб.): 66% от ФОТ (18953 руб.)* *СП (7581 руб.): 40% от ФОТ (18953 руб.)*			17110,49	198,39					217		1,3	1,42
3.6	ТССЦ-101-3769	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм	т	0,488 *0,092*1,06*5*	29749,18		29749,18	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	14518			14518		
3.7 В	*Материал Заказчика*	***Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм***	*м*	*10* *2*5*	*1111,14*		*1111,14*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11111			11111		
3.8	ТССЦ-509-1721	Скоба концевая диаметром 40 мм	шт.	20 *4*5*	1281,01		1281,01	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	25620			25620		
3.9 В	*Материал Заказчика*	*Смычка промежуточная 31-2/2А*	*м*	*20* *4*5*	*2430,5*		*2430,5*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	48610			48610		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.10	ЕНиР25-24-01-А	**ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадки: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист**	1 шт груза	5	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1999		1999			
		НР (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.) *СП (218 руб.): 60% от ФОТ (364 руб.)*				72,7					364		0,4	2
3.11	ЕНиР25-24-01-Б	**ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники**	1 шт груза	5	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	583	583			0,81	4,05
		НР (583 руб.): 100% от ФОТ (583 руб.) *СП (350 руб.): 60% от ФОТ (583 руб.)*			116,63									
3.12	ТССЦпг03-21-01-001	**ПЕРЕВОЗКА с территории ремонтной площадки до ТМТП: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	6,095 *1,219*5*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	171		171			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
3.13	ТЕР40-01-023-01	**Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	1 отбойное устройство	5	1427,93	983,79	-0,05	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7140	2221	4919		3,73	18,65
		137,27 = 27 586,25 - 953 x 25,95 - 0,034 x 11 616,38 - 0,113 x 8 041,65 - 4 x 353,74 *НР (3044 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (3044 руб.)* *СП (1461 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3044 руб.)*			444,19	164,57					823		0,91	4,55
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									363853	92935	105673	165245		713,6
											8720			49,09
Накладные расходы									75879					
В том числе, справочно:														
66% ФОТ (от 75813) (Поз. 1.5, 2.5, 3.5)									50037					
100% ФОТ (от 7574) (Поз. 1.3-1.4, 1.10-1.11, 2.3-2.4, 2.10-2.11, 3.3-3.4, 3.10-3.11)									7574					
100% = 118%*0.85 ФОТ (от 18268) (Поз. 1.1, 1.8, 1.13, 2.1, 2.8, 2.13, 3.1, 3.8, 3.13)									18268					
Сметная прибыль									43638					
В том числе, справочно:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40% ФОТ (от 75813) (Поз. 1.5, 2.5, 3.5)									30325					
60% ФОТ (от 7574) (Поз. 1.3-1.4, 1.10-1.11, 2.3-2.4, 2.10-2.11, 3.3-3.4, 3.10-3.11)									4544					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18268) (Поз. 1.1, 1.8, 1.13, 2.1, 2.8, 2.13, 3.1, 3.8, 3.13)									8769					
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы									264535					144,2
														43,4
Итого Монтажные работы									218835					569,4
														5,69
Итого									483370					713,6
														49,09
В том числе:														
Материалы									165245					
Машины и механизмы									105673					
ФОТ									101655					
Накладные расходы									75879					
Сметная прибыль									43638					
Непредвиденные затраты 2%									9667					
Итого с непредвиденными									**493037**					
НДС 18%									88747					
ВСЕГО по смете									**581784**					**713,6**
														49,09
Возврат материалов														
Материал Заказчика Смычка промежуточная 31-2/2А, "м" Кол-во: 32{п.2.9}									77776					
Материал Заказчика Смычка промежуточная 31-2/2А, "м" Кол-во: 28{п.1.9}									68054					
Материал Заказчика Смычка промежуточная 31-2/2А, "м" Кол-во: 20{п.3.9}									48610					
Материал Заказчика Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм, "м" Кол-во: 10{п.3.7}									11111					
Материал Заказчика Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм, "м" Кол-во: 14{п.1.7}									15555					
Материал Заказчика Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм, "м" Кол-во: 16{п.2.7}									17777					
Итого									238883					