Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин

"19" февраля 2016 г.

АБК ППК инв. № 3103

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05

(локальная смета)

на ремонт оконных и дверных блоков

Основание: ДВ №6 от 15.02.16г; ТЗ № 05 от 17.02.16г.

Сметная стоимость строительных работ 296,502 тыс. руб.

Средства на оплату труда 66,706 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 546,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2015г

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ремонт оконных и дверных блоков														
1	ТЕРр56-24-1	Демонтаж/монтаж стеклопакета	100 м2	0,508 *50,8 / 100*	41488,15	1475,58		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	21076	20326	750		331,2	168,25
					40012,57									
2	ТЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	4,4	1184,26	498,62		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	5211	3017	2194		5,75	25,3
					685,64									
3	ТССЦ-101-3140	Шурупы-саморезы окрашенные 4,8х70 мм	10 шт.	44	26,84		26,84	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1181			1181		
4	ТЕР11-01-049-01	Демонтаж/монтаж притворной планки металлической	100 м профиля	2,076 *207,6 / 100*	3202,51	183,71	325,75	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6648	5591	381	676	22,01	45,69
					2693,05									
5	ТЕРр63-4-1	Герметизация обрамления оконного блока силиконом	100 м2 переплетов	0,945 *(1,64*1,44*40) / 100*	7164,54	83,78		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6770	6691	79		64,88	61,31
					7080,76									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТССЦ-101-8074	Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л	1,5	265,61		265,61	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	398			398		
7	ТЕРр56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок пластинами	100 коробок	0,38	11450,56	8,39	8524,06	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4351	1109	3	3239	24,47	9,3
					2918,11									
8	ТЕРр56-18-1	Ремонт уплотнения	100 коробок	0,38 *38 / 100*	15974,13	83,78		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6070	6038	32		133,26	50,64
					15890,35									
9	прайс ООО"Створ"	Уплотнение внутреннего контура	м/п	234,1	8,24		8,24		1929			1929		
10	ТЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	100 шт. приборов	0,16 *16 / 100*	3373,29			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	540	540			28,29	4,53
					3373,29									
11	прайс ООО"Створ"	Ручка фурнитуры поворотно- откидного окна	шт	16	322,03		322,03		5152			5152		
12	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля	100 м профиля	2,076 *207,6 / 100*	3202,51	183,71	325,75	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6648	5591	381	676	22,01	45,69
					2693,05									
13	ТССЦ-206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	м	207,6	25,04		25,04	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	5198			5198		
14	ТЕРр56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	100 м2	0,0113 *1,13 / 100*	41488,15	1475,58		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	469	452	17		331,2	3,74
					40012,57									
15	прайс ООО"Геркон-Юг"	Стеклопакет 4М1-16-И1, тонированный, энергосберегающий	м2	1,13	830,51		830,51		938			938		
16	ТЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: фурнитуры оконной	100 шт. приборов	0,07 *7 / 100*	14645,29			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1025	1025			122,82	8,6
					14645,29									
17	прайс ООО"Створ"	Фурнитура поворотно- откидного окна SIEGENIA	шт	7	888,52		888,52		6220			6220		
18	ТЕР09-04-009-04	Демонтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,1664 *16,64 / 100*	56893,16	636,52		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	9467	9361	106		405,4	67,46
					56256,64	0,17							18,61	3,1
19	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,1664 *16,64 / 100*	60834,54	5097,73	29626,01	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	10123	4345	848	4930	213,36	35,5
					26110,8	172,06					29		0,95	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ССЦМ(3-2015) 203-0979	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	16,64	2943,44		2943,44		48979			48979		
21	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,105 *(1,5*7) / 100*	17359	175,18	13842,26	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1823	351	18	1454	28,03	2,94
					3341,56	10,63					1		0,06	0,01
22	ССЦМ(3-2015) 101-2905	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	10,5	143,83		143,83		1510			1510		
23	ТЕР46-04-012-03	Разборка заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0209 *2,09 / 100*	16308,1	2788,11		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	341	283	58		119,5	2,5
					13519,99	1612,2					34		8,9	0,19
24	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0209 *2,09 / 100*	81838,17	5666,18	43223,62	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1710	689	118	903	265,82	5,56
					32948,37	273,52					6		1,51	0,03
25	ССЦМ(3-2015) 203-8082	Дверь остекленная из поливинилхлоридных профилей поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2	2,09	3607,43		3607,43		7540			7540		
26	ИЕР_кн3_10-01-047-01	Установка дверных доводчиков во внутренних дверях	100 шт.	0,01	26907,38	267,49		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	269	266	3		151,56	1,52
					26639,89									
27	ФССЦ-101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	1978,15		1978,15	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1978			1978		
28	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,01	3202,51	183,71	325,75	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	32	27	2	3	22,01	0,22
					2693,05									
29	ТССЦ-206-1338	Порог декоративный накладной	м	1	25,04		25,04	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	25			25		
30	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,016 *1,6 / 100*	69412,82	417,82	13702,23	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1111	885	7	219	440,52	7,05
					55292,77	241,62					4		1,33	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	**ТЕРр62-16-2**	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,016**	**8605,77**	**86,29**	**5728,46**	**4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862**	**138**	**45**	**1**	**92**	**23,1**	**0,37**
					2791,02	**20,92**							**0,12**	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									164870	66632	4998	93240		546,17
Накладные расходы											74			3,51
Сметная прибыль									53417					
Итоги по смете:									32986					
Проемы (ремонтно-строительные)														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									68919					245,06
Материалы									10286					27,8
Полы														0,19
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									79070					
Строительные металлические конструкции									30814					91,6
Деревянные конструкции									13795					61,31
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									22104					67,46
Малярные работы (ремонтно-строительные)														3,1
Итого									24035					45,52
В том числе:														0,2
Материалы									2063					7,05
Машины и механизмы														0,02
ФОТ									187					0,37
Накладные расходы									251273					546,17
Сметная прибыль														3,51
НДС 18%														
ВСЕГО по смете									93240					
									4998					
									66706					
									53417					
									32986					
									45229,1					
									296502,1					**546,17**
														3,51

Объёмы работ проверил: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" Юрченко Н. И.

Расц. и ценообр. проверены: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" Кондруга Е.И.

Согласовано: Начальник ОКС ОАО "ТМТП" Лисянский И.В.