
УТВЕРЖДАЮ

Директор по капитальному строительству,

ремонту и развитию ОАО «ТМТП»



Д. А. Горюхин

«10» августа 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 59

Объёмов ремонтных работ: «Перекладка ж/б плит покрытия складской площадки инв. №20288(в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого мола ОАО «ТМТП»

№ п/п	Виды работ	Един. изм.	Кол-во	примечание
	Демонтаж ж/б плит размером 1,6х1,2х0,16	шт./$м^3$/т	28,0/8,6/21,5	
	Демонтаж ж/б плит (стрелочной трапеции) 11,56 $м^2$ толщ.0,16м	$м^3$	1,85	
	Механизированная разработка щебеночного основания площадью 56,75$м^2$, толщ. 100мм	$м^3$	5,68	
	Разработка щебеночного основания вручную площадью 56,75$м^2$, толщ. 50мм	$м^3$	2,84	
	Устройство щебеночного основания фр.40-60мм толщиной 100мм. с уплотнением	$м^2$ /$м^3$	56,75/5,68	
	Устройство щебеночного основания фр.5-10 толщиной 50мм с расклинцовкой	$м^2$ /$м^3$	56,75/2,84	
	Монтаж ж/б плит размером 1,6х1,2х0,16 (демонтированных плит)	шт./$м^2$	12,0/23	
	Изготовить и смонтировать ж/б плиты покрытия размером 3,2х1,2х0,16м Расход материала на 1 плиту: Бетон тяжелый В30 F100 W4 – 0,61$м^3$ A-III (A 400) Ø16 – 65,83кг, Ø12 – 37,04кг A-I (A 240) Ø12 – 9,46кг Изделия закладные: A-I (240), Ø18 – 6,64кг	шт. /$м^2$	8,0/30,72	
	Изготовить и смонтировать ж/б плиты покрытия (стрелочной трапеции) размером 1,6х0,85х0,75,толщ. 0,16м Расход материала на 1 плиту: Бетон тяжелый В30 F100 W4 – 0,205$м^3$ A-III (A 400) Ø16 – 22,12кг, Ø12 – 13,15кг A-I (A 240) Ø12 – 3,75кг Изделия закладные (2шт.): A-I (240), Ø18 – 2,22кг	шт. /$м^2$	3/3,84	
	Изготовить и смонтировать ж/б плиты	шт. /$м^2$	3/5,34	

	покрытия (стрелочной трапеции) размером 2,7х0,75х0,57,толщ. 0,16м Расход материала на 1 плиту: Бетон тяжелый В30 F100 W4 – 0,285м^3 А-III (А 400) Ø16 – 30,75кг, Ø12 – 18,28кг А-I (А 240) Ø12 – 5,21кг Изделия закладные (2шт.): А-I (240), Ø18 – 3,08кг			
	Изготовить и смонтировать ж/б плиты покрытия (стрелочной трапеции) размером 2,7х0,55х0,35,толщ. 0,16м Расход материала на 1 плиту: Бетон тяжелый В30 F100 W4 – 0,195м^3 А-III (А 400) Ø16 – 21,04кг, Ø12 – 12,51кг А-I (А 240) Ø12 – 3,56кг Изделия закладные (2шт.): А-I (240), Ø18 – 2,12кг	шт. /м^2	3/3,66	
	Погрузка и вывоз демонтированных плит	т	14,2	
	Погрузка и вывоз б/у щебня	т	11,93	

Составил:

Ст. инженер ОКС ОАО «ТМТП» Н.А. Филатова

Согласовано:

И.о. начальника ОКС ОАО «ТМТП» В.Б. Шиляев