Центр ГРАНД

**СОГЛАСОВАНО:**

_____

"____" _____ 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**
Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин
"07" октября 2015 г.

ОАО «ТМТП»
*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 76

*(локальная смета)*

на Устройство ж/бетонного покрытия после демонтажа боксов гаражных, лит. Ж1, Ж2, инв.№№10205, 10206, 10207 ОАО «ТМТП».

Основание: Техническое задание № 76
Сметная стоимость строительных работ 151921,92 руб.
Средства на оплату труда 7336,09 руб.
Сметная трудоемкость 46,24 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

| № пп | Обосно-вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда | | | | | в т.ч. оплата труда | | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-013-15 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3** | 1000 м3 грунта | 0,01924 | 76662,01 | 71837,5 | 39,95 | 3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83 | 1474,98 | 92,05 | 1382,15 | 0,78 | 43,8426 | 0,84 |
| | | *НР (291,92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (360,4 руб.)* | | | 4784,56 | 13947,6 | | | | | 268,35 | | 77,004 | 1,48 |
| | | *СП (144,16 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (360,4 руб.)* | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2** | 100 м3 грунта | 0,0124 *1,24 / 100* | 23192,43 | | | 3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83 | 287,59 | 287,59 | | | 212,52 | 2,64 |
| | | *НР (195,56 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (287,59 руб.)* | | | 23192,43 | | | | | | | | | |
| | | *СП (103,53 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (287,59 руб.)* | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ТССЦпг03-21-01-008<br>*Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза** | 1 т груза | 38,9 | 91,62 | 91,62 | | 3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83 | 3564,02 | | 3564,02 | | | |
| | | *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ*<br>*СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | **Прием строительного мусора от разборки (группа грунтов 3,2)** | т | 38,9 | 288,81 | | | 3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83 | 11234,71 | | | | | |
| | | *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ*<br>*СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕР27-04-006-01<br>*Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | **Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных** | 1000 м2 основания | 0,1024<br>*102,4 / 1000* | 55721,94 | 35044 | 15824,53 | 3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83 | 5705,93 | 496,99 | 3588,51 | 1620,43 | 42,504 | 4,35 |
| | | *7 619,19 = 37 231,71 - 189 x 156,68*<br>*НР (1647,58 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1361,64 руб.)*<br>*СП (1034,85 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1361,64 руб.)* | | | 4853,41 | 8443,8 | | | | | 864,65 | | 48,2425 | 4,94 |
| 6 | ССЦ 2-2015, п.408-0015 | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм** | м3 | 19,35 | 968,61 | | 968,61 | | 18742,6 | | | 18742,6 | | |
| 7 | ТЕР27-06-002-17<br>*Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | **Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см** | 1000 м2 покрытия | 0,1024<br>*102,4 / 1000* | 823644,5 | 33668,49 | 743110,72 | 3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83 | 84341,2 | 4799,01 | 3447,65 | 76094,54 | 395,922 | 40,54 |
| | | *160 130,65 = 192 087,25 + 204 x (690,45 - 847,10)*<br>*НР (6866,51 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (5674,8 руб.)*<br>*СП (4312,85 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (5674,8 руб.)* | | | 46865,29 | 8552,66 | | | | | 875,79 | | 55,3725 | 5,67 |
| 8 | ТЕР27-06-002-18<br>*Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | **На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17** | 1000 м2 покрытия | -0,1024<br>*-102,4 / 1000* | 216107,85 | 1856,97 | 210105,97 | 3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83 | -22129,44 | -424,44 | -190,15 | -21514,85 | 35,0175 | -3,59 |
| | | *НР (-648,09 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (-535,61 руб.)*<br>*СП (-407,06 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (-535,61 руб.)* | | | 4144,91 | 1085,6 | | | | | -111,17 | | 6,9575 | -0,71 |
| 9 | ТЕР27-06-009-01<br>*Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | **Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие** | 1000 м2 покрытия | 0,1024<br>*102,4 / 1000* | 1967,62 | 153,48 | | 3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83 | 201,48 | 185,77 | 15,71 | | 14,2945 | 1,46 |
| | | *НР (226,6 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (187,27 руб.)*<br>*СП (142,33 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (187,27 руб.)* | | | 1814,14 | 14,64 | | | | | 1,5 | | 0,0805 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 114836,66 | 5436,97 | 11807,89 | 86357,09 | | 46,24 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 1899,12 | | | 11,39 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | 8580,08 | | | | | |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 287,59) (Поз. 2) | | | | | | | | | 195,56 | | | | | |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 360,4) (Поз. 1) | | | | | | | | | 291,92 | | | | | |
| 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 6688,1) (Поз. 5-10) | | | | | | | | | 8092,6 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5330,65 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 36% = 45%*0.8 ФОТ (от 287,59) (Поз. 2) | | | | | | | | | 103,53 | | | | | |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 360,4) (Поз. 1) | | | | | | | | | 144,16 | | | | | |
| 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 6688,1) (Поз. 5-10) | | | | | | | | | 5082,96 | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 128747,39 | | | | | 46,24 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,39 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 86357,09 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 11807,89 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 7336,09 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 8580,08 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5330,65 | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 23174,53 | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **151921,92** | | | | | 46,24 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,39 |

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" _____ Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласовано: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Юрченко Н.И.