Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капстроительству, ремонту и развитию ОАО"ТМТП"

_____ Д.А.Горюхин

"02" 12 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Монтаж системы вентиляции в помещениях здания-душевой ПКМ,инв.№10054

Основание: ТЗ№1 от 04.12.2015г

Сметная стоимость 432,728 тыс. руб:

строительных работ 350,937 тыс. руб.

монтажных работ 3,637 тыс. руб.

прочих 12,145 тыс. руб.

Средства на оплату труда 31,878 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 240,98 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Вентиляционная система												
Демонтажные работы												
1	**ТЕРр65-32-1** *Приказ Минстроя России от 21.12.14*	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	100 шт.	0,01 *1/100*	2384,46	30,82		1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015	24	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	31.12.14 №937/пр				2353,64	7,79		года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83				
2	**ТЕРр65-30-3** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,014 *1,4/100*	250,38 219,56	30,82 7,79		1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4	4		
3	**ТЕРр65-30-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,16 *16/100*	303,74 272,92	30,82 7,79		1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	49	44	5 1	
4	**ТЕРр65-30-1** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,05 *5/100*	357,77 326,95	30,82 7,79		1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	18	16	2	
	Монтажные работы											
5	**ТЕР20-06-002-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час *549,07 = 645,98 - 0,22 х 133,62 - 1,68 х 5,42 - 0,00034 х 11 103,25 - 3 х 15,81 - 0,009 х 799,15*	1 камера	1	549,07 322,14	56,75	170,18	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	549	322	57	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**ТЕР20-03-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т *69,71 = 71,05 - 0,01 x 133,62*	1 вентилятор	2	69,71 44,73	3,95	21,03	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	139	89	8	42
7	**ТЕР20-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка калориферов массой: до 0,1 т *50,94 = 106,74 - 0,03 x 133,62 - 0,24 x 5,42 - 0,00021 x 11 103,25 - 2 x 24,08*	1 калорифер	1	50,94 36,32	7,22	7,4	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	51	36	7	8
8	**ТЕР20-06-004-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 10 тыс.м3/час *156,04 = 530,39 - 0,12 x 133,62 - 73 x 4,81 - 0,009 x 799,15*	1 фильтр	1	156,04 98,12	20,64	37,28	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	156	98	21	37
9	**ТЕРм11-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг *13,75 = 33,72 - 0,23 x 86,49 - 0,08 x 1,00*	1 шт.	1	13,75 4,04	1,91	7,8	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	14	4	2	8
10	**ТЕРм11-03-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг *10,25 = 10,41 - 0,16 x 1,00*	1 шт.	3 *1+1+1*	10,25 8,2		2,05	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	31	25		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕР20-02-003-05** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм *10,80 = 60,68 - 0,12 х 5,42 - 1Е-5 х 11 103,25 - 0,00043 х 5 169,78 - 0,02 х 2 344,90*	1 решетка	8	10,8 8,42	1,33	1,05	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	86	67	11	8
12	**ТЕР20-02-003-06** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм *10,80 = 80,11 - 0,12 х 5,42 - 1Е-5 х 11 103,25 - 0,00043 х 5 169,78 - 0,04 х 1 658,30*	1 решетка	5	10,8 8,42	1,33	1,05	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	54	42	7	5
13	**ТЕР20-02-003-08** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм *10,80 = 102,93 - 0,12 х 5,42 - 3Е-5 х 11 103,25 - 0,00043 х 5 169,78 - 0,08 х 1 111,60*	1 решетка	5	10,8 8,42	1,33	1,05	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	54	42	7	5
14	**ТЕР20-02-002-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка решеток (диффузоров) жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *11,84 = 16,17 - 0,12 х 5,42 - 0,00011 х 11 103,25 - 0,00043 х 5 169,78 - 0,0003 х 799,15*	1 решетка	4	11,84 10,51	1,33		1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	47	42	5	
15	**ТЕР20-01-001-10** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм *1 438,17 = 1 543,95 - 0,38 х 133,62 - 0,39 х 4,06 - 1,54 х 5,42 - 0,00039 х 11 103,25 - 0,00084 х 48 501,83*	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1 *10/100*	1438,17 933,52	54,48	450,17	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	144	93	5	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**ТЕР20-01-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм *1 659,69 = 1 772,55 - 0,41 х 133,62 - 0,39 х 4,06 - 1,62 х 5,42 - 0,00041 х 11 103,25 - 0,00089 х 48 501,83*	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0965 *(2,4+3,85+3,4)/100*	1659,69 1078,9	58,31	522,48	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	160	104	6	50
17	**ТЕР20-01-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм *1 775,42 = 1 904,35 - 0,52 х 133,62 - 0,39 х 4,06 - 1,79 х 5,42 - 0,00045 х 11 103,25 - 0,00089 х 48 501,83*	100 м2 поверхности воздуховодов	0,048 *4,8/100*	1775,42 1178,38	74,56	522,48	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	85	57	4	24
18	**ТЕР20-01-001-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм *1 777,33 = 1 906,26 - 0,52 х 133,62 - 0,39 х 4,06 - 1,79 х 5,42 - 0,00045 х 11 103,25 - 0,00089 х 48 501,83*	100 м2 поверхности воздуховодов	0,019 *1,9/100*	1777,33 1178,38	76,47	522,48	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	34	22	1	11
19	**ТЕР20-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм *1 775,42 = 1 904,35 - 0,52 х 133,62 - 0,39 х 4,06 - 1,79 х 5,42 - 0,00045 х 11 103,25 - 0,00089 х 48 501,83*	100 м2 поверхности воздуховодов	0,028 *2,8/100*	1775,42 1178,38	74,56	522,48	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	50	33	2	15
20	**ТЕР20-02-004-11** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номера *51,97 = 76,22 - 0,0005 х 48 501,83*	1 клапан	4	51,97 25,84	2,74	23,39	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	208	103	11	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**ТЕРм08-02-147-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг *130,56 = 158,04 - 0,2 х 137,42*	100 м кабеля	0,75 *(60+15)/100*	130,56 71,64	29,39	29,53	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	98	54	22	22
	Раздел 2. Строительные работы											
22	**ТЕРр69-1-3** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,12 *(1+1+5+5)/100*	749,32 749,32			1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	90	90		
23	**ТЕРр69-4-3** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных *773,85 = 1 017,59 - 0,0005 х 7 979,73 - 0,3 х 799,15*	100 отверстий	0,02 *(1+1)/100*	773,85 414,85	3,29 0,83	355,71	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	15	8		7
	Раздел 3. Отделочные работы											
24	**ТЕРр61-2-1** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм *1 471,36 = 2 801,64 - 2,2 х 601,94 - 0,35 х 17,18*	100 м2 отремонтированной поверхности	0,012 *1,2/100*	1471,36 1443,83	27,53 6,96		1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	18	18		
25	**ТЕР15-04-005-07** *Приказ Минстроя России от*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012 *1,2/100*	1759,62	20,35	1208,52	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015	21	6		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	31.12.14 №937/пр		сти		530,75	0,31		года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83				
	Раздел 4. Прочие работы											
26	**ТЕРр69-9-1** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,01	1247,34 1247,34			1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	12	12		
	Раздел 5. ПНР											
27	**ТЕРп03-01-022-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	1 вентиляционная сеть	1	78,16 78,16			2 ОЗП=16,32	78	78		
28	**ТЕРп03-01-060-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	1 установка	1	320,36 320,36			2 ОЗП=16,32	320	320		
	Раздел 6. Оборудование и материалы											
29	прайс-лист	Приточная установка Cau 2000/1-120/3	шт	1	11146,44 *63528/1,18/4,83*		11146,44 *63528/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11146			11146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	прайс-лист	Шкаф управления ВМ-mini-17	шт	1	11073,1 *63110/1,18/4,83*		11073,1 *63110/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11073			11073
31	прайс-лист	Вентилятор ВР86-77 №4,0	шт	1	2261,99 *12892/1,18/4,83*		2261,99 *12892/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2262			2262
32	прайс-лист	Фильтр FDCr 125	шт	1	147,03 *838/1,18/4,83*		147,03 *838/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	147			147
33	прайс-лист	Эл. калорифер EHC 125/1.8	шт	1	568,13 *3238/1,18/4,83*		568,13 *3238/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	568			568
34	прайс-лист	Регулятор оборотов SRE-2.5	шт	1	378,99 *2160/1,18/4,83*		378,99 *2160/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	379			379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	прайс-лист	Вентилятор CFK 125	шт	1	1874,23 *10682/1,18/4,83*		1874,23 *10682/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1874			1874
36	прайс-лист	Частотный регулятор E2-MINI-001H	шт	1	3456,5 *19700/1,18/4,83*		3456,5 *19700/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3457			3457
37	прайс-лист	Диффузор ДПУ-М125	шт	4	168,44 *960/1,18/4,83*		168,44 *960/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	674			674
38	прайс-лист	Решетка АПН 200х100	шт	8	870,27 *4960/1,18/4,83*		870,27 *4960/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6962			6962
39	прайс-лист	Решетка АПН 400х150	шт	5	1326,46 *7560/1,18/4,83*		1326,46 *7560/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6632			6632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	прайс-лист	Решетка АП 200х400	шт	5	1066,43 *6078/1,18/4,83*		1066,43 *6078/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5332			5332
41	прайс-лист	Диф. датчик давления PS-B	шт	1	324,6 *1850/1,18/4,83*		324,6 *1850/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	325			325
42	прайс-лист	Модуль управления АБК-7-ПП	шт	1	569,88 *3248/1,18/4,83*		569,88 *3248/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	570			570
43	прайс-лист	Датчик температуры ETF	шт	1	284,94 *1624/1,18/4,83*		284,94 *1624/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	285			285
44	прайс-лист	Регулятор температуры AQVAPROFF	шт	1	1844,4 *10512/1,18/4,83*		1844,4 *10512/1,18/4,83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1844			1844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	прайс-лист	Воздуховод 300х300	м2	10	173,35 *988/1.18/4.83*		173,35 *988/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1734			1734
46	прайс-лист	Воздуховод 300х200	м2	2,4	143 *815/1.18/4.83*		143 *815/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	343			343
47	прайс-лист	Воздуховод 200х200	м2	3,85	136,15 *776/1.18/4.83*		136,15 *776/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	524			524
48	прайс-лист	Воздуховод 200х150	м2	3,4	114,92 *655/1.18/4.83*		114,92 *655/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	391			391
49	прайс-лист	Воздуховод 150х100	м2	4,8	92,64 *528/1.18/4.83*		92,64 *528/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	445			445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	прайс-лист	Воздуховод д 250	м2	1,9	76,85 *438/1.18/4.83*		76,85 *438/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	146			146
51	прайс-лист	Воздуховод д 125	м2	2,8	59,66 *340/1.18/4.83*		59,66 *340/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	167			167
52	прайс-лист	Дроссель-клапан 150х100	шт	4	161,77 *922/1.18/4.83*		161,77 *922/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	647			647
53	прайс-лист	Кабель ВВГ 3х2,5	м	60	16,84 *96/1.18/4.83*		16,84 *96/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1010			1010
54	прайс-лист	Кабель ВВГ 5х4	м	15	19,3 *110/1.18/4.83*		19,3 *110/1.18/4.83*	1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2015 года ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	290			290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									61836	1853	183	59800
											1	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									322054	31861	1360	288833
											17	
Накладные расходы									29076			
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 6495) (Поз. 27-28)									3572			
63% = 74%*0.85 ФОТ (от 1551) (Поз. 1-4)									977			
66% = 78%*0.85 ФОТ (от 1918) (Поз. 22-23, 26)									1266			
67% = 79%*0.85 ФОТ (от 314) (Поз. 24)									210			
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 506) (Поз. 9-10)									344			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 941) (Поз. 21)									762			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 105) (Поз. 25)									93			
109% = 128%*0.85 ФОТ (от 20048) (Поз. 5-8, 11-20)									21852			
Сметная прибыль									15589			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 6495) (Поз. 27-28)									2078			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3783) (Поз. 1-4, 22-23, 26, 24)									1513			
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 105) (Поз. 25)									39			
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 506) (Поз. 9-10)									243			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 941) (Поз. 21)									489			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20048) (Поз. 5-8, 11-20)									11227			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									350937			
Итого Монтажные работы									3637			
Итого Прочие затраты									12145			
Итого									366719			
В том числе:												
Материалы									288833			
Машины и механизмы									1360			
ФОТ									31878			
Накладные расходы									29076			
Сметная прибыль									15589			
НДС 18%									66009,42			
ВСЕГО по смете									**432728,4**			

Объемы работ проверил: инженер 1 категории ОКС ОАО"ТМТП" Микулайнина Е.И.

Расц. и ценообр. проверены: Ст.инженер сметчик ОУПиР ОАО"ТМТП" Хандруга Е.И.

Согласовано: Начальник ОКС ОАО"ТМТП" Лисянский И.В.