РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. технического директора ОАО «ТМТП»
_____ М.В.Шостко
«16» 06 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение водолазных работ по объекту **«Ремонт причалов №№ 9,10,13 (ремонт зазоров в массивовой кладке и между сваями)»**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	**Ремонт причалов №№ 9,10,13 (ремонт зазоров в массивовой кладке и между сваями)**
2	Основание для выполнения работ, услуг	Договор на выполнение работ от _____№_____
3	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»)
4	Исполнитель	Определяется по результатам запроса предложений
5	Местоположение объекта	Краснодарский край, г.Туапсе, территория Широкого мола
6	Исходные данные	Дефектная ведомость № 27
7	Режим работы	1. Работы выполняются в условиях действующего предприятия 2. Проход/проезд на режимную территорию ОАО «ТМТП» строго по пропускам и в соответствии с инструкцией по обеспечению пропускной системы и режима на территории ОАО «ТМТП».
8	Особые условия Заказчика	Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства(включая особо опасные и технически сложные объекты): вид работ под № 30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой.
9	Срок проведения работ	Начало - с даты передачи площадки, Окончание – через 30 дней после начала работ.
10	Объем выполняемых работ	В соответствии с дефектной ведомостью № 27
11	Основные требования	- Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве». - Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. - В условиях действующего предприятия работы выполнять при обеспечении доступа к месту производства работ, без нарушения технологического процесса. - Все материалы и оборудования предоставляются Под-

		рядчиком и входят в стоимость договора.
12	Место выполнения работ	**Причал № 9** Зазоры **более** 100 мм: - Секция 4, курс 1 –0,392 м2; - Секция 4, курс 4 –0,28 м2; - Секция 5, курс 1 –0,25 м2; - Секция 7, курс 2 –0,375 м2; - Секция 7, курс 3 –0,42 м2; - Секция 8, курс 2 –0,375 м2; - Секция 8, курс 2 –0,25 м2; - Секция 9, курс 2 –0,28 м2; - Секция 9, курс 4 –0,42 м2; - Секция 10, курс 1 –0,25 м2; - Секция 10, курс 1 –0,25 м2; - Секция 10, курс 1 –0,25 м2; - Секция 10, курс 2 –0,25 м2; - Секция 10, курс 2 –0,25 м2; - Секция 10, курс 3 –0,28 м2. Зазоры **менее** 100 мм: - Секция 4, курс 1 –0,196 м2; - Секция 4, курс 2 –0,125 м2; - Секция 4, курс 2 –0,125 м2; - Секция 5, курс 1 –0,14 м2; - Секция 5, курс 2 –0,15 м2; - Секция 5, курс 2 –0,15 м2; - Секция 7, курс 2 –0,2 м2; - Секция 8, курс 2 –0,2 м2; - Секция 9, курс 1 –0,224 м2; - Секция 10, курс 2 –0,2 м2. **Причал № 10** Зазоры **более** 100 мм: - Секция 11, курс 2 –0,25 м2; - Секция 12-13, курс 2 –0,25 м2; - Секция 14, курс 1 –0,17 м2; - Секция 15, курс 2 –0,25 м2; - Секция 15, курс 2 –0,5 м2; - Секция 15, курс 2 –0,25 м2; - Секция 15, курс 2 –0,25 м2; - Секция 15, курс 3 –0,28 м2; - Секция 15, курс 3 –0,28 м2; - Секция 15, курс 3 –0,28 м2; - Секция 16, курс 3 –0,28 м2; - Секция 16, курс 3 –0,28 м2; - Секция 16, курс 4 –0,34 м2; - Секция 17, курс 2 –0,38 м2; - Секция 17, курс 2 –0,25 м2; - Секция 17, курс 3 –0,28 м2; - Секция 17, курс 4 –0,28 м2; - Секция 17, курс 5 –0,42 м2; - Секция 17-18, курс 5 –0,42 м2. Зазоры **менее** 100 мм: - Секция 11, курс 1 – 0,175 м2; - Секция 11, курс 2 –0,125 м2;

		- Секция 11, курс 2 –0,125 м2; - Секция 11, курс 3 –0,224 м2; - Секция 11, курс 4 –0,14 м2; - Секция 11, курс 5 –0,09 м2; - Секция 11, курс 5 –0,144 м2; - Секция 11, курс 5 –0,09 м2; - Секция 11, курс 5 –0,108 м2; - Секция 11, курс 5 –0,108 м2; - Секция 11, курс 5 –0,09 м2; - Секция 11, курс 5 –0,108 м2; - Секция 12, курс 2 –0,15 м2; - Секция 12, курс 2 –0,125 м2; - Секция 12, курс 2 –0,125 м2; - Секция 12, курс 3 –0,168 м2; - Секция 12, курс 3 –0,196 м2; - Секция 12, курс 3 –0,14 м2; - Секция 12, курс 4 –0,14 м2; - Секция 13, курс 1 –0,175 м2; - Секция 13, курс 1 –0,15 м2; - Секция 13, курс 1 –0,125 м2; - Секция 14, курс 1 –0,136 м2; - Секция 14, курс 2 –0,125 м2; - Секция 14, курс 5 –0,168 м2; - Секция 14, курс 5 –0,224 м2; - Секция 15, курс 4 –0,224 м2; - Секция 15, курс 5 –0,224 м2. **Причал № 13** Зазоры между сваями. - ПК 0 (сопряжение причалов №№ 13 и 14) – 0,12 м2; - ПК 113.5 –0,3 м2; - ПК 115 –0,35 м2; - ПК 118.5 –1,98 м2; - ПК 153.8 –0,38 м2. - ПК 157 –1,1 м2.
13	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Перевод в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов по статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на дату предоставления сметной документации. Нормативы накладных расходов, сметной прибыли, прочих лимитированных затрат принять в соответствии с действующими законодательными документами (МДС, Постановление и приказы Правительства РФ, Министерства регионального развития).

Старший инженер ОКС Г.З.Давидьян

Зам.начальника ОКС В.Б.Шиляев