Утверждаю:
Директор по КСРиР ОАО "ТМТП"
_____ Горюхин Д.А.
"___" _____ 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 18

объемов работ по ремонту отбойных устройств Д1000 в общем количестве 20 шт. на причалах №№ 9, 10, 11 Широкого мола

№ пп	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	**Причал № 9**	**шт**	**7**	
	Демонтаж отбойного устройства на причале	шт	7	
	Перевозка снятых отбойных устройств на расстояние до 1 км	тн	7*1,219 = 8,533	
	Выгрузка снятых отбойных устройств (работа машиниста)	шт	7	
	Выгрузка снятых отбойных устройств (работа такелажники)	шт	7	
	Изготовление металлической подвески (материал подрядчика на 1 отбойник- труба 108*10мм - 2 метра, цепь калибр 30 мм - 4м; сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.)	тн	7*0,219 = 1,533	
	Погрузка новых отбойных устройств (работа машиниста)	шт	7	
	Погрузка новых отбойных устройств (работа такелажники)	шт	7	
	Перевозка новых отбойных устройств на расстояние до 1 км	тн	7*1,219 = 8,533	
	Навеска новых отбойных устройств с причала	шт	7	
2	**Причал № 10**	**шт**	**8**	
	Демонтаж отбойного устройства на причале	шт	8	
	Перевозка снятых отбойных устройств на расстояние до 1 км	тн	8*1,219 = 9,752	
	Выгрузка снятых отбойных устройств (работа машиниста)	шт	8	
	Выгрузка снятых отбойных устройств (работа такелажники)	шт	8	
	Изготовление металлической подвески (материал подрядчика на 1 отбойник- труба 108*10мм - 2 метра, цепь калибр 30 мм - 4м; сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.)	тн	8*0,219 = 1,752	
	Погрузка новых отбойных устройств (работа машиниста)	шт	8	
	Погрузка новых отбойных устройств (работа такелажники)	шт	8	
	Перевозка новых отбойных устройств на расстояние до 1 км	тн	8*1,219 = 9,752	
	Навеска новых отбойных устройств с причала	шт	8	
3	**Причал № 11**	**шт**	**5**	
	Демонтаж отбойного устройства на причале	шт	5	
	Перевозка снятых отбойных устройств на расстояние до 1 км	тн	5*1,219 = 6,095	
	Выгрузка снятых отбойных устройств (работа машиниста)	шт	5	
	Выгрузка снятых отбойных устройств (работа такелажники)	шт	5	
	Изготовление металлической подвески (материал подрядчика на 1 отбойник- труба 108*10мм - 2 метра, цепь калибр 30 мм - 4м; сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.)	тн	5*0,219 = 1,095	
	Погрузка новых отбойных устройств (работа машиниста)	шт	5	
	Погрузка новых отбойных устройств (работа такелажники)	шт	5	
	Перевозка новых отбойных устройств на расстояние до 1 км	тн	5*1,219 = 6,095	
	Навеска новых отбойных устройств с причала	шт	5	

Исп.: старший инженер ОКС Давидьян Г.З.