Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ЛСР№3_ Ливневая канализация причала №9

Основание: 09-15-ПЗУ-01-Ч-001; С-001

Сметная стоимость строительных работ _____ 1667720 руб.

Средства на оплату труда _____ 149233 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1068,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-ий квартал 2015 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Дождевая канализация														
1	ТЕР01-01-014-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,304	96170,2	91743,94	39,94	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	29236	1333	27890	13	40,19	12,22
					4386,32	20379,53		ЗПМ=17,433;			6195		116,55	35,43
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,12	23192,51			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	2783	2783			212,52	25,5
					23192,51									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТССЦпг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	568,8 (304+12)*1,8	91,62	91,62		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	52113		52113			
4	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	17,7	9624,56 1339,38	343,31 54,39	7941,87	3-2015 ТЕР(2014)	170355	23707	6077 963	140571	11,73 0,4	207,62 7,08
5	ТЕР23-03-001-04	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и	1,29	39679,98 18527,27	21152,71 3267,82		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	51187	23900	27287 4215		145,98 18,04	188,31 23,27
6	ТЕР23-01-005-04	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром: 300 мм	100 м трубопров	1,8	17282,87 9826,46	7456,41 1820,53		3-2015 ТЕР(2014)	31109	17688	13421 3277		78,29 9,43	140,92 16,97
7	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах *18 001,13 = 23 687,65 - 1,25 x 578,66 - 4,1 x 674,36 - 1,94 x 1 133,15*	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,15	116021,59 23159,22	26440,84 4084,73	66421,53	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	133425	26633	30407 4697	76385	182,48 22,55	209,85 25,93
8	ССЦ 2-2015, п.401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1,438	3089,8		3089,8	3-2015 ТЕР(2014)	4443			4443		
9	ССЦ 2-2015, п.401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4,715	3484,46		3484,46	3-2015 ТЕР(2014)	16429			16429		
10	ССЦ 2-2015, п.403-6200	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	2,231	13611,33		13611,33	3-2015 ТЕР(2014)	30367			30367		
11	ССЦ 2-2015,п.101-	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	7	4040,83		4040,83	3-2015 ТЕР(2014)	28286			28286		
12	ТЕР23-01-020-02	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм	100 м трубопров одов	1,8	9044,26 4385,27	4011,77 785,88	647,22	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	16280	7893	7221 1415	1166	34,13 5,07	61,43 9,13
13	ССЦ2-2015, п.103-1333	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные КОРСИС, тип SN 8, диаметром 315 мм	м	180	1273,33		1273,33	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	229199			229199		
14	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (обратная засыпка траншей песком)	100 м3 грунта	1,47 (1*1,8*180-177)/100	11730,84 11730,84			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	17244	17244			111,78	164,32
15	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	147	756,76		756,76	3-2015 ТЕР(2014)	111244			111244		
16	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненн	1,47	3501,88 1718,37	1783,51 471,21		3-2015 ТЕР(2014)	5148	2526	2622 693		14,41 3,5	21,18 5,15
17	ТЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	1 м3 ила, грязи	6 1,2*5	718,32 678,49	39,83		3-2015 ТЕР(2014)	4310	4071	239		6,27	37,62
18	ТССЦпг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне	1 т груза	32,3	91,62	91,62		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17.433:	2959		2959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза						ЭМ=7,431;						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									936117	127778	170236	638103		1068,97
											21455			122,96
Накладные расходы									151859					
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0.85 ФОТ (от 4071) (Поз. 17)									2565					
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 20027) (Поз. 2, 14-15)									13618					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 10747) (Поз. 1, 16)									8705					
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 114388) (Поз. 4-7, 12)									126971					
Сметная прибыль									94352					
В том числе, справочно:														
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 20027) (Поз. 2, 14-15)									7210					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14818) (Поз. 1, 16-17)									5927					
71% = 89%*0.8 ФОТ (от 114388) (Поз. 4-7, 12)									81215					
Итоги по смете:														
Итого									1182328					1068,97
														122,96
В том числе:														
Материалы									638103					
Машины и механизмы									170236					
ФОТ									149233					
Накладные расходы									151859					
Сметная прибыль									94352					
Временные здания и сооружения 1,8%									21282					
Итого									**1203610**					
Непредвиденные затраты 3%									36108					
Итого с непредвиденными									**1239718**					
Утилизация (568,8+32,3)*288,81									173604					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**1413322**					
НДС 18%									254398					
ВСЕГО по смете									**1667720**					**1068,97**
														122,96

проверено: