УТВЕРЖДАЮ

Директор по капитальному строительству,

ремонту и развитию ОАО «ТМТП»

_____ Д. А. Горюхин

«26» января 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №04

на выполнение работы: «Ремонт железобетонного покрытия территории автогаража (заезд на смотровую яму инв.№10280)»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	«Ремонт железобетонного покрытия территории автогаража (заезд на смотровую яму инв.№10280)»
2	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»)
3	Подрядчик	Определяется по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений.
4	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, территория автогаража ОАО «ТМТП».
5	Вид работ, услуг	Выполнить работы по ремонту железобетонного покрытия территории автогаража (заезд на смотровую яму инв.№10280): 1. Разборка гидромолотом бетонного основания, h=200mm – 14м3; 2. Разработка грунта 3группы с погрузкой, h=150mm – 10,5м3; 3. Погрузка бетонного боя, вывоз грунта и бетонного боя с размещением на свалке – 50,4тн; 4. Устройство выравнивающего слоя толщ. 15 см из щебня: марка 1200, фракция 20-40 мм с уплотнением – 70м2; 5. Устройство цементобетонных покрытий, толщ. 200мм, бетон тяжелый В30 F100 W4, армирование сеткой Вр - 5мм, ячейка 100х100 мм – 70м2.
	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, но не более 25 календарных дней с учетом доставки механизмов на объект, со дня передачи строительной площадки.
7	Общие требования к выполнению работ	Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг	Ремонтно-строительные работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству. Применяемые в работе материалы должны иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Ответственность за качество материалов, оборудования и работ несет Подрядчик.

9	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Согласованные материалы и технология выполнения ремонтных работ должны соответствовать действующим нормам и стандартам, любые замены, возникающие на стадии выполнения работ согласовывать с Заказчиком.
10	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий.
11	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы в текущем уровне цен. Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен.
12	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97).
13	Дополнительные требования	По окончании выполнения ремонтных работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика.
14	Исходные данные	Указаны в пункте 5.

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано: Начальник конторы автогаража Д.Н. Ткаченко

Начальник ОКС ОАО «ТМТП» И.В. Лисянский