УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному строительству, ремонту и развитию АО «ТМТП»

_____ В.А. Захаров
"___" _____ 2017г.

Дефектная ведомость №01
на выполнение ремонта ж/б покрытий ППК: «Складской площадки для открытого хранения № 1 (инв. № арендодателя 00984); Подъездного пути к складу генгрузов (инв. № 20028); Бетонные покрытия технологических проездов, участок №1(инв. № 4085)»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1. Складская площадка для открытого хранения № 1 (инв. № арендодателя 00984)				
	Демонтаж дорожных покрытий из железобетонных плит (1,2м*1,6м*0,16м) – 75шт.	м3/м2	23,04/144	
	Монтаж дорожных покрытий из раннее демонтированных железобетонных плит (1,2м*1,6м*0,16м) – 60шт.	м3	18,43	
	Перевозка, погрузка и выгрузка бетонных и ж/б изделий на/с площадки временного хранения, до 1 км	тн	46,08	
	Резка бетонного покрытия глубиной: 15 см	м	90	
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы, h=0,35м, 252м2 под монолитное покрытие	м3	88,2	
	Разбивка гидромолотом на базе экскаватора ж/б плит для размещения на свалке	м3	4,61	
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных: 10 см - 252м2 под монолитное покрытие	м3	50,4	
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных: 20 см – 150 м2 под плиты покрытия	м3	30	
	Погрузка, перевозка с утилизацией отходов образовавшихся в результате ремонтных работ, на расстояние: до 10 км	тн	362,24	
	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня: фр.40-70 мм; фр.5-10 мм при укатке на сжатие свыше 98,1 Мпа, двухслойное с толщиной слоя 10см (10*2) -252м2 под монолитное покрытие	м3	50,4	
	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня: фр.40-70 мм; фр.5-10 мм при укатке на сжатие свыше 98,1 Мпа, двухслойное с толщиной слоя 10см (10*2) -150 м2 под плиты покрытия	м3	30	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	252	

	Устройство покрытий из плит П1,размером 1,2мх1,6м, бетон В30 (М400), объем 0,307м3 – 15шт.	м3	4,61	Приложение №1 армирование плиты П1
	Устройство покрытий толщина слоя 24 см, бетон тяжелый В 30 (М400) – 60,48м3	м2	252	
	Изготовление и устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали: А-III (А 400) Ø16 – 4217,4кг; А-I (А 400) Ø12 – 2368,7кг; А-I (А 240) Ø12 – 430кг; закладные детали (петли) - 112шт. А-I (А 240) Ø18 – 1115,5кг; Вр 1 Ø5 - 5,25кг.	м2	252	Приложение №2 изготовление каркасов
2. Подъездной путь к складу генгрузов (инв. № 20028)				
	Резка бетонного покрытия глубиной: 20 см	м	260	
	Разборка гидромолотом на базе экскаватора бетонного основания, толщ.0,34м	м2/м3	670/227,8	
	Механизированная разработка щебеночного основания, площадью 670м2, толщ. 0,1м	м3	67	
	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня: фр.40-70 мм; фр.5-10 мм при укатке на сжатие свыше 98,1 Мпа, двухслойное с толщиной слоя 10см (10*2)	м2	670	
	Устройство прослойки из синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	м2	670	
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 24 см: Бетон тяжелый В30 F100 W4 – 160,8м3	м2	670	
	Изготовление и устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали: А-III (А 400) Ø16 – 11213кг; А-I (А 400) Ø12 – 6297,7кг; А-I (А 240) Ø12 – 1140,6кг; Вр 1 Ø5 – 14кг.	м2	670	
	Погрузка, перевозка и размещение отходов образовавшихся в результате ремонтных работ, на расстояние: до 10 км	тн	693,45	
3. Бетонные покрытия технологических проездов, участок №1(инв. № 4085)				
	ПК 35, (ПК 85 – ПК 100); (ПК 140 – ПК 150)			
	Резка бетонного покрытия глубиной: 22 см	м	7,6	
	Разборка гидромолотом на базе экскаватора бетонного основания, толщ.0,22м	м2/м3	14/3,08	
	Демонтаж ж/б плит покрытия, h=0,22м	м2/м3	126/27,72	
	Разбивка гидромолотом на базе экскаватора ж/б плит для размещения на свалке	м3	13,55	
	Механизированная разработка щебеночного основания площадью 140м2 толщ. 0,20м	м3	28	
	Перевозка, погрузка и выгрузка бетонных и ж/б изделий на/с площадки временного хранения, до 1 км	тн	35,425	
	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня: фр.40-70 мм; фр.5-10 мм при укатке на сжатие свыше 98,1 Мпа, двухслойное с толщиной слоя 10см (10*2)	м2/м3	140/28	
	Монтаж демонтированных плит, h=0,22м	м2/м3	64,4/14,17	
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит, толщ. 0,22м, бетон В30 (М400), (прим. 2 плиты с люком тип «Т»)	м2/м3	75,6/16,63	
	ПК 595, ПК 370, ПК340 (плиты КОС-3шт.)			

	Разборка гидромолотом на базе экскаватора бетонного основания, толщ.0,24м	м2/м3	3,75/0,9	
	Демонтаж ж/б плит покрытия, h=0,24м	м2/м3	49,3/11,83	
	Механизированная разработка щебеночного основания площадью 30м2 толщ. 0,2м	м3	6	
	Разбивка гидромолотом на базе экскаватора ж/б плит для размещения на свалке	м3	10,44	
	Перевозка, погрузка и выгрузка бетонных и ж/б изделий на/с площадки временного хранения, до 1 км	тн	3,18	
	Устройство основания толщ. 0,2м из щебня фр. 20-40 мм, марка 800 с расклинцовкой щебнем фр.5-10 мм	м2/м3	30/6	
	Монтаж демонтированных плит, 2шт.	м2/м3	5,78/1,39	
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит 2,2*3,65*0,24 /бетон В30, F100, W6, объем 1,66м3 - 3шт., (с проемом для дождеприемной решетки)	м2/м3	24,1/4,98	Приложение №3.1, №3.2 армирование плиты
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит, h=0,24м /бетон В30, F100, W6	м2/м3	16,4/3,92	Размер плит уточнить по месту монтажа
	Демонтаж, монтаж дождеприемной решетки - 3шт.	тн	0,165	
	проезд в районе ПК 460			
	Разборка гидромолотом на базе экскаватора бетонного основания, толщ.0,24м	м2/м3	120/28,8	
	Механизированная разработка щебеночного основания площадью 120м2 толщ. 20 см	м3	24	
	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня: фр.40-70 мм; фр.5-10 мм при укатке на сжатие свыше 98,1 Мпа, двухслойное с толщиной слоя 10см (10*2)	м2/м3	120/24	
	Устройство прослойки из синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	м2	120	
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 24 см: Бетон тяжелый В30 F100 W4 – 28,8м3	м2	120	
	Изготовление и устройство каркасов из горячекатаной арматурной стали: А-III (А 400) Ø16 – 2008,3кг; А-I (А 400) Ø12 – 1128кг; А-I (А 240) Ø12 – 205кг; Вр 1 Ø5 – 2,5кг.	м2	120	
	Погрузка, перевозка с утилизацией отходов образовавшихся в результате ремонтных работ, на расстояние: до 10 км	тн	237,73	

Составил:
Старший инженер ОКС Филатова Н.А.

Согласовано:
Начальник ОКС АО «ТМТП» Винокуров А.Б.

И.о. начальника ППК Александров А.Д.