Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КСР и Р ОАО "ТМТП"

_____ Горюхин Д.А.
"10" августа 2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 59

(локальная смета)

на Перекладку ж/б плит покрытия складской площадки инв. №20288(в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого мола ОАО «ТМТП»

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 187946 руб.
Средства на оплату труда _____ 9349 руб.
Сметная трудоемкость _____ 51,46 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ДЕМОНТАЖ: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2**	**100 м3 сборных железобетонных плит**	0,1045 *(8,6+1,85) / 100*	102424,12	84486,8		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	10703	1874	8829		150,42	15,72
		*НР (3770 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3116 руб.) СП (2368 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (3116 руб.)*			17937,32	11882,49					1242		68,3	7,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТССЦпг01-01-01-004 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	14,2	79,38	79,38		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1127		1127			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
3	ТССЦпг01-01-02-004 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	14,2	79,38	79,38		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1127		1127			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
4	ТЕР27-03-008-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,0568 *5,68 / 100*	6631,75	4640,61		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	377	113	264		18,24	1,04
		*НР (201 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (166 руб.)* *СП (126 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (166 руб.)*			1991,14	931,15					53		5,23	0,3
5	ТЕР01-02-057-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,0284 *2,84 / 100*	37351,12			2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1061	1061			342,24	9,72
		*НР (721 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1061 руб.)* *СП (382 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (1061 руб.)*			37351,12									
6	ТССЦпг01-01-01-045 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках (с использованием погрузчика)	1 т груза	11,93	145,99	145,99		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1742		1742			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
7	ТЕР27-04-005-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,05675 *56,75 / 1000*	214023,7	49222,8	158924,42	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	12146	333	2793	9020	51,46	2,92
		*НР (1235 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1021 руб.)* *СП (776 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1021 руб.)*			5876,48	12130,23					688		68,89	3,91
8	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (ранее демонтированных)	100 м3 сборных железобетонных плит	0,037 *(1,6*1,2*0,16*12) / 100*	152288,26	105608,62	24257,95	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	5635	830	3908	897	188,03	6,96
		*НР (1670 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1380 руб.)* *СП (1049 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1380 руб.)*			22421,69	14852,9					550		85,36	3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР27-06-001-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,049 *(3,2*1,2*0,16*8) / 100*	150620,21	92555,67	32721,26	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	7380	1242	4535	1603	192,53	9,43
		*НР (2196 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1815 руб.)* *СП (1379 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1815 руб.)*			25343,28	11703,27					573		68,78	3,37
10	ССЦ-2-2015, п.403-6010 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Плиты железобетонные для покрытий дорог	м3	4,9	11792,37		11792,37		57783			57783		
11	ТЕР27-06-002-17 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,01284 *(3,84+5,34+3,66) / 1000*	993402,53	39885,69	897275,28	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	12755	722	512	11521	475,11	6,1
		*НР (1033 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (854 руб.)* *СП (649 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (854 руб.)*			56241,56	10263,74					132		66,45	0,85
12	ТЕР27-06-002-18 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	-0,01284 *(-(3,84+5,34+3,66)) / 1000*	173789,19	1759,91	168049,97	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	-2231	-51	-23	-2157	33,61	-0,43
		*НР (-77 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (-64 руб.)* *СП (-49 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (-64 руб.)*			3979,31	1042,2					-13		6,68	-0,09
13	ССЦ-2-2015, п.204-0024 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	0,222 *(22,12+30,75+21,04)*3/1000*	32600,55		32600,55		7237			7237		
14	ССЦ-2-2015, п.204-0022 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,132 *(13,15+18,28+12,51)*3/1000*	32946,32		32946,32		4349			4349		
15	ССЦ-2-2015, п.204-0004 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,038 *(3,75+5,21+3,56)*3/1000*	31433,6		31433,6		1194			1194		
16	ССЦ-2-2015, п.204-0064 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0,022 *(2,22+3,08+2,12)*3/1000*	42606,02		42606,02		937			937		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	**ТССЦ-204-0039** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм**	**т**	**0,222**	**6426,34**		**6426,34**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**1427**			**1427**		
18	**ТССЦ-204-0037** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм**	**т**	**0,17** *0,132+0,038*	**7367,65**		**7367,65**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**1253**			**1253**		
19	**ТССЦпг03-01-01-045** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза**	**1 т груза**	**14,2**	**173,86**	**173,86**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**2469**		**2469**			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
20	**ТССЦпг03-21-01-045** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза**	**1 т груза**	**11,93**	**239,15**	**239,15**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**2853**		**2853**			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									131324	6124	30136	95064		51,46
											3225			18,64
Накладные расходы									10749					
Сметная прибыль									6681					
Итоги по смете:														
Автомобильные дороги									63092					41,74
														18,64
Погрузо-разгрузочные работы									3996					
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2164					9,72
Материалы									74180					
Перевозка грузов автотранспортом									5322					
Итого									148754					51,46
														18,64
В том числе:														
Материалы									95064					
Машины и механизмы									30136					
ФОТ									9349					
Накладные расходы									10749					
Сметная прибыль									6681					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Непредвиденные затраты 2%									2975					
Итого с непредвиденными									**151729**					
Утилизация (14,2+11,93)*288,81									7547					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**159276**					
НДС 18%									28670					
ВСЕГО по смете									**187946**					**51,46**
														18,64

Составил:

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" _____ Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласовано: И.о. начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Шиляев В.Б.