

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор ОАО "ТМТП"
_____ М.В.Шпитальный
"28" 09 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на **ПКМ. Ремонт фасада здания производственного (токарно-механический цех), инв.№10051**

Основание: ТЗ№21
Сметная стоимость строительных работ 690,560 тыс. руб.
Средства на оплату труда 87,165 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 665,99 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	**ТЕР15-01-063-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ**	**100 м2 поверхности облицовки**	**2,9**	**144241,49**	**1431,51**	**122586,51**	**1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868**	**418300**	**58648**	**4151**	**355501**	**153,59**	**445,41**
					20223,47	**53,2**					**154**		**0,29**	**0,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР09-06-001-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Монтаж: МК козырька	1 т конструкций	0,023	12133,75	1117,73	197,59	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	279	249	26	4	89,49	2,06
					10818,43	89,96					2		0,49	0,01
3	ТССЦ-201-0777 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,023	45708,77		45708,77	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	1051			1051		
4	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,08	47106,07	231,54	33244,16	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	3768	1090	19	2659	112,75	9,02
					13630,37	36,76					3		0,2	0,02
5	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фронтон)	100 м2 покрытия	0,15	47106,07	231,54	33244,16	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	7066	2045	35	4986	112,75	16,91
					13630,37	36,76					6		0,2	0,03
6	ТССЦ-101-1875 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1173	41658,98		41658,98	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	-4887			-4887		
7	ТССЦ-101-4567 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7	м2	16,5	380		380	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	6270			6270		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**ТЕР10-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ДЕМОНТАЖ: Обшивки каркасных стен: панелями из ПВХ**	**100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**0,2**	**3891,53**	**334,64**		**1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868**	**778**	**711**	**67**		**29,04**	**5,81**
					3556,89									
8	**ТЕР10-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Обшивка каркасных стен: панелями из ПВХ**	**100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**0,7**	**24643,24**	**418,34**	**19778,83**	**1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868**	**17250**	**3112**	**293**	**13845**	**36,3**	**25,41**
					4446,07									
9	**ТССЦ-203-0367** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм**	**м3**	**-1,001**	**12744,86**		**12744,86**	**1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868**	**-12758**			**-12758**		
10	**ТССЦМ 4-2015,п.100-144**	**Сайдинг виниловый, размером 3660х205 мм**	**м2**	**73,5**	**178,91**		**178,91**		**13150**			**13150**		
11	**ТССЦМ 4-2015,п.100-148**	**Угол внешний для винилового сайдинга**	**м**	**2,5**	**149,08**		**149,08**		**373**			**373**		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									450640	65855	4591	380194		504,62
											165			0,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									473695	86928	6573	380194		665,99
											237			1,29
В том числе, справочно:														
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 4-6, 8-11)									10859	9734	1125			74,5125
											41			0,2225
МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-6, 14, 8-11)									12196	11338	857			86,8695
											31			0,168
Накладные расходы									78626					
Сметная прибыль									32899					
Итоги по смете:														
Отделочные работы									537038					589,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1,21
Строительные металлические конструкции									1760					2,37
														0,01
Кровли									13054					34,29
														0,07
Малярные работы (ремонтно-строительные)									6270					
Деревянные конструкции									27098					40,28
Погрузо-разгрузочные работы														
Перевозка грузов автотранспортом														
Итого									585220					665,99
														1,29
В том числе:														
Материалы									380194					
Машины и механизмы									6573					
ФОТ									87165					
Накладные расходы									78626					
Сметная прибыль									32899					
НДС 18%									105340					
ВСЕГО по смете									**690560**					**665,99**
														1,29

Составил: _____

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" _____ Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласовано: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Юрченко Н.И.