УТВЕРЖДАЮ
Директор по КСР и Р АО «ТМТП»
_____ В.А. Захаров
« 15 » сентября 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №38

на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ПКМ:
"Внутренний ремонт помещений Цеха котельно-слесарного, инв. № 10142".

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ПКМ: "Внутренний ремонт помещений Цеха котельно-слесарного, инв. № 10142".
2	Заказчик	АО «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП»)
3	Подрядчик	Определяется по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений.
4	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, 2, производственная территория ПКМ АО «ТМТП».
5	Вид работ, услуг	ремонт помещений Цеха котельно-слесарного: 1. Замена деревянных оконных витражей на блоки ПВХ с подоконной доской, 60м и отливом - 105 м2; 2. Устройство герметизации оконных коробок, силиконовым герметиком – 160м; 3. Ремонт наружных оконных откосов -15м2; 4. Ремонт внутренних оконных откосов - 15м2; 5. Антисептическая обработка стен противогрибковым составом «Нортекс-Грунт» - 25м2; 6. Сплошное выравнивание стен - 52м2; 7. Устройство лесов инвентарных для внутренних работ 23х2х1,5= 708. Улучшенная масляная окраска стен на высоту 1,7м - 52 м2; 9. То же, внутренних оконных откосов - 15м2; 10. То же, металлических конструкций и колонн - 130 м2; 11. Ремонт бетонного покрытия пола, толщ.07см., В15 (М200), армирование сеткой (50*50*4) - 210 м2; 12. Погрузка и перевозка отходов образовавшихся в результате ремонтных работ, на расстояние: до 10 км - 2,67тн
	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, но не более 75 рабочих дней с учетом доставки механизмов на объект, со дня передачи строительной площадки.
7	Общие требования к выполнению работ	Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком.
8	Требования к качеству,	Ремонтно-строительные работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать

	конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг	действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству. Применяемые в работе материалы должны иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Ответственность за качество материалов, оборудования и работ несет Подрядчик.
9	Требования к работам и режиму на объекте	Выполнение ремонтно-строительных работ, производить в условиях действующего рабочего процесса предприятия, без остановки и нарушения технологического режима работы АО «ТМТП». Соблюдать требования нормативных документов АО «ТМТП» по пропускному и внутриобъектовому режиму.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Согласованные материалы и технология выполнения ремонтных работ должны соответствовать действующим нормам и стандартам, любые замены, возникающие на стадии выполнения работ согласовывать с Заказчиком.
11	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия. Производство огневых работ производить в соответствии с правилами ВППБ-01-01-94 и инструкцией №96 «По организации безопасного проведения огневых работ на опасном производственном объекте» по оформленному наряд – допуску.
12	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы в текущем уровне цен. Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен.
13	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97).
14	Дополнительные требования	По окончании выполнения ремонтных работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика.
15	Исходные данные	Указаны в пункте 5.

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано:
Начальник ПКМ АО «ТМТП» С.А. Карелов