Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

"___"_____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"30"_____2015 г.

Горюхин Д.А.

_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ДВ№18_ремонт ГТС_замена ОУ причалы №9,10,11

Основание:

Сметная стоимость 737609 руб.

строительных работ 394000 руб.

монтажных работ 218835 руб.

Средства на оплату труда 101655 руб.

Сметная трудоемкость 713,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Причал №9														
1,1	ТЕР40-01-023-01 *Приказ Минстроя России*	**Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	1 отбойное устройство	7	713,96	491,86		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433;	4998	1555	3443		1,86	13,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	России от 31.12.14 №937/пр	27 232,17 = 27 586,25 + 4 x (265,22 - 353,74) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (2132 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (2132 руб.) СП (1023 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2132 руб.)			222,1	82,46		МАТ=4,83			577		0,46	3,22
1,2	ТССЦпг03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	**ПЕРЕВОЗКА от ТМТП до ремонтной площадки: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	8,533 1,219*7	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	239		239			
		НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ												
1,3	ЕНиР25-24-01-А	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист**	1 шт груза	7	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2798		2798			
		46,77 = 0,00 + 0,35 x 133,62 (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (509 руб.): 100% от ФОТ (509 руб.) СП (305 руб.): 60% от ФОТ (509 руб.)				72,7					509		0,4	2,8
1,4	ЕНиР25-24-01-Б	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники**	1 шт груза	7	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	816	816			0,81	5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5,82 = 0,00 + 0,35 x 8,31 + 0,35 x 8,31 *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (816 руб.): 100% от ФОТ (816 руб.)* *СП (490 руб.): 60% от ФОТ (816 руб.)*			116,63									
1,5	**ТЕРм38-01-006-08** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.**	**1 т конструкций**	1,533 *0,219*7*	31614,93	13425,66	1078,78	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	48466	26230	20582	1654	130	199,29
		3 011,56 = 8 651,54 - 1,06 x 5 320,74 *НР (17512 руб.): 66% от ФОТ (26534 руб.)* *СП (10614 руб.): 40% от ФОТ (26534 руб.)*			17110,49	198,39					304		1,3	1,99
1,6	**ТССЦ-101-3769** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм**	**т**	0,683 *0,092*1,06*7*	29749,18		29749,18	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	20319			20319		
1,7	**ТССЦ-103-0409** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм**	**м**	14 *2*7*	903,74		903,74	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	12652			12652		
1,8	**ТССЦ-509-1721** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Скоба концевая диаметром 40 мм** *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	**шт.**	28 *4*7*	1281,01		1281,01	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	35868			35868		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,9	ТССЦ-101-1727 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Цепь-звено общее 32 мм с распоркой**	т	0,5488 *19,6*4*7/1000*	59512,7		59512,7	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	32661			32661		
1,1	ЕНиР25-24-01-А	**ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадки: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист**	1 шт груза	7	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2798		2798			
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) *НР (509 руб.): 100% от ФОТ (509 руб.)* *СП (305 руб.): 60% от ФОТ (509 руб.)*				72,7					509		0,4	2,8
1,1	ЕНиР25-24-01-Б	**ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники**	1 шт груза	7	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	816	816			0,81	5,67
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) *НР (816 руб.): 100% от ФОТ (816 руб.)* *СП (490 руб.): 60% от ФОТ (816 руб.)*			116,63									
1,1	ТССЦпг03-21-01-001 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ПЕРЕВОЗКА с территории ремонтной площадки до ТМТП: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	8,533 *1,219*7*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	239		239			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,1	ТЕР40-01-023-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	**1 отбойное устройство**	7	1427,93 444,19	983,79 164,57	-0,05	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	9996	3109	6887 1152		3,73 0,91	26,11 6,37
		*137,27 = 27 586,25 - 953 x 25,95 - 0,034 x 11 616,38 - 0,113 x 8 041,65 - 4 x 353,74 (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (4261 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (4261 руб.) СП (2045 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4261 руб.)*												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									172666	32526	36986	103154		249,76
											3051			17,18
Накладные расходы									26555					
Сметная прибыль									15273					249,76
Итого по разделу 1 Причал №9									214494					17,18
Раздел 2. Причал №10														
2,1	ТЕР40-01-023-01 *Приказ Минстроя*	**Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	**1 отбойное устройство**	8	713,96	491,86		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433;	5712	1777	3935		1,86	14,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	России от 31.12.14 №937/пр	27 232,17 = 27 586,25 + 4 x (265,22 - 353,74) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (2437 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (2437 руб.) СП (1170 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2437 руб.)			222,1	82,46		МАТ=4,83			660		0,46	3,68
2,2	ТССЦпг03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	**ПЕРЕВОЗКА от ТМТП до ремонтной площадки: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	9,752 1,219*8	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	273		273			
		НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ												
2,3	ЕНиР25-24-01-А	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист**	1 шт груза	8	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3198		3198			
		46,77 = 0,00 + 0,35 x 133,62 (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (582 руб.): 100% от ФОТ (582 руб.) СП (349 руб.): 60% от ФОТ (582 руб.)				72,7					582		0,4	3,2
2,4	ЕНиР25-24-01-Б	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники**	1 шт груза	8	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	933	933			0,81	6,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5,82 = 0,00 + 0,35 x 8,31 + 0,35 x 8,31 *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (933 руб.): 100% от ФОТ (933 руб.)* *СП (560 руб.): 60% от ФОТ (933 руб.)*			116,63									
2,5	**ТЕРм38-01-006-08** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.**	**1 т конструкций**	1,752 *0,219*8*	31614,93	13425,66	1078,78	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	55389	29978	23522	1889	130	227,76
		3 011,56 = 8 651,54 - 1,06 x 5 320,74 *НР (20015 руб.): 66% от ФОТ (30326 руб.)* *СП (12130 руб.): 40% от ФОТ (30326 руб.)*			17110,49	198,39					348		1,3	2,28
2,6	**ТССЦ-101-3769** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм**	**т**	0,78 *0,092*1,06*8*	29749,18		29749,18	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	23204			23204		
2,7	**ТССЦ-103-0409** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм**	**м**	16 *2*8*	903,74		903,74	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	14460			14460		
2,8	**ТССЦ-509-1721** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Скоба концевая диаметром 40 мм** *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	**шт.**	32 *4*8*	1281,01		1281,01	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	40992			40992		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2,9	ТССЦ-101-1727 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Цепь-звено общее 32 мм с распоркой**	т	0,6272 *19,6*4*8/1000*	59512,7		59512,7	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	37326			37326		
2,1	ЕНиР25-24-01-А	**ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадки: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист**	1 шт груза	8	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3198		3198			
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) *НР (582 руб.): 100% от ФОТ (582 руб.)* *СП (349 руб.): 60% от ФОТ (582 руб.)*				72,7					582		0,4	3,2
2,1	ЕНиР25-24-01-Б	**ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники**	1 шт груза	8	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	933	933			0,81	6,48
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) *НР (933 руб.): 100% от ФОТ (933 руб.)* *СП (560 руб.): 60% от ФОТ (933 руб.)*			116,63									
2,1	ТССЦпг03-21-01-001 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ПЕРЕВОЗКА с территории ремонтной площадки до ТМТП: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	9,752 *1,219*8*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	273		273			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2,1	ТЕР40-01-023-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	1 отбойное устройство	8	1427,93	983,79	-0,05	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11423	3554	7869		3,73	29,84
		137,27 = 27 586,25 - 953 x 25,95 - 0,034 x 11 616,38 - 0,113 x 8 041,65 - 4 x 353,74 *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (4871 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (4871 руб.)* *СП (2338 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4871 руб.)*			444,19	164,57					1317		0,91	7,28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									197314	37175	42268	117871		285,44
											3489			19,64
Накладные расходы									30353					
Сметная прибыль									17456					
Итого по разделу 2 Причал №10									**245123**					285,44
														19,64
Раздел 3. Причал №11														
3,1	ТЕР40-01-023-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	1 отбойное устройство	5	713,96	491,86		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3570	1111	2459		1,86	9,3
		27 232,17 = 27 586,25 + 4 x (265,22 - 353,74) *(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;* *МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (1523 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (1523 руб.)* *СП (731 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1523 руб.)*			222,1	82,46					412		0,46	2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3,2	ТССЦпг03-21-01-001 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ПЕРЕВОЗКА от ТМТП до ремонтной площадки: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	6,095 *1,219*5*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	171		171			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
3,3	ЕНиР25-24-01-А	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист**	1 шт груза	5	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1999		1999			
		46,77 = 0,00 + 0,35 х 133,62 *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.)* *СП (218 руб.): 60% от ФОТ (364 руб.)*				72,7					364		0,4	2
3,4	ЕНиР25-24-01-Б	**ВЫГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники**	1 шт груза	5	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	583	583			0,81	4,05
		5,82 = 0,00 + 0,35 х 8,31 + 0,35 х 8,31 *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (583 руб.): 100% от ФОТ (583 руб.)* *СП (350 руб.): 60% от ФОТ (583 руб.)*			116,63									
3,5	ТЕРм38-01-006-08 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.**	1 т конструкций	1,095 *0,219*5*	31614,93	13425,66	1078,78	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	34618	18736	14701	1181	130	142,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3 011,56 = 8 651,54 - 1,06 х 5 320,74 *НР (12509 руб.): 66% от ФОТ (18953 руб.)* *СП (7581 руб.): 40% от ФОТ (18953 руб.)*			17110,49	198,39					217		1,3	1,42
3,6	**ТССЦ-101-3769** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм**	т	0,488 *0,092*1,06*5*	29749,18		29749,18	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	14518			14518		
3,7	**ТССЦ-103-0409** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм**	м	10 *2*5*	903,74		903,74	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	9037			9037		
3,8	**ТССЦ-509-1721** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Скоба концевая диаметром 40 мм** *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	шт.	20 *4*5*	1281,01		1281,01	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	25620			25620		
3,9	**ТССЦ-101-1727** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Цепь-звено общее 32 мм с распоркой**	т	0,392 *19,6*4*5/1000*	59512,7		59512,7	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	23329			23329		
3,1	**ЕНиР25-24-01-А**	**ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадки: Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: машинист**	1 шт груза	5	399,71	399,71		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1999		1999			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) *НР (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.)* *СП (218 руб.): 60% от ФОТ (364 руб.)*				72,7					364		0,4	2
3,1	ЕНиР25-24-01-Б	**ПОГРУЗКА ОУ на территории ремонтной площадке : Подъем, опускание грузов самоходными стреловыми кранами, масса 1 шт груза до 5 т, высота подъема или опускания груза до 5 м: такелажники**	1 шт груза	5	116,63			3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	583	583			0,81	4,05
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) *НР (583 руб.): 100% от ФОТ (583 руб.)* *СП (350 руб.): 60% от ФОТ (583 руб.)*			116,63									
3,1	ТССЦпг03-21-01-001 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ПЕРЕВОЗКА с территории ремонтной площадки до ТМТП: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	1 т груза	6,095 *1,219*5*	28,01	28,01		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	171		171			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
3,1	ТЕР40-01-023-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях**	1 отбойное устройство	5	1427,93	983,79	-0,05	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7140	2221	4919		3,73	18,65
		137,27 = 27 586,25 - 953 x 25,95 - 0,034 x 11 616,38 - 0,113 x 8 041,65 - 4 x 353,74 *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (3044 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (3044 руб.)* *СП (1461 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3044 руб.)*			444,19	164,57					823		0,91	4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									123338	23234	26419	73685		178,4
											2180			12,27
Накладные расходы									18970					
Сметная прибыль									10909					
Итого по разделу 3 Причал №11									**153217**					**178,4**
														12,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									493318	92935	105673	294710		713,6
											8720			49,09
Накладные расходы									75879					
В том числе, справочно:														
66% ФОТ (от 75813) (Поз. 1.5, 2.5, 3.5)									50037					
100% ФОТ (от 7574) (Поз. 1.3-1.4, 1.10-1.11, 2.3-2.4, 2.10-2.11, 3.3-3.4, 3.10-3.11)									7574					
100% = 118%*0.85 ФОТ (от 18268) (Поз. 1.1, 1.8, 1.13, 2.1, 2.8, 2.13, 3.1, 3.8, 3.13)									18268					
Сметная прибыль									43638					
В том числе, справочно:														
40% ФОТ (от 75813) (Поз. 1.5, 2.5, 3.5)									30325					
60% ФОТ (от 7574) (Поз. 1.3-1.4, 1.10-1.11, 2.3-2.4, 2.10-2.11, 3.3-3.4, 3.10-3.11)									4544					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18268) (Поз. 1.1, 1.8, 1.13, 2.1, 2.8, 2.13, 3.1, 3.8, 3.13)									8769					
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы									394000					144,2
														43,4
Итого Монтажные работы									218835					569,4
														5,69
Итого									612835					713,6
														49,09
В том числе:														
Материалы									294710					
Машины и механизмы									105673					
ФОТ									101655					
Накладные расходы									75879					
Сметная прибыль									43638					
Непредвиденные затраты 2%									12257					
Итого с непредвиденными									**625092**					
НДС 18%									**112517**					
ВСЕГО по смете									**737609**					**713,6**
														49,09

Объемы работы