Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин
"29" января 2016 г.

ОАО "ТМТП"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №06
(локальная смета)

на выполнение ремонтных работ: «Складской площадки для открытого хранения № 2» инв. № аренд. 01002.

Основание: Техническое задание №06 от 28.01.2016г.
Сметная стоимость строительных работ 206,565 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,049 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 33,74 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР27-06-001-02	**Демонтаж: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2**	**100 м3 сборных железобетонных плит**	**0,0246**	88107,02	73160,14		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2167	368	1799		125,35	3,08
					14946,88	9901,42					244		56,91	1,4
2	ТЕР27-03-008-02	**Разборка покрытий и оснований: щебеночных**	**100 м3 конструкций**	**0,123**	5677,56	4018,46		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	698	204	494		15,2	1,87
					1659,1	775,94					95		4,36	0,54
3	ТЕР01-02-057-03	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (разработка щебеночного основания)**	**100 м3 грунта**	**0,0307**	31124,01			4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	956	956			285,2	8,76
					31124,01									

					оплата труда	в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	оплата труда	в т.ч. оплата труда	Мат-ы	на ед-цу	всего
4	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,154	28433,54	24701,49	584,7	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4379	485	3804	90	27,82	4,28
					3147,35	4299,33					662		23,69	3,65
5	ССЦ 3-2015,п.408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	19,404	922,59		922,59		17902			17902		
6	ТЕР27-06-001-02	Монтаж демонтированных дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0061	134557,6	91450,23	24423,72	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	821	114	558	149	156,69	0,96
					18683,64	12376,73					75		71,14	0,43
7	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	100 м3 сборных железобетон	0,0922	134210,2	80147,15	32944,86	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	12374	1947	7390	3037	160,45	14,79
					21118,16	9752,19					899		57,32	5,28
8	ССЦ 3-2015, п.403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м3	9,22	12001,66		12001,66		110655			110655		
9	ТССЦ-101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	1	2849,33		2849,33	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2849			2849		
10	ТССЦпг01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень и грунт	1 т груза	26,13	28,21	28,21		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623;	737		737			
11	ТССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	26,13	112,59	112,59		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	2942		2942			
12	Прейскурант цен на услуги ОАО "УК " Кадош"	Прием грунта и бетонного боя 5 класса, для размещения на полигоне	т	26,13	288,81			4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	7547					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									164027	4074	17724	134682		33,74
											1975			11,3
Накладные расходы									6813					
В том числе, справочно:														
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 956) (Поз. 3)									650					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 5093) (Поз. 1-2, 4, 6-7)									6163					
Сметная прибыль									4215					
В том числе, справочно:														
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 956) (Поз. 3)									344					

					оплата труда	в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	оплата труда	в т.ч. оплата труда	Мат-ы	на ед-цу	всего
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 5093) (Поз. 1-2, 4, 6-7)									3871					
Итоги по смете:														
Автомобильные дороги									30473					24,98
														11,3
Земляные работы, выполняемые ручным способом									1950					8,76
Материалы									131406					
Погрузо-разгрузочные работы									737					
Перевозка грузов автотранспортом									10489					
Итого									175055					33,74
														11,3
В том числе:														
Материалы									134682					
Машины и механизмы									17724					
ФОТ									6049					
Накладные расходы									6813					
Сметная прибыль									4215					
НДС 18%									31510					
ВСЕГО по смете									**206565**					**33,74**
														11,3

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" Кандруга Е.И.

Согласовано: Начальник ОКС ОАО "ТМТП" Лисянский И.В.