
Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по капитальному
строительству, ремонту и развитию ОАО "ТМТП"



_____Горюхин Д.А.
"09.10" 2015 г.

Здание стройгруппы (административное здание энергоцеха), инв. № 10055 по ул. Гагарина,13
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 74
(локальная смета)

на ремонтные работы в в здании стройгруппы (административного здания энергоцеха), инв. № 10055

Основание: ТЗ № 74 от 09.10.15, ДВ № 74 от 06.10.15г.
Сметная стоимость строительных работ 230961 руб.
Средства на оплату труда 58883 руб.
Сметная трудоемкость 482,74 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Помещение №3. Тамбур электротехнической лаборатории														
1	ТЕР46-04-012-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных**	100 м2	0,0388 *3,88 / 100*	14119,83	2363,36		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	548	456	92		103,91	4,03
		*НР (479 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (510 руб.)*			11756,47	1401,96					54		7,74	0,3
		СП (245 руб.): 48%=70%(0.85*0.8) от ФОТ (510 руб.)*												
2	ТЕР10-01-047-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2**	100 м2 проемов	0,0388 *3,88 / 100*	49631,34	4549,18	24865,81	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1926	784	177	965	165,2	6,41
		6 450,94 = 131 749,94 - 100 х 1 252,99 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (789 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (789 руб.)* *СП (339 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (789 руб.)*			20216,35	135,28					5		0,75	0,03
3	ССЦ 2-2015, п.203-4082	**Дверь остекленная из поливинилхлоридных профилей трехкамерных: поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2**	м2	3,88	3936,29		3936,29		15273			15273		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
4	ТЕР46-04-012-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками**	100 м2	0,0151 *1,51 / 100*	23694,73	2363,36		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	358	322	36		188,54	2,85
		*НР (322 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (343 руб.) СП (165 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (343 руб.)*			21331,37	1401,96					21		7,74	0,12
5	ТЕР10-01-034-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2**	100 м2 проемов	0,0151 *1,51 / 100*	66026,97	5082,88	33308,6	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	997	417	77	503	225,81	3,41
		*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (424 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (424 руб.) СП (182 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (424 руб.)*			27635,49	458,31					7		2,53	0,04
6	ССЦ 2-2015, п.203-0938	**Блок оконный одностворчатый из поливинилхлоридных профилей трехкамерных: глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2**	м2	1,51	1883,08		1883,08		2843			2843		
		(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
7	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	100 м2 покрытия	0,004425 *(1,77*0,25) / 100*	18253,7	321,24	152,19	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	81	79	1	1	149,11	0,66
		*832,79 = 7 630,40 - 0,012 x 8 789,49 - 0,782 x 8 557,72 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (81 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ (79 руб.) СП (35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (79 руб.)*			17780,27	52,12							0,29	
8	ТССЦ-101-2411 *Приказ Минстроя России от*	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	п.м	1,77	145,09		145,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	257			257		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31.12.14 №937/пр	(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
9	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,027 2,7 / 100	69312,11	407,29	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1871	1493	11	367	440,52	11,89
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1005 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1500 руб.) СП (600 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1500 руб.)			55292,77	241,62					7		1,33	0,04
10	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,027 2,7 / 100	61934,85	20,66	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1672	1304	1	367	371,91	10,04
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (874 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1304 руб.) СП (522 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1304 руб.)			48302,14									
11	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027 2,7 / 100	7022,31	865,41	4129,79	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	190	55	23	112	16,78	0,45
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (37 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (55 руб.) СП (22 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (55 руб.)			2027,11									
12	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0,0015	75552,89		75552,89	3-2015 ТСНБ(2014)	-113			-113		
13	ТССЦ-101-4656 Приказ Минстроя России от	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,0015	80979,64		80979,64	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	121			121		
14	ТЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,121 (9,4+2,7) / 100	8565,89	84,12	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1036	338	10	688	23,1	2,8
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (232 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (341 руб.) СП (136 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (341 руб.)			2791,02	20,92					3		0,12	0,01
15	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0076	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014)	-466			-466		
16	ТССЦ-101-4653 Приказ Минстроя России от	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0076	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	470			470		
17	ТЕРр62-10-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07296 (3,04*2,4) / 100	9149,08	84,12	3125,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	668	433	6	229	49,16	3,59
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (296 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (435 руб.) СП (174 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (435 руб.)			5939,42	20,92					2		0,12	0,01
18	ТЕРр62-7-4 Приказ Минстроя России от	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой	0,103 10,3 / 100	7017	84,12	2451,03	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	723	462	9	252	37,1	3,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31.12.14 №937/пр	(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (316 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (464 руб.) СП (186 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (464 руб.)	поверхности		4481,85	20,92					2		0,12	0,01
19	ТЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,039 3,9 / 100	9483,43	84,12	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	370	141	3	226	30,02	1,17
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (97 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (142 руб.) СП (57 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (142 руб.)			3626,06	20,92					1		0,12	
20	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0025	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	-153			-153		
21	ТССЦ-101-4653 Приказ Минстроя России от	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0025	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	155			155		
	Раздел 2. Помещение №2. Электротехническая лаборатория.													
22	ТЕРр61-1-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,15 15 / 100	9191,83	224,79	3301,31	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1379	850	34	495	48,73	7,31
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (583 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (870 руб.) СП (348 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (870 руб.)			5665,73	133,36					20		0,74	0,11
23	ТЕР10-01-092-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,374 37,4 / 100	3057,7	342,94	1784,88	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1144	348	128	668	7,85	2,94
		(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (351 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (351 руб.) СП (151 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (351 руб.)			929,88	9,07					3		0,06	0,02
24	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,063 6,3 / 100	69312,11	407,29	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4367	3483	26	858	440,52	27,75
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (2344 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3498 руб.) СП (1399 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3498 руб.)			55292,77	241,62					15		1,33	0,08
25	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,063 6,3 / 100	61934,85	20,66	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3902	3043	1	858	371,91	23,43
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (2039 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3043 руб.) СП (1217 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3043 руб.)			48302,14									
26	ТЕРр62-9-5 Приказ Минстроя России от	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой	0,0924 (6,6*1,4) / 100	17901,64	84,12	3549,13	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17.433: МАТ=4.83	1654	1318	8	328	118,11	10,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31.12.14 №937/пр	*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (898 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1320 руб.) СП (528 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1320 руб.)*	поверхности		14268,39	20,92					2		0,12	0,01
27	**ТЕРр62-35-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,053 *5,3 / 100*	12693,3	8,17	1469,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	673	594		79	92,84	4,92
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (404 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (594 руб.) СП (238 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (594 руб.)*			11216,04									
28	**ТЕРр62-11-5** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,571 *57,1 / 100*	9399,22	84,12	2979,77	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5367	3617	48	1702	52,44	29,94
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (2468 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3629 руб.) СП (1452 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3629 руб.)*			6335,33	20,92					12		0,12	0,07
29	**ТЕРр62-7-5** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82 *(79,8+2,2) / 100*	10140,41	84,12	2944,32	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	8315	5832	69	2414	58,87	48,27
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (3977 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5849 руб.) СП (2340 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5849 руб.)*			7111,97	20,92					17		0,12	0,1
30	**ТЕРр62-16-3** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,375 *37,5 / 100*	10306,31	84,12	6329,23	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3865	1460	32	2373	32,22	12,08
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (998 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1468 руб.) СП (587 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1468 руб.)*			3892,96	20,92					8		0,12	0,05
31	**101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	т	-0,0251	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-1538			-1538		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
32	**ТССЦ-101-4653** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная**	т	0,0251	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1552			1552		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
33	**ТЕРр62-17-3** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,005 *100,5 / 100*	11532,02	84,12	6411,68	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11590	5061	85	6444	41,69	41,9
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (3456 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5082 руб.) СП (2033 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5082 руб.)*			5036,22	20,92					21		0,12	0,12
34	**101-1959**	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	т	-0,0673	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	-4123			-4123		
35	**ТССЦ-101-4653** *Приказ Минстроя России от*	**Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная**	т	0,0673	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	4162			4162		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Раздел 3. Помещение №8. Душевая.													
36	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных**	100 м2	0,0156 *1,56 / 100*	14119,83	2363,36		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	220	183	37		103,91	1,62
		*НР (193 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (205 руб.)*			11756,47	1401,96					22		7,74	0,12
		СП (98 руб.): 48%=70%(0.85*0.8) от ФОТ (205 руб.)*												
37	**ТЕР10-01-047-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	100 м2 проемов	0,0156 *1,56 / 100*	81410,96	5523,46	42939,13	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1270	514	86	670	265,82	4,15
		10 836,28 = 136 135,28 - 100 х 1 252,99 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (518 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (518 руб.)* *СП (223 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (518 руб.)*			32948,37	273,52					4		1,51	0,02
38	**ФССЦ-203-0652** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета , площадь от 1,5-2 м2**	м2	1,56	7241,96		7241,96	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11297			11297		
		(Перевод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,911; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,911; МАТ=0,964; *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*												
39	**ТЕРр61-7-1** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных**	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01 *1 / 100*	69312,11	407,29	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	693	553	4	136	440,52	4,41
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) *НР (372 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (555 руб.)* *СП (222 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (555 руб.)*			55292,77	241,62					2		1,33	0,01
40	**ТЕРр62-9-5** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0105 *(0,75*1,4) / 100*	17901,64	84,12	3549,13	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	188	150	1	37	118,11	1,24
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) *НР (102 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (150 руб.)* *СП (60 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (150 руб.)*			14268,39	20,92							0,12	
41	**ТЕРр62-17-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062 *6,2 / 100*	9483,43	84,12	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	588	225	5	358	30,02	1,86
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) *НР (154 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (226 руб.)* *СП (90 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (226 руб.)*			3626,06	20,92					1		0,12	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0039	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-239			-239		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
43	ТССЦ-101-4653 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0039	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	241			241		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
	Раздел 4. Помещение №7. Бытовое помещение электриков.													
44	ТЕРр61-1-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,182 18,2 / 100	9191,83	224,79	3301,31	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1673	1031	41	601	48,73	8,87
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (707 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1055 руб.) СП (422 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1055 руб.)			5665,73	133,36					24		0,74	0,13
45	ТЕР10-01-092-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,182 18,2 / 100	3057,7	342,94	1784,88	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	557	169	62	326	7,85	1,43
		(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (171 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (171 руб.) СП (74 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (171 руб.)			929,88	9,07					2		0,06	0,01
46	ТЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51 51 / 100	10306,31	84,12	6329,23	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5256	1985	43	3228	32,22	16,43
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1357 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1996 руб.) СП (798 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1996 руб.)			3892,96	20,92					11		0,12	0,06
47	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0342	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-2095			-2095		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
48	ТССЦ-101-4653 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0342	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2115			2115		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
49	ТЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,345 34,5 / 100	9483,43	84,12	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3272	1251	29	1992	30,02	10,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (855 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1258 руб.) СП (503 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1258 руб.)*			3626,06	20,92					7		0,12	0,04
50	101-1959	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	т	-0,0217	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	-1330			-1330		
51	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	**Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная**	т	0,0217	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1342			1342		
52	ТЕРр62-10-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1488 *(6,2*2,4) / 100*	12870,55	84,12	3568,21	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1915	1372	13	530	76,3	11,35
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (935 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1375 руб.) СП (550 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1375 руб.)*			9218,22	20,92					3		0,12	0,02
53	ТЕРр62-7-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,404 *(35,4+5) / 100*	10140,41	84,12	2944,32	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4097	2873	34	1190	58,87	23,78
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1959 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2881 руб.) СП (1152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2881 руб.)*			7111,97	20,92					8		0,12	0,05
54	ТЕРр62-33-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016 *1,6 / 100*	11437,7	8,17	2149,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	183	148		35	75,83	1,21
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (148 руб.) СП (59 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (148 руб.)*			9280,28									
55	ТЕРр62-9-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06188 *(2,21*2,8) / 100*	17901,64	84,12	3549,13	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1108	883	5	220	118,11	7,31
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (601 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (884 руб.) СП (354 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (884 руб.)*			14268,39	20,92					1		0,12	0,01
	Раздел 5. Комната приема пищи.													
56	ТЕРр62-39-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков**	100 м2 промытой поверхности	0,43 *43 / 100*	2009,59		55,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	864	840		24	17,57	7,56
		*(За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (571 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (840 руб.) СП (336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (840 руб.)*			1954,24									
57	ТЕРр62-8-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43 *43 / 100*	8665,42	84,12	3196,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3726	2316	36	1374	44,57	19,17
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1581 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2325 руб.) СП (930 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2325 руб.)*			5385,05	20,92					9		0,12	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТЕРр62-11-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,443 *44,3 / 100*	9399,22	84,12	2979,77	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4164	2807	37	1320	52,44	23,23
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1915 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2816 руб.) СП (1126 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2816 руб.)*			6335,33	20,92					9		0,12	0,05
59	ТЕРр62-10-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0384 *(1,6*2,4) / 100*	12870,55	84,12	3568,21	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	494	354	3	137	76,3	2,93
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (241 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (355 руб.) СП (142 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (355 руб.)*			9218,22	20,92					1		0,12	
60	ТЕРр62-9-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,084 *(3*2,8) / 100*	17901,64	84,12	3549,13	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1504	1199	7	298	118,11	9,92
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (817 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1201 руб.) СП (480 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1201 руб.)*			14268,39	20,92					2		0,12	0,01
61	ТЕРр62-35-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 *3 / 100*	12693,3	8,17	1469,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	381	336		45	92,84	2,79
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (228 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (336 руб.) СП (134 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (336 руб.)*			11216,04									
62	ТЕРр62-33-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 *1,0 / 100*	11437,7	8,17	2149,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	114	93		21	75,83	0,76
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (63 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (93 руб.) СП (37 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (93 руб.)*			9280,28									
63	ТЕРр62-7-6 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37 *37 / 100*	14165,58	84,12	3565,7	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5241	3891	31	1319	87,04	32,2
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (2651 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3899 руб.) СП (1560 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3899 руб.)*			10515,76	20,92					8		0,12	0,04
64	ТЕРр62-16-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,357 *35,7 / 100*	8565,89	84,12	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3058	996	30	2032	23,1	8,25
		*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (682 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1003 руб.) СП (401 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1003 руб.)*			2791,02	20,92					7		0,12	0,04
65	101-1959	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	т	-0,0225	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-1379			-1379		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная**	т	0,0225	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1392			1392		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)												
	Раздел 6. Помещение №10. Тамбур.													
67	ТЕРр62-7-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,115 *(9,5+2) / 100*	11207,13	84,12	2944,32	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1289	941	10	338	67,7	7,79
		*(ОП п.1.62.10При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (641 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (943 руб.) СП (377 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (943 руб.)*			8178,69	20,92					2		0,12	0,01
68	ТЕРр62-10-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0384 *(1,6*2,4) / 100*	14253,34	84,12	3568,21	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	547	407	3	137	87,75	3,37
		*(ОП п.1.62.10При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (277 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (408 руб.) СП (163 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (408 руб.)*			10601,01	20,92					1		0,12	
69	ТЕРр62-16-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,121 *12,1 / 100*	11768,96	84,12	6955,44	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1424	572	10	842	39,15	4,74
		*(ОП п.1.62.10При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (391 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (575 руб.) СП (230 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (575 руб.)*			4729,4	20,92					3		0,12	0,01
70	101-1959	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	т	-0,0086	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014)	-527			-527		
71	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	**Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная**	т	0,0086	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	532			532		
72	ТЕРр62-17-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%**	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028 *2,8 / 100*	12519,32	84,12	7037,94	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	351	151	2	198	44,68	1,25
		*(ОП п.1.62.10При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (103 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (152 руб.) СП (61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (152 руб.)*			5397,26	20,92					1		0,12	
73	101-1959	**Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180**	т	-0,002	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014)	-123			-123		
74	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от*	**Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная**	т	0,002	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	124			124		
75	ТЕРр69-9-1	**Очистка помещений от строительного мусора**	100 т мусора	0,017	25006,59			3-2015 ТСНБ(2014)	425	425			246,47	4,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	*(МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *НР (281 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (425 руб.)* *СП (170 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (425 руб.)*			25006,59			ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83						
76	**ТССЦпг03-21-01-008** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза**	1 т груза	1,7	91,62	91,62		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	156		156			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									127244	58555	1562	67127		482,74
Накладные расходы											328			1,81
В том числе, справочно:									40939					
66% = 78%*0.85 ФОТ (от 425) (Поз. 75)									281					
67% = 79%*0.85 ФОТ (от 11825) (Поз. 9-10, 22, 24-25, 39, 44)									7923					
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 43243) (Поз. 11, 14, 16-21, 26-35, 40-43, 46-74)									29406					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 1058) (Поз. 1, 4, 36)									995					
100% = 118%*0.85 ФОТ (от 2253) (Поз. 2, 5, 23, 37-38, 45)									2253					
102% = 120%*0.85 ФОТ (от 79) (Поз. 7)									81					
Сметная прибыль									23709					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 55493) (Поз. 9-11, 14, 16-22, 24-35, 39-44, 46-75)									22197					
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2253) (Поз. 2, 5, 23, 37-38, 45)									970					
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 79) (Поз. 7)									35					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1058) (Поз. 1, 4, 36)									507					
Итоги по смете:														
Итого по разделу 1 Помещение №3. Тамбур электротехнической лаборатории									36442					51,12
														0,56
Итого по разделу 2 Помещение №2. Электротехническая лаборатория.									70118					209,45
														0,56
Итого по разделу 3 Помещение №8. Душевая.									16290					13,28
														0,16
Итого по разделу 4 Помещение №7. Бытовое помещение электриков.									28693					80,74
														0,32
Итого по разделу 5 Комната приема пищи.									33456					106,81
														0,19
Итого по разделу 6 Помещение №10. Тамбур.									6893					21,34
														0,02
Итого									191892					482,74
В том числе:														1,81
Материалы									67127					
Машины и механизмы									1562					
ФОТ									58883					
Накладные расходы									40939					
Сметная прибыль									23709					
Непредвиденные затраты 2%									3838					
Итого с непредвиденными									195730					
НДС 18%									35231					
ВСЕГО по смете									230961					482,74
														1,81

Объёмы работ проверил: зам.начальника ОКСа ОАО "ТМТП" _____ Юрченко Н.И.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Кандруга Е.И.