Утверждаю:
Директор по КСРиР АО "ТМТП"
_____ Захаров В.А.
"12" 03 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 69

объемов работ на ремонт отбойных устройств на причалах № 9, 10, 11

№ пп	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Прим.
1	2	3	4	5
1	***Причал № 9***			
Демонтаж отбойных устройств на причале		шт	14	
Погрузка резинового цилиндра весом 1тн на складе Заказчика (работа машиниста, работа такелажника)		шт	14	
Перевозка резиновых цилиндров со склада заказчика к месту производства работ на расстояние до 1 км		шт	14	
Разгрузка резинового цилиндра весом 1тн на месте производства работ (работа машиниста, работа такелажника)		шт	14	
Изготовление металлической подвески (материал подрядчика - цепь 30мм 4 м 80 кг, труба 114*8мм - 2,4 метра 50,2 кг, сталь листовая 20мм 39 кг, скобы такелажные 4 шт.)		кг	2368,8	
Навеска новых отбойных устройств на причале		шт	14	
2	***Причал № 10***			
Демонтаж отбойных устройств на причале		шт	8	
Погрузка резинового цилиндра весом 1тн на складе Заказчика (работа машиниста, работа такелажника)		шт	8	
Перевозка резиновых цилиндров со склада заказчика к месту производства работ на расстояние до 1 км		шт	8	
Разгрузка резинового цилиндра весом 1тн на месте производства работ (работа машиниста, работа такелажника)		шт	8	
Изготовление металлической подвески (материал подрядчика - цепь 30мм 4 м 80 кг, труба 114*8мм - 2,4 метра 50,2 кг, сталь листовая 20мм 39 кг, скобы такелажные 4 шт.)		кг	1353,6	
Навеска новых отбойных устройств на причале		шт	8	
3	***Причал № 11***			
Демонтаж отбойных устройств на причале		шт	8	
Погрузка резинового цилиндра весом 1тн на складе Заказчика (работа машиниста, работа такелажника)		шт	8	
Перевозка резиновых цилиндров со склада заказчика к месту производства работ на расстояние до 1 км		шт	8	
Разгрузка резинового цилиндра весом 1тн на месте производства работ (работа машиниста, работа такелажника)		шт	8	
Изготовление металлической подвески (материал подрядчика - цепь 30мм 4 м 80 кг, труба 114*8мм - 2,4 метра 50,2 кг, сталь листовая 20мм 39 кг, скобы такелажные 4 шт.)		кг	1353,6	
Навеска новых отбойных устройств на причале		шт	8	

Исп.: старший инженер ОКС Давидьян Г.З.

Согласовано: начальник ОКС Винокуров А.Б.