УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КСРиР АО "ТМТП"

_____ В.А.Захаров
"16" 09 2016 г.

Ремонт зданий и сооружений АО "ТМТП"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 38
(локальная смета)

на Внутренний ремонт помещений цеха котельно-слесарного, инв. №10142

Основание: Техническое задание №38 от 15.09.16г.
Сметная стоимость строительных работ 887996 руб.
Средства на оплату труда 142425 руб.
Сметная трудоемкость 1104,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	**ТЕР46-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка заполнений проемов: оконных с подоконными досками**	**100 м2**	1,05 *105 / 100*	24329,68 21880,77	2448,91 1438,07		2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	29378	26421	2957 1737		188,54 7,74	227,67 9,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР10-01-034-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	1,05 *105 / 100*	58669,16	3663,89	33570,65	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	76683	34941	6492	35250	170,75	278,34
					21434,62	327,06					579		1,76	3,12
3	ССЦ 1-2015, п.203-0937	Блок оконный глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	105	1999,12		1999,12		209908			209908		
4	ТЕР07-05-039-09 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство герметизации коробок окон герметизирующей нетвердеющей мастикой	100 м шва	1,6	6189,2	3434,66		2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	16117	6842	9275		21,16	52,57
					2754,54	761,59					2057		5,51	14,89
5	ТССЦ-101-1759 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Герметик силиконовый для наружных швов	л	6	306,34		306,34	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	1838			1838		
6	ТЕР10-01-035-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,6	16574,21	123,05	13859,34	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	10856	2414	126	8316	21,19	19,74
					2591,82	7,51					8		0,04	0,04
7	ТССЦ-101-2905 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	60	253,33		253,33	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	15200			15200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,15	14175,71	231,54	153,39	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	3293	3212	59	22	112,75	26,26
					13790,78	37,19					11		0,2	0,05
9	ТССЦ-101-2411 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	60	146,23		146,23	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	8774			8774		
10	ТЕР15-07-003-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,25	1561,89	121,66	953,84	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	478	189	51	238	3,69	1,43
					486,39	1,61							0,01	
11	ТЕРр61-20-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15 *15 / 100*	56821,41	18,63	13719,14	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	9492	7432	3	2057	323,4	55,79
					43083,64									
12	ТЕРр61-7-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15 *15 / 100*	63405,21	366,98	13719,14	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	10629	8508	63	2058	383,06	66,08
					49319,09	215,48					37		1,16	0,2
13	ТЕРр61-1-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,52 *52 / 100*	8138,49	91,78	3746,8	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	4574	2571	55	1948	35,73	21,37
					4299,91	53,82					32		0,29	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР08-07-002-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,7 *70 / 100*	11364,38 8699,41	132,44	2532,53	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	11384	9455	157	1772	70,2	76,29
15	ТЕР15-04-025-08 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,67 *0,52+0,15*	10536,54 6640,48	84,08 1,79	3811,98	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	9556	6907	95 1	2554	51,01 0,01	53,07 0,01
16	ТЕРр62-29-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72 *72 / 100*	4004,54 2349,87	7,39	1647,28	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	3138	1946	6	1186	18,72	15,5
17	ТЕРр62-31-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3 *130 / 100*	4489,7 2571,43	8,7	1909,57	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	6340	3844	13	2483	20,75	31,03
18	ТЕР11-01-015-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	2,1 *210 / 100*	17975,28 4612,48	1756,37 432,21	11606,43	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	45636	15038	6224 1532	24374	40,43 2,84	131,81 10,06
19	ТЕР11-01-015-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	2,1 *210 / 100*	16728,24 1085,8	557,48 281,82	15084,96	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	37194	3540	1976 999	31678	9,52 1,52	31,04 5,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР06-01-015-10 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,8526 *4,06*210/1000*	1933,62	326,56		2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	2599	2129	470		12,64	16,74
					1607,06	29,68					42		0,16	0,24
21	ТССЦ-204-0097 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,8526 *4,06*210/1000*	42919,94		42919,94	2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	36594			36594		
22	ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	2,667	113,73	113,73		2-2016 ТСНБ(2014) ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868	303		303			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									502656	98642	17764	386250		805,66
											4669			28,47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									549963	135390	28323	386250		1104,71
											7035			43,51
В том числе, справочно:														
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 6-7, 4-5, 8, 10, 15, 14, 18-20)									11874	8180	3692			66,402
											775			5,005
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2-3, 6-7, 4-5, 8, 10, 15, 14, 18-20)									28413	21951	6461			178,1815
											1356			8,764
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 11-13, 16-17)									7020	6616	404			54,447
											236			1,2675
Накладные расходы									136076					
Сметная прибыль									66500					
Итоги по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									69363					227,67
														9,35
Деревянные конструкции									366902					298,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3,16
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									35753					52,57
														14,89
Кровли									7998					26,26
														0,05
Перевозка грузов автотранспортом									45671					
Отделочные работы									18978					54,5
														0,01
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									44578					143,23
														0,37
Конструкции из кирпича и блоков									26323					76,29
Малярные работы (ремонтно-строительные)									15730					46,53
Полы									115757					162,84
														15,44
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									5486					16,74
														0,24
Итого									752539					1104,71
														43,51
В том числе:														
Материалы									386250					
Машины и механизмы									28323					
ФОТ									142425					
Накладные расходы									136076					
Сметная прибыль									66500					
НДС 18%									135457					
ВСЕГО по смете									**887996**					**1104,71**
														43,51

Составил: _____ст.инженер-сметчик ОУПиР Хандруга Е.И.

Проверил: _____ст.инженер ОКС Филатова Н.А.