Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин
"29" февраля 2016 г.

Пожарное депо по ул. Гагарина,21
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04
(локальная смета)

на ремонт пождепо, инв. № арендодателя 10177

Основание: ТЗ№ 4, ДВ №4 от 05.02.16г.
Сметная стоимость строительных работ 739,826 тыс. руб.
Средства на оплату труда 155,588 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1204,64 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Ремонт помещений												
		Ремонт кабинетов №1-4,6-9,11,12												
1	ТЕР10-01-012-01	**Демонтаж обшивки каркасных стен: досками обшивки**	**100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	0,336 *(17+16,6) / 100*	5104,26	464,29		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1715	1559	156		33,4	11,22
					4639,97									
2	ТЕРр61-1-9	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен**	**100 м2 поверхности**	0,17	32821,66	289,59	20932,5	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5580	1972	49	3559	84,87	14,43
					11599,57	318,85					54		2,19	0,37
3	ТЕРр62-16-3	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	4,22 *(28+21+34+27+42+36+66+58+56+54) / 100*	10306,31	84,12	6329,23	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	43493	16428	355	26710	32,22	135,97
					3892,96	20,92					88		0,12	0,51
4	ТЕРр62-17-2	**Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	1,335 *(10+8+7,7+9+8,4+11,5++42++14,2+11,3+11,4) / 100*	9483,43	84,12	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	12660	4841	112	7707	30,02	40,08
					3626,06	20,92					28		0,12	0,16
5	ТЕРр57-2-1	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2 покрытия**	0,431 *(10+8+7,7+8,4+9) / 100*	1475,14	45,63		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	636	616	20		13,1	5,65
					1429,51	27,02					12		0,15	0,06
6	ТЕР11-01-012-03	**Укладка лаг: по плитам перекрытий**	**100 м2 пола**	0,084 *8,4 / 100*	14248,25	352,23	8259,93	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	1197	473	30	694	41,1	3,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5636,09	46,89		ЗПМ=17,433; МАТ=4,83			4		0,26	0,02
7	ТЕР11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2 пола	0,084 *8,4 / 100*	35795,24	5080,65	25060,89	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3007	475	427	2105	43,06	3,62
					5653,7	1297,89					109		9,64	0,81
8	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	0,431 *(10+8+7,7+8,4+9) / 100*	9163,39	664,18	1979,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3949	2810	286	853	48,76	21,02
					6520,12	91,35					39		0,5	0,22
9	ТССЦ-101-7173	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT iQ ZENITH" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность В2, РП1, Д2, Т2)	м2	43,96	527,34		527,34	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	23182			23182		
10	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,635	473,13			3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	300	300			4,34	2,76
					473,13									
11	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,635	5340,02	95,12	4113,32	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3391	719	60	2612	7,66	4,86
					1131,58									
12	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,22 *(28+21+34+27+42+36+66+ 58+56+54) / 100*	3057,7	342,94	1784,88	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	12903	3924	1447	7532	6,83	28,82
					929,88	8,89					38		0,06	0,25
13	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,25 *25 / 100*	39605,14	235,27	6820,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	9901	8137	59	1705	262,6	65,65
					32549,33	139,46					35		0,77	0,19
14	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0784 *(1,96*4) / 100*	27248,91	2717,89		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2136	1923	213		216,82	17
					24531,02	1612,2					126		8,9	0,7
15	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0784 *(1,96*4) / 100*	70260,66	5747,88	34158,44	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5508	2380	451	2677	215,68	16,91
					30354,34	458,31					36		2,53	0,2
16	ССЦ 3-2015, п.203-0956	Блок оконный одностворчатый из поливинилхлоридных профилей с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	7,84 *1,96*4*	3624,74		3624,74		28418			28418		
17	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,06 *(1,5*4) / 100*	17263,47	170,76	13751,15	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1036	200	10	826	24,37	1,46
					3341,56	10,46					1		0,06	
18	ТССЦ-101-2905	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	6 *1,5*4*	251,35		251,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1508			1508		
19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,015 *(1,5*0,25*4) / 100*	18253,7	321,24	152,19	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	274	267	5	2	129,66	1,94
					17780,27	52,12					1		0,29	
20	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	6 *1,5*4*	145,09		145,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	871			871		
21	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09 *9 / 100*	69312,11	407,29	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6238	4976	37	1225	440,52	39,65
					55292,77	241,62					22		1,33	0,12
22	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 *9 / 100*	8565,89	84,12	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	771	251	8	512	23,1	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		старой краски до 10%			2791,02	20,92					2		0,12	0,01
		Санузел, душевая												
23	ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,01 *1 / 100*	227545,21	875,97	166435,96	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2275	602	9	1664	474,61	4,75
					60233,28	156,2					2		0,86	0,01
24	ТЕРр65-6-19	Смена: раковин	100 приборов	0,01 *1 / 100*	74085,17	817,56	45347,61	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	741	279	8	454	220	2,2
					27920	145,74					1		0,81	0,01
25	ТЕРр65-4-7	Смена: сифонов	100 приборов	0,01	8088,58	10,48		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	81	81			67,75	0,68
					8078,1	6,28							0,03	
26	ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01 *1 / 100*	5058,73	24,6		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	51	51			42,22	0,42
					5034,13	14,64							0,08	
27	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.	0,1 *1 / 10*	6964,8	1,49	5717,37	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	696	125		571	8,05	0,81
					1245,94									
28	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22 *22 / 100*	10306,31	84,12	6329,23	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2267	856	19	1392	32,22	7,09
					3892,96	20,92					5		0,12	0,03
29	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 *5 / 100*	9483,43	84,12	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	474	181	4	289	30,02	1,5
					3626,06	20,92					1		0,12	0,01
30	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,22 *22 / 100*	3057,7	342,94	1784,88	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	673	205	75	393	6,83	1,5
					929,88	8,89					2		0,06	0,01
31	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02 *2 / 100*	39605,14	235,27	6820,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	792	651	5	136	262,6	5,25
					32549,33	139,46					3		0,77	0,02
		коридоры												
32	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	10306,31	84,12	6329,23	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	8245	3114	67	5064	32,22	25,78
					3892,96	20,92					17		0,12	0,1
33	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	9483,43	84,12	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1992	761	18	1213	30,02	6,3
					3626,06	20,92					4		0,12	0,03
34	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,22 *22 / 100*	3057,7	342,94	1784,88	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	673	205	75	393	6,83	1,5
					929,88	8,89					2		0,06	0,01
35	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03 *3 / 100*	39605,14	235,27	6820,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1188	976	7	205	262,6	7,88
					32549,33	139,46					4		0,77	0,02
		гараж												
36	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,1368 *13,68 / 100*	25195,83	2717,89		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3447	3075	372		198,67	27,18
					22477,94	1612,2					221		8,9	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,1368 *13,68 / 100*	51055,57	4586,86	24226,12	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6984	3043	627	3314	158,04	21,62
					22242,59	171,89					24		0,95	0,13
38	ССЦ 3-2015, п.203-0938	Блок оконный одностворчатый из поливинилхлоридных профилей глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	м2	13,68	1758,7		1758,7		24059			24059		
39	ТЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	13,68	1200,07	4,09	929,78	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	16417	3642	56	12719	1,78	24,35
					266,2									
40	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,38	10306,31	84,12	6329,23	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	14223	5372	116	8735	32,22	44,46
					3892,96	20,92					29		0,12	0,17
41	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,32	9483,43	84,12	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	12518	4786	111	7621	30,02	39,63
					3626,06	20,92					28		0,12	0,16
42	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,42	3057,7	342,94	1784,88	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1284	391	144	749	6,83	2,87
					929,88	8,89					4		0,06	0,03
43	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,045 *4,5 / 100*	39605,14	235,27	6820,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1782	1465	11	306	262,6	11,82
					32549,33	139,46					6		0,77	0,03
		Ремонт фасада												
44	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,634 *63,4 / 100*	35237,7	10,78	6820,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	22341	18010	7	4324	232,12	147,16
					28406,38									
45	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,315 *(317+14,5) / 100*	2318,68	231,48	1491,17	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7686	1976	767	4943	4,93	16,34
					596,03									
46	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,315 *(317+14,5) / 100*	7394,34	17,83	4140,42	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	24512	10728	59	13725	27,14	89,97
					3236,09									
47	ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,315 *(317+14,5) / 100*	7022,31	865,41	4129,79	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	23279	6720	2869	13690	16,78	55,63
					2027,11									
48	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0,1783	75552,89		75552,89	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-13471			-13471		
49	ТССЦ-101-4656	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,1783	80979,64		80979,64	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	14439			14439		
50	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,17	9333,19	71,41	2311,59	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	29586	22032	226	7328	50,03	158,6
					6950,19									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований	1 м3	5,72	2596,88	1293,59		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	14854	7455	7399		10,27	58,74
					1303,29	350,23					2003		2,6	14,87
52	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,382 38,2 / 100	5198,23	658,02	423,93	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1986	1572	251	163	26,91	10,28
					4116,28									
53	ТССЦ-101-2977	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б"	м2	43,9	284,63		284,63	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	12495			12495		
54	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0572 5,72 / 100	354673,32	23397,69	305297,15	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	20287	1486	1338	17463	207	11,84
					25978,48	4686,69					268		25,88	1,48
55	ТССЦ-401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	-5,834	2858,35		2858,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-16676			-16676		
56	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	5,834	3257,16		3257,16	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	19002			19002		
57	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,132 3,47*38,1/1000	28538,31	452,99	26013,41	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3767	273	60	3434	14,54	1,92
					2071,91	41,66					5		0,23	0,03
58	ТССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	5,62	126,25	126,25		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	710		710			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									434333	152364	19135	262834		1204,64
											3224			21,99
Накладные расходы									124842					
Сметная прибыль									67796					
Итоги по смете:														
Деревянные конструкции									101941					85,9
														0,63
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									86674					291,84
														0,75
Малярные работы (ремонтно-строительные)									213801					464,83
														1,18
Полы (ремонтно-строительные)									2068					8,41
														0,06
Полы									41947					32,95
														1,05
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									41457					102,92
														16,79
Кровли									665					1,94
Перевозка грузов автотранспортом									1581					
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									4218					6,95
														0,02
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									268					1,1
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									902					0,81
Отделочные работы									21006					24,35
Конструкции из кирпича и блоков									81361					168,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									29082					13,76
														1,51
Итого									626971					1204,64
														21,99
В том числе:														
Материалы									262834					
Машины и механизмы									19135					
ФОТ									155588					
Накладные расходы									124842					
Сметная прибыль									67796					
НДС 18%									112855					
ВСЕГО по смете									**739826**					**1204,64**
														21,99

Объёмы работ проверил: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" Юрченко Н. И.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" Кандруга Е.И.

Согласовано: Начальник ОКС ОАО "ТМТП" Лисянский И.В.