Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин
"_04_" _февраля_ 2016 г.

ОАО "ТМТП"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 08

(локальная смета)

на Ремонт здания конторы портового флота с проходной и ТП-53, инв. № 10220

Основание: Дефектная ведомость № 08 от 02.02.2016г.
Сметная стоимость строительных работ 301,746 тыс. руб.
Средства на оплату труда 74,825 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 555,05 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Окна														
1	ТЕР46-04-012-01	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками**	**100 м2**	**0,1188**	27319,13	2788,11		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	3246	2915	331		216,82	25,76
					24531,02	1612,2					192		8,9	1,06
2	ТЕР10-01-034-05	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2 проемов**	**0,1188**	70635,47	5896,39	34384,74	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	8391	3606	700	4085	248,03	29,47
					30354,34	458,31					54		2,53	0,3
3	ССЦ 3-2015, п.203-0992	**Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стекло-пакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2**	**м2**	**11,88**	3054,83		3054,83		36291			36291		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,086	17359	175,18	13842,26	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	1493	287	15	1191	28,03	2,41
					3341,56	10,63					1		0,06	0,01
5	ТССЦ-101-2905	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	8,6	253,02		253,02	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2176			2176		
6	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,037	69412,82	417,82	13702,23	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2568	2046	15	507	440,52	16,3
					55292,77	241,62					9		1,33	0,05
7	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,024	62025,56	21,19	13702,23	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1489	1159	1	329	371,91	8,93
					48302,14									
8	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,013	51312,99	329,54	33203,18	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	667	231	4	432	149,11	1,94
					17780,27	52,12					1		0,29	
9	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,055	1181,77	15,02	0,83	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	65	64	1		8,66	0,48
					1165,92	2,62							0,01	
10	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	0,7	91,89		91,89	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	64			64		
11	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055	12736,36	165,04	5521,24	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	700	388	9	303	57,6	3,17
					7050,08	4,53							0,03	
	Раздел 2. Кабинет гл.инженера (в плане помещение 5)													
12	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,369	1305,21			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	482	482			11,96	4,41
					1305,21									
13	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,369	1181,77	15,02	0,83	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	436	430	6		8,66	3,2
					1165,92	2,62					1		0,01	
14	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	4,8	91,89		91,89	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	441			441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕР15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,369	34714,85	1297,43	8510,2	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	12810	9191	479	3140	179,49	66,23
					24907,22	1195,9					441		9,26	3,42
16	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,369	4366,81	35,98	2221,79	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1611	778	13	820	15,86	5,85
					2109,04	2,62					1		0,01	
17	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,369	18335,27	223,05	5875,82	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6766	4515	82	2169	90,92	33,55
					12236,4	7,84					3		0,05	0,02
18	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,091	1457,56	15,02	0,83	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	133	131	1	1	10,72	0,98
					1441,71	2,62							0,01	
19	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	1,2	91,89		91,89	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	110			110		
20	ТЕР15-02-016-06	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,091	36183,9	1297,43	8702,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	3293	2383	118	792	188,69	17,17
					26184,37	1195,9					109		9,26	0,84
21	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,091	5220,99	46,35	2271,87	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	475	264	4	207	21,83	1,99
					2902,77	2,62							0,01	
22	ТЕР15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,091	22676,9	243,94	6515,76	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2064	1448	22	594	118,27	10,76
					15917,2	7,84					1		0,05	
23	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,091	1476,32	46,81		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	134	130	4		13,1	1,19
					1429,51	27,02					2		0,15	0,01
24	ТЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,091	3300,74	655,81		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	300	241	59		22,75	2,07
					2644,93	88,39					8		0,49	0,04
25	ТССЦ-101-7173	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ ZENITH" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность В2, РП1, Д2, Т2)	м2	9,282	530,83		530,83	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4927			4927		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,122	473,13			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	58	58			4,34	0,53
					473,13									
27	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,122	5369,73	97,57	4140,58	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	655	138	12	505	8,81	1,07
					1131,58									
		Раздел 3. Кабинет гл.механика (в плане помещение 7)												
28	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,05	1181,77	15,02	0,83	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	59	58	1		8,66	0,43
					1165,92	2,62							0,01	
29	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	0,7	91,89		91,89	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	64			64		
30	ТЕР15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	34714,85	1297,43	8510,2	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1736	1245	65	426	179,49	8,97
					24907,22	1195,9					60		9,26	0,46
31	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	4366,81	35,98	2221,79	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	218	105	2	111	15,86	0,79
					2109,04	2,62							0,01	
32	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	18335,27	223,05	5875,82	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	917	612	11	294	90,92	4,55
					12236,4	7,84							0,05	
33	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,133	1457,56	15,02	0,83	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	194	192	2		10,72	1,43
					1441,71	2,62							0,01	
34	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	1,7	91,89		91,89	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	156			156		
35	ТЕР15-02-016-06	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,133	36183,9	1297,43	8702,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4812	3483	173	1156	188,69	25,1
					26184,37	1195,9					159		9,26	1,23
36	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,133	5220,99	46,35	2271,87	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	694	386	6	302	21,83	2,9
					2902,77	2,62							0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,133	22676,9	243,94	6515,76	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	3016	2117	32	867	118,27	15,73
					15917,2	7,84					1		0,05	0,01
Раздел 4. Общий кабинет, 2 коридора (в плане помещение 6,8,9)														
38	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,2903	1181,77	15,02	0,83	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	343	338	4	1	8,66	2,51
					1165,92	2,62					1		0,01	
39	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	3,8	91,89		91,89	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	349			349		
40	ТЕР15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2903	34714,85	1297,43	8510,2	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	10078	7231	377	2470	179,49	52,11
					24907,22	1195,9					347		9,26	2,69
41	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2903	4366,81	35,98	2221,79	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1268	612	10	646	15,86	4,6
					2109,04	2,62					1		0,01	
42	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2903	18335,27	223,05	5875,82	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	5323	3552	65	1706	90,92	26,39
					12236,4	7,84					2		0,05	0,01
43	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,204	1457,56	15,02	0,83	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	297	294	3		10,72	2,19
					1441,71	2,62					1		0,01	
44	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	2,7	91,89		91,89	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	248			248		
45	ТЕР15-02-016-06	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,204	36183,9	1297,43	8702,1	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	7382	5342	265	1775	188,69	38,49
					26184,37	1195,9					244		9,26	1,89
46	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,204	5220,99	46,35	2271,87	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1065	592	9	464	21,83	4,45
					2902,77	2,62					1		0,01	
47	ТЕР15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,204	22676,9	243,94	6515,76	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4626	3247	50	1329	118,27	24,13
					15917,2	7,84					2		0,05	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	100 шт. приборов	0,01	15131,73 14645,29		486,44	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	151	146		5	122,82	1,23
49	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	609,74		609,74	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	610			610		
		Раздел 5. Фасад												
50	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для	0,868	9350,35 6950,19	73,26	2326,9	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	8116	6033	64	2019	57,53	49,94
51	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	62025,56 48302,14	21,19	13702,23	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	620	483		137	371,91	3,72
52	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	35283,16 28406,38	11,05	6865,73	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	353	284		69	232,12	2,32
53	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,8745	7422,24 3236,09	18,3	4167,85	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6491	2830	16	3645	27,14	23,73
54	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,8745	2334,54 596,03	237,46	1501,05	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2042	521	208	1313	4,93	4,31
55	ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8745	7072,04 2027,11	887,77	4157,16	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6184	1773	776	3635	16,78	14,67
56	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0655	4800,03 2882,9	9,91	1907,22	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	314	189	1	124	23,86	1,56
57	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	51312,99 17780,27	329,54 52,12	33203,18	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	462	160	3	299	149,11 0,29	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТССЦпг01-01-01-041	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**0,58**	815,17			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	473	473				
					815,17									
59	ТССЦпг03-21-01-010	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	**1 т груза**	**0,58**	112,59	112,59		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	65		65			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									160571	73183	4084	83304		555,05
											1642			12,05
Накладные расходы									65604					
Сметная прибыль									29542					
Итоги по смете:														
Итого по разделу 1 Окна									71555					88,46
														1,42
Итого по разделу 2 Кабинет гл.инженера (в плане помещение 5)									60853					149
														4,33
Итого по разделу 3 Кабинет гл.механика (в плане помещение 7)									22473					59,9
														1,7
Итого по разделу 4 Общий кабинет, 2 коридора (в плане помещение 6,8,9)									59392					156,1
														4,6
Итого по разделу 5 Фасад									41444					101,59
Итого									255717					555,05
														12,05
В том числе:														
Материалы									83304					
Машины и механизмы									4084					
ФОТ									74825					
Накладные расходы									65604					
Сметная прибыль									29542					
НДС 18%									46029					
ВСЕГО по смете									**301746**					**555,05**
														12,05

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" Хандруга Е.И.

Согласовано: Начальник ОКС ОАО "ТМТП" Лисянский И.В.