УТВЕРЖДАЮ:

И.о.технического директора ОАО "ТМТП"
_____ Погнаев Ю.Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Ремонт причалов нефтепирса №№ 3-6 (спасательные лестницы в количестве 23 шт.)

Основание:

Сметная стоимость 228155,4 руб.

строительных работ 149927,36 руб.

монтажных работ 39633,45 руб.

Средства на оплату труда 32100,95 руб.

Сметная трудоемкость 216,25 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2018г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	**ТЕРм38-01-006-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МК: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.**	**1 т конструкций**	0,88	29364,9	13684,94	1201,02	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	25841,11	12741,47	12042,75	1056,89	110	96,8
		2 944,66 = 8 584,64 - 1,06 x 5 320,74			14478,94	307,01					270,17		1,9	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТССЦ-101-3719 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм	т	0,53	26040,67		26040,67	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	13801,56			13801,56		
3	ТССЦ-101-3730 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером 21-50 мм, сталь марки Ст3пс	т	0,288	32146,75		32146,75	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	9258,26			9258,26		
4	ТССЦ-101-3725 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сталь полосовая 100х10 мм, марка Ст3сп	т	0,114	38350,32		38350,32	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	4371,94			4371,94		
5	ТЕР39-01-009-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Монтаж металлических: лестниц и площадок	1 т конструкций	0,889	20407,08 7177,38	11291,87 1992,68	1937,83	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	18141,89	6380,69	10038,47 1771,49	1722,73	51,014 11,5575	45,35 10,27
6	ТЕР46-03-014-45 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	1,38	1869,8 1038,14	831,66		2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	2580,32	1432,63	1147,69		8,7055	12,01
7	ТЕР46-03-014-58 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45	100 отверстий	-1,38	833,36 425,04	408,32		2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	-1150,04	-586,56	-563,48		3,565	-4,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР46-08-012-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, HILTI диаметр анкера: 20 мм и более	100 шт.	1,38	2498,49 2187,36	311,13		2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	3447,92	3018,56	429,36		18,3425	25,31
9	прайс	Анкерная шпилька HILTI M16x150	шт	138	92,43		92,43		12755,34			12755,34		
10	прайс	Инъецир. раствор HIT-RE	шт	13	2293		2293		29809			29809		
11	ТЕР13-06-002-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей	1 м2 очищаемой поверхности	37,8	656,83 104,26	323,2 52,73	229,37	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	24828,17	3941,03	12216,96 1993,19	8670,18	0,874 0,391	33,04 14,78
12	ТЕР13-07-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Обезжиривание поверхностей МК: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,378	2577,66 1277,93	25,98 1,6	1273,75	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	974,36	483,06	9,82 0,6	481,48	10,442 0,0115	3,95
13	ТЕР13-03-002-07 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,378	3995,56 835,01	71,36 1,76	3089,19	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1510,32	315,63	26,97 0,67	1167,72	5,4547 0,0126	2,06
14	ТЕР13-03-004-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-720 *68,71 = 506,46 - 0,019 x 23 039,55*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,757	735,52 445,16	53,45 1,76	236,91	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	556,79	336,99	40,46 1,33	179,34	3,5066 0,0126	2,65 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	**ТССЦ-113-0238** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Эмаль ХС-720 антикоррозийная красно-коричневая**	т	0,016	126093,79		126093,79	2-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	2017,5			2017,5		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									148744,44	28063,5	35389	85291,94		216,25
											4037,45			26,73
Накладные расходы									23943,44					
Сметная прибыль									16872,93					
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы									149927,36					119,45
														25,06
Итого Монтажные работы									39633,45					96,8
														1,67
Итого									189560,81					216,25
														26,73
В том числе:														
Материалы									85291,94					
Машины и механизмы									35389					
ФОТ									32100,95					
Накладные расходы									23943,44					
Сметная прибыль									16872,93					
Непредвиденные затраты 2%									3791,22					
Итого с непредвиденными									**193352,03**					
НДС 18%									34803,37					
ВСЕГО по смете									**228155,4**					**216,25**
														26,73

Согласовано _____ И.о.зам.тех.директора по КСРиР Артюх Э.В.

Согласовано _____ и.о.начальника ОКС ОАО «ТМТП» Шиляев В.Б.

Объемы работ проверены: _____ ст.инженер ОКС ОАО "ТМТП" Давидьян Г.З.

Расц. и ценообр.проверены: _____ инж.-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" Хандруга Е.И.