
Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ:



"16" 03 2016

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт причалов № 1, 2, 4,12,13, лоцманский причал

Основание:

Сметная стоимость 438,612 тыс. руб.

строительных работ 205,233 тыс. руб.

монтажных работ 166,472 тыс. руб.

Средства на оплату труда 73,162 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 526,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Причал №1												
1	**ТЕР40-01-023-01**	Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	3	726,67	504,57		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2180,01	666,3	1513,71		1,86	5,58
		*НР (913,68 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (913,68 руб.)*			222,1	82,46					247,38		0,46	1,38
		*СП (438,57 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (913,68 руб.)*												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**ТЕРм38-01-006-08**	ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,657 *0,219*П1*	31968,97	13772,55	1085,93	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	21003,61	11241,59	9048,57	713,45	130	85,41
		НР (7505,47 руб.): 66% от ФОТ (11371,93 руб.) *СП (4548,77 руб.): 40% от ФОТ (11371,93 руб.)*			17110,49	198,39					130,34		1,3	0,85
3	**ТССЦ-101-3769**	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм	т	0,293 *0,092*1,06*П1*	29946,27		29946,27	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	8774,26			8774,26		
4	**ТССЦ-509-1720**	Скоба SAK 12 OS	шт.	12 *4*П1*	1719,88		1719,88	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	20638,56			20638,56		
5 В	***Материал Заказчика***	***Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм***	***т***	***0,14502*** ***24,17*2*П1/1000***										
6 В	***Материал Заказчика***	***Цепь-звено общее 37 мм (БУ)***	***т***	***0,102*** ***0,034*П1***										
7	**ТЕР40-01-023-01**	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	3 *П1*	1453,35	1009,21	-0,05	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4360,05	1332,57	3027,63	-0,15	3,73	11,19
		*НР (1826,28 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (1826,28 руб.)* *СП (876,61 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1826,28 руб.)*			444,19	164,57					493,71		0,91	2,73
		Раздел 2. Причал №2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**ТЕР40-01-023-01**	Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	4 *П2*	726,67	504,57		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2906,68	888,4	2018,28		1,86	7,44
		*НР (1218,24 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (1218,24 руб.)* *СП (584,76 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1218,24 руб.)*			222,1	82,46					329,84		0,46	1,84
2	**ТЕРм38-01-006-08**	ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,876 *0,219*П2*	31968,97	13772,55	1085,93	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	28004,82	14988,79	12064,75	951,28	130	113,88
		НР (10007,3 руб.): 66% от ФОТ (15162,58 руб.) *СП (6065,03 руб.): 40% от ФОТ (15162,58 руб.)*			17110,49	198,39					173,79		1,3	1,14
3	**ТССЦ-101-3769**	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм	т	0,39 *0,092*1,06*П2*	29946,27		29946,27	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	11679,05			11679,05		
4	**ТССЦ-509-1720**	Скоба SAK 12 OS	шт.	16 *4*П2*	1719,88		1719,88	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	27518,08			27518,08		
5 В	***Материал Заказчика***	***Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм***	***т***	***0,19336*** ***24,17*2*П2/1000***										
6 В	***Материал Заказчика***	***Цепь-звено общее 37 мм (БУ)***	***т***	***0,136*** ***0,034*П2***										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**ТЕР40-01-023-01**	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	4 *П2*	1453,35	1009,21	-0,05	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	5813,4	1776,76	4036,84	-0,2	3,73	14,92
		*НР (2435,04 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (2435,04 руб.)* *СП (1168,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2435,04 руб.)*			444,19	164,57					658,28		0,91	3,64
	Раздел 3. Причал №12													
1	**ТЕР40-01-023-01**	Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	3 *П12*	726,67	504,57		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2180,01	666,3	1513,71		1,86	5,58
		*НР (913,68 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (913,68 руб.)* *СП (438,57 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (913,68 руб.)*			222,1	82,46					247,38		0,46	1,38
2	**ТЕРм38-01-006-08**	ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,657 *0,219*П12*	31968,97	13772,55	1085,93	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	21003,61	11241,59	9048,57	713,45	130	85,41
		НР (7505,47 руб.): 66% от ФОТ (11371,93 руб.) *СП (4548,77 руб.): 40% от ФОТ (11371,93 руб.)*			17110,49	198,39					130,34		1,3	0,85
3	**ТССЦ-101-3769**	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм	т	0,293 *0,092*1,06*П12*	29946,27		29946,27	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	8774,26			8774,26		
4	**ТССЦ-509-1720**	Скоба SAK 12 OS	шт.	12 *4*П12*	1719,88		1719,88	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	20638,56			20638,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 В	***Материал Заказчика***	***Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм***	***т***	***0,14502*** *24,17*2*П12/1000*										
6 В	***Материал Заказчика***	***Цепь-звено общее 37 мм (БУ)***	***т***	***0,102*** *0,034*П12*										
7	**ТЕР40-01-023-01**	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	3 *П12*	1453,35	1009,21	-0,05	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4360,05	1332,57	3027,63	-0,15	3,73	11,19
		*НР (1826,28 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (1826,28 руб.)* *СП (876,61 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1826,28 руб.)*			444,19	164,57					493,71		0,91	2,73
		Раздел 4. Причал №13												
1	**ТЕР40-01-023-01**	Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	3 *П13*	726,67	504,57		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2180,01	666,3	1513,71		1,86	5,58
		*НР (913,68 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (913,68 руб.)* *СП (438,57 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (913,68 руб.)*			222,1	82,46					247,38		0,46	1,38
2	**ТЕРм38-01-006-08**	ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,657 *0,219*П13*	31968,97	13772,55	1085,93	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	21003,61	11241,59	9048,57	713,45	130	85,41
		НР (7505,47 руб.): 66% от ФОТ (11371,93 руб.) *СП (4548,77 руб.): 40% от ФОТ (11371,93 руб.)*			17110,49	198,39					130,34		1,3	0,85
3	**ТССЦ-101-3769**	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм	т	0,293 *0,092*1,06*П13*	29946,27		29946,27	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	8774,26			8774,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**ТССЦ-509-1720**	Скоба SAK 12 OS	шт.	12 *4*П13*	1719,88		1719,88	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	20638,56			20638,56		
5 В	***Материал Заказчика***	***Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм***	***т***	***0,14502*** ***24,17*2*П13/1000***										
6 В	***Материал Заказчика***	***Цепь-звено общее 37 мм (БУ)***	***т***	***0,102*** ***0,034*П13***										
7	**ТЕР40-01-023-01**	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	3 *П13*	1453,35	1009,21	-0,05	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4360,05	1332,57	3027,63	-0,15	3,73	11,19
		*НР (1826,28 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (1826,28 руб.)* *СП (876,61 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1826,28 руб.)*			444,19	164,57					493,71		0,91	2,73
		Раздел 5. Берегоукрепление в корне Нефтепирса (Лоцманский причал)												
1	**ТССЦпг03-02-01-001**	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза	1 т груза	0,33 *0,066*Л*	74,15	74,15		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	24,47		24,47			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
2	**ТССЦпг01-01-01-045**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1,15 *0,23*Л*	147,76	147,76		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	169,92		169,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
3	**ТССЦпг03-02-01-001**	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза	1 т груза	1	74,15	74,15		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	74,15		74,15			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
4	**ТССЦпг01-01-02-045**	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1,15 *0,23*Л*	125,74	125,74		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	144,6		144,6			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
5	**ТЕРм38-01-006-08**	ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлической подвески ОУ: Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,4558 *0,09116*Л*	32345,97	13911,67	1087,27	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	14743,29	7906,78	6340,94	495,57	130	59,25
		НР (5278,98 руб.): 66% от ФОТ (7998,46 руб.) *СП (3199,38 руб.): 40% от ФОТ (7998,46 руб.)*			17347,03	201,13					91,68		1,3	0,59
6	**ТССЦ-101-3777**	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм	т	0,166 *0,0314*1,06*Л*	25443,38		25443,38	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	4223,6			4223,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**ТССЦ-204-0007**	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм	т	0,01219 *0,0023*1,06*Л*	24548,64		24548,64	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	299,25			299,25		
8	**ТССЦ-204-0009**	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 32-40 мм	т	0,104516 *0,01972*1,06*Л*	23925,15		23925,15	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	2500,56			2500,56		
9	**ТССЦ-509-1720**	Скоба SAK 12 OS	шт.	5 *1*Л*	1722,01		1722,01	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	8610,05			8610,05		
10	***Материал Заказчика***	***Цепь-звено общее 37 мм (БУ)***	***т***	***0,33*** ***0,066*Л***										
11	**ТЕР40-01-023-01**	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	5 *Л*	1469,68	1019,4	-0,05	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	7348,4	2251,65	5097	-0,25	3,73	18,65
		*НР (3085,85 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (3085,85 руб.)* *СП (1481,21 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3085,85 руб.)*			450,33	166,84					834,2		0,91	4,55
		Раздел 6. Причал №4												
1	**ТССЦпг01-01-01-045**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1	147,76	147,76		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	147,76		147,76			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**ТССЦпг03-02-01-001**	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза	1 т груза	1	74,15	74,15		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	74,15		74,15			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
3	**ТССЦпг01-01-02-045**	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1	125,74	125,74		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	125,74		125,74			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
4	**ТЕР40-01-023-01**	Демонтаж береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	1 *П4*	734,83	509,66		1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	734,83	225,17	509,66		1,86	1,86
		*НР (308,77 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (308,77 руб.)* *СП (148,21 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (308,77 руб.)*			225,17	83,6					83,6		0,46	0,46
5	**ТЕР40-01-023-01**	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	1 отбойное устройство	1 *П4*	1469,68	1019,4	-0,05	1-2016 ТЕР(2014) ОЗП=17,674; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	1469,68	450,33	1019,4	-0,05	3,73	3,73
		*НР (617,17 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (617,17 руб.)* *СП (296,24 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (617,17 руб.)*			450,33	166,84					166,84		0,91	0,91
6 В	***Материал Заказчика***	***Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм***	***шт***	***1*** ***П4***										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									287482	68209,26	72617,39	146655,3		526,27
											4952,52			28,01
Накладные расходы									53687,64					
Сметная прибыль									30535,49					
Итоги по смете:														
Итого по разделу 1 Причал №1									73065,87					102,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4,96
		Итого по разделу 2 Причал №2							97401,21					136,24
														6,62
		Итого по разделу 3 Причал №12							73065,87					102,18
														4,96
		Итого по разделу 4 Причал №13							73065,87					102,18
														4,96
		Итого по разделу 5 Берегоукрепление в корне Нефтепирса (Лоцманский причал)							51183,71					77,9
														5,14
		Итого по разделу 6 Причал №4							3922,55					5,59
														1,37
		Итого							371705,1					526,27
														28,01
		В том числе:							146655,3					
		Материалы							72617,39					
		Машины и механизмы							73161,78					
		ФОТ							53687,64					
		Накладные расходы							30535,49					
		Сметная прибыль							66906,91					
		НДС 18%							**438612**					**526,27**
		ВСЕГО по смете												**28,01**
		Возврат материалов												

