Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КСР и Р ОАО "ТМТП"

_____ Горюхин Д.А.
"07" сентября 2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 59

(локальная смета)

на Перекладку ж/б плит покрытия территории площадки инв. №20288(в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого

Основание: Дефектная ведомость 59
Сметная стоимость строительных работ _____ 348528 руб.
Средства на оплату труда _____ 32361 руб.
Сметная трудоемкость _____ 214,95 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ДЕМОНТАЖ: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2**	100 м3 сборных железобетонных плит	0,1106 *11,06 / 100*	103517,18	85580,89		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11449	1984	9465		150,42	16,64
		*НР (3991 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3298 руб.) СП (2506 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (3298 руб.)*			17936,29	11881,81					1314		68,3	7,55
2	ТЕР01-02-094-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)**	100 м3	0,09387 *9,387/100*	70318,07	70318,07		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6601		6601			
		*НР (264 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (388 руб.) СП (140 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (388 руб.)*				4138,07					388		18,78	1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР46-04-003-10 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка железобетонных конструкций объемом до 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300**	1 м3	0,86	17845,16	11509,36	131,57	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	15347	5336	9898	113	52,03	44,75
		*НР (7530 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (8011 руб.) СП (4486 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (8011 руб.)*			6204,23	3110,22					2675		23,08	19,85
6	ТЕР01-02-062-07 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: в междупутье, группа грунтов 3**	100 м3 грунта	0,1306 *(4,35+8,71) / 100*	121720,74	253,17	15557,04	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	15897	13832	33	2032	936,1	122,25
		*НР (9406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (13832 руб.) СП (4980 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (13832 руб.)*			105910,53									
7	ТЕР27-04-005-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных**	1000 м2 основания	0,0871 *87,1 / 1000*	58225,75	49860,23	2489,38	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5071	512	4343	216	51,46	4,48
		*НР (1897 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1568 руб.) СП (1192 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1568 руб.)*			5876,14	12129,53					1056		68,89	6
8	ССЦ 2-2015,п.408-0005 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм**	м3	1,307	1070,69		1070,69		1399			1399		
9	ССЦ 2-2015,п.408-0008 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм**	м3	16,46	942,68		942,68		15517			15517		
10	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (ранее демонтированных)**	100 м3 сборных железобетонных плит	0,037 *(1,6*1,2*0,16*12) / 100*	153659,61	106976,23	24262,97	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5685	830	3958	897	188,03	6,96
		*НР (1670 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1380 руб.) СП (1049 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1380 руб.)*			22420,41	14852,04					550		85,36	3,16
11	ТЕР27-06-001-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2**	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0492 *(3,2*1,2*0,16*8) / 100*	151824,11	93754,25	32728,03	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7470	1247	4613	1610	192,53	9,47
		*НР (2206 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1823 руб.) СП (1385 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (1823 руб.)*			25341,83	11702,6					576		68,78	3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2**	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0553 *(3,48+0,614+0,855+0,58)/100*	153659,61	106976,23	24262,97	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	8497	1240	5916	1341	188,03	10,4
		*НР (2494 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2061 руб.)* *СП (1566 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ (2061 руб.)*			22420,41	14852,04					821		85,36	4,72
13	ССЦ-2-2015, п.403-6010 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Плиты железобетонные для покрытий дорог**	м3	10,45 *5,53+4,92*	11792,37		11792,37		123230			123230		
14	ТССЦпг01-01-01-004 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т**	1 т груза	25,23	92,44	92,44		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2332		2332			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
15	ТССЦпг03-01-01-045 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза**	1 т груза	25,23	176,11	176,11		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4443		4443			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
16	ТССЦпг01-01-01-045 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках (с использованием погрузчика)**	1 т груза	18,3	170,1	170,1		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3113		3113			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
17	ТССЦпг03-21-01-045 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза**	1 т груза	18,3	242,25	242,25		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4433		4433			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									230484	24981	59148	146355		214,95
Накладные расходы											7380			46,42
Сметная прибыль									29457					
Итоги по смете:									17305					
Итого									277246					214,95
														46,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы									146355					
Машины и механизмы									59148					
ФОТ									32361					
Накладные расходы									29457					
Сметная прибыль									17305					
Непредвиденные затраты 2%									5545					
Итого с непредвиденными									282791					
Утилизация (18,3+25,23)*288,81									12572					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									295363					
НДС 18%									53165					
ВСЕГО по смете									348528					214,95
														46,42

Составил:

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" _____ Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласовано: И.о. начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Шиляев В.Б.